



GEO PROSPERITY LTDA – EPP

CNPJ: 22.385.768/001-63

Rua Raimundo Nonato Loiola nº 189 – Alto Alegre/Forquilha
Contato: (88) 9615-6488 / (88) 9612-7653



TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.06.07.01

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE FORQUILHA/CE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.

DATA DE ABERTURA: 27/06/2017 AS 09hs00min.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.06.07.01, cujo objeto e a contratação de empresa para recuperação de pavimentação em diversas ruas do Município de Forquilha, conforme projeto em anexo, parte integrante desse processo, pelo preço global de R\$ 63.112,03 (Sessenta e Três Mil Cento e Doze reais e Três centavos) com prazo de execução de 60 (sessenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.ª Edson Aquino Lopes Loiola, portador da Carteira de Identidade nº 060348192-2 CREA/CE e CPF Nº 797.800.163-68, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (CINCO) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,



Edson Aquino Lopes Loiola
SÓCIO - ADMINISTRADOR
GEO PROSPERITY LTDA - EPP
CNPJ: 22.385.768/0001-63

GeoProsperityLtda-EPP.

CNPJ: 22.385.768/0001-63 – (88) 9 9615-6488 – (88) 3619-1215
Rua Raimundo nonato Loiola, 189, Alto Alegre, CEP: 62115-000 Forquilha- CE.



GEO PROSPERITY LTDA - EPP

 CNPJ: 22.385.768/0001-63

 Rua Raimundo Nonato Lolola nº 189,

 Alto Alegre, Forquilha.

RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA:

27/06/2017

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA
HORARIO:	09hs00min
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS N° 2017.06.07.01
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 (sessenta) dias
PRAZO DE VALIDADE:	60 (sessenta) dias
BDI:	23,77%
FONTE:	SEINFRA 24.1 DESONERADA

Item	Descrição	Valor	Valor
1	SERVIÇO PRELIMINAR	11.856,38	18,79
1.1	SERVIÇO PRELIMINAR	631,38	1,00
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	11.225,00	17,79
2	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	36.860,00	58,40
2.1	URBANA	36.860,00	58,40
3	MOVIMENTO DE TERRA	2.275,00	3,60
3.1	ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES	2.275,00	3,60
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	12.120,65	19,20



VALOR ORÇAMENTO:	50.991,38	100,00
VALOR SEM ENCARGOS:	33.609,50	
VALOR ENCARGOS:	17.381,88	
VALOR COM ENCARGOS:	50.991,38	
VALOR BDI TOTAL:	12.120,65	
VALOR BDI:	12.120,65	
VALOR TOTAL:	63.112,03	

Sessenta e Três Mil Cento e Doze reais e Três centavos



Edson Aquino Lopes Lolola
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 GEO PROSPERITY LTDA - EPP
 CNPJ: 22.385.768/0001-63





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
27/06/2017

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA
HORÁRIO:	09hs00min
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS N° 2017.06.07.01
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 (sessenta) dias
PRAZO DE VALIDADE:	60 (sessenta) dias
BDI:	23,77%
FONTE:	SEINFRA 24.1 DESONERADA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇO PRELIMINAR					11.856,38
1.1		SERVIÇO PRELIMINAR					631,38
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	105,23	631,38
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					11.225,00
1.2.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	2.500,00	4,49	11.225,00
2		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO					36.860,00
2.1		URBANA					36.860,00
2.1.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.000,00	9,68	9.680,00
2.1.2	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.500,00	15,12	22.680,00
2.1.3	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	9,00	4.500,00
3		MOVIMENTO DE TERRA					2.275,00
3.1		ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES					2.275,00
3.1.1	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	SEINFRA	M2	2.500,00	0,91	2.275,00

VALOR ORÇAMENTO:	50.991,38
VALOR SEM ENCARGOS:	33.609,50
VALOR ENCARGOS:	17.381,88
VALOR COM ENCARGOS:	50.991,38
VALOR BDI TOTAL:	12.120,65
VALOR BDI:	12.120,65
VALOR TOTAL:	63.112,03


Sessenta e Três Mil Cento e Doze reais e Três centavos

Edson Aquino Lopes Lóiola
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 GEO PROSPERITY LTDA - EPP
 CNPJ: 22.385.768/0001-63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 27/06/2017

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA
HORÁRIO:	09hs00min
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.06.07.01
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 (sessenta) dias
PRAZO DE VALIDADE:	60 (sessenta) dias
BDI:	23,77%
FONTE:	SEINFRA 24.1 DESONERADA



1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	2,00000000	7,49	14,98
TOTAL MAO DE OBRA:					14,98

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	SEINFRA	M2	1,02000000	24,19	24,67
11100	SEINFRA	L	1,00000000	9,84	9,84
11691	SEINFRA	M	4,50000000	12,13	54,58
11725	SEINFRA	KG	0,15000000	7,71	1,16
TOTAL MATERIAL:					90,25

VALOR:	105,23
VALOR SEM ENCARGOS:	98,25
VALOR BDI (23.77%):	25,01
VALOR ENCARGOS (87.01%):	6,98
VALOR COM BDI:	130,24
VALOR TOTAL:	631,38
VALOR TOTAL COM BDI:	781,44

1.2.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,80000000	7,49	4,49
TOTAL MAO DE OBRA:					4,49

VALOR:	4,49
VALOR SEM ENCARGOS:	2,40
VALOR BDI (23.77%):	1,07
VALOR ENCARGOS (87.01%):	2,09
VALOR COM BDI:	5,56
VALOR TOTAL:	11.225,00
VALOR TOTAL COM BDI:	13.900,00

2.1.1. C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	SEINFRA	H	0,40000000	11,04	4,42
12543	SERVENTE	H	0,30000000	7,49	2,25
TOTAL MAO DE OBRA:					6,66

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	SEINFRA	M3	0,08000000	37,72	3,02
TOTAL MATERIAL:					3,02

VALOR:	9,68
VALOR SEM ENCARGOS:	6,58
VALOR BDI (23.77%):	2,30
VALOR ENCARGOS (87.01%):	3,10
VALOR COM BDI:	11,98
VALOR TOTAL:	9.680,00
VALOR TOTAL COM BDI:	11.980,00

Edson Aquino Lopes Lóiola
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 GEO PROSPERITY LTDA - EPP
 CNPJ: 22.385.768/0001-63

2.1.2. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	SEINFRA	H	0,50000000	11,04	5,52
12543	SERVENTE	H	0,45000000	7,49	3,37
TOTAL MAO DE OBRA:					8,89

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	41,00	0,36
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	37,72	4,53
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,41	1,34
TOTAL MATERIAL:						6,23
VALOR:						15,12
VALOR SEM ENCARGOS:						10,98
VALOR BDI (23.77%):						3,59
VALOR ENCARGOS (87.01%):						4,14
VALOR COM BDI:						18,71
VALOR TOTAL:						22.680,00
VALOR TOTAL COM BDI:						28.065,00



2.1.3. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	11,04	4,97
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,45000000	7,49	3,37
TOTAL MÃO DE OBRA:						8,34

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	41,00	0,08
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,41	0,34
TOTAL MATERIAL:						0,42

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	238,96	0,24
TOTAL SERVIÇO:						0,24
VALOR:						9,00
VALOR SEM ENCARGOS:						5,09
VALOR BDI (23.77%):						2,14
VALOR ENCARGOS (87.01%):						3,91
VALOR COM BDI:						11,14
VALOR TOTAL:						4.500,00
VALOR TOTAL COM BDI:						5.570,00

3.1.1. C0821 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,01100000	28,05	0,31
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,31

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,08000000	7,49	0,60
TOTAL MÃO DE OBRA:						0,60
VALOR:						0,91
VALOR SEM ENCARGOS:						0,57
VALOR BDI (23.77%):						0,22
VALOR ENCARGOS (87.01%):						0,34
VALOR COM BDI:						1,13
VALOR TOTAL:						2.275,00
VALOR TOTAL COM BDI:						2.825,00

Edson

Edson Aquino Lopes Loiola
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 GEO PROSPERITY LTDA - EPP
 CNPJ: 22.385.768/0001-83

R E

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
27/06/2017

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA
HORÁRIO:	09hs00min
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS N° 2017.06.07.01
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 (sessenta) dias
PRAZO DE VALIDADE:	60 (sessenta) dias
BDI:	23,77%
FONTE:	SEINFRA 24.1 DESONERADA



C0838 - CONCRETO PMIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	16,48	11,77
TOTAL EQUIPAMENTO:						11,77
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	7,49	44,94
TOTAL MAO DE OBRA:						44,94
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	37,72	34,69
J805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,41	104,14
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	51,82	43,32
TOTAL MATERIAL:						182,16
VALOR:						238,86
VALOR SEM ENCARGOS:						214,27
VALOR BDI (23.77%):						56,78
VALOR ENCARGOS (87.01%):						24,59
VALOR COM BDI:						295,64
VALOR TOTAL:						238,86
VALOR TOTAL COM BDI:						295,64

I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,78578400	0,82	1,45
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,66913920	0,82	0,55
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,92836000	0,82	0,76
I2713	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	2,68	2,68
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	11,04	11,04
TOTAL TRANSPORTE:						16,48
VALOR:						16,48
VALOR SEM ENCARGOS:						11,34
VALOR BDI (23.77%):						3,92
VALOR ENCARGOS (87.01%):						5,14
VALOR COM BDI:						20,40
VALOR TOTAL:						16,48
VALOR TOTAL COM BDI:						20,40

I2713 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2321	ENERGIA ELETRICA	SEINFRA	KWH	5,62500000	0,48	2,68
TOTAL MATERIAL:						2,68
VALOR:						2,68
VALOR SEM ENCARGOS:						2,68
VALOR BDI (23.77%):						0,64
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM BDI:						3,32
VALOR TOTAL:						2,68
VALOR TOTAL COM BDI:						3,32

B. F. Aquino

Edson Aquino Lopes Lolola
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 GEO PROSPERITY LTDA - EPP
 CNPJ: 22.385.768/0001-63

[Handwritten signature]

I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	11,04	11,04

TOTAL MAO DE OBRA:	11,04
VALOR:	11,04
VALOR SEM ENCARGOS:	5,90
VALOR BDI (23.77%):	2,62
VALOR ENCARGOS (87.01%):	5,14
VALOR COM BDI:	13,66
VALOR TOTAL:	11,04
VALOR TOTAL COM BDI:	13,66



10725 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

TRANSPORTE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	6,42371528	0,82	5,27
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,83995833	0,82	2,33
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	8,11416867	0,82	6,65
12771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	2,76	2,76
12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	11,04	11,04
TOTAL TRANSPORTE:						28,05
VALOR:						28,05
VALOR SEM ENCARGOS:						22,91
VALOR BDI (23.77%):						6,67
VALOR ENCARGOS (87.01%):						5,14
VALOR COM BDI:						34,72
VALOR TOTAL:						28,05
VALOR TOTAL COM BDI:						34,72

12771 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

TRANSPORTE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	2,62	2,76
TOTAL TRANSPORTE:						2,76
VALOR:						2,76
VALOR SEM ENCARGOS:						2,76
VALOR BDI (23.77%):						0,66
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM BDI:						3,42
VALOR TOTAL:						2,76
VALOR TOTAL COM BDI:						3,42

12772 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	11,04	11,04
TOTAL MAO DE OBRA:						11,04
VALOR:						11,04
VALOR SEM ENCARGOS:						5,90
VALOR BDI (23.77%):						2,62
VALOR ENCARGOS (87.01%):						5,14
VALOR COM BDI:						13,66
VALOR TOTAL:						11,04
VALOR TOTAL COM BDI:						13,66

Edson
Edson Aquino Lopes Lolola
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 GEO PROSPERITY LTDA - EPP
 CNPJ: 22 385.768/0001-63

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

B 4

DATA: 27/06/2017

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONTRATO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIFERENTES RUAS DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA

HORÁRIO: 09hs00min

CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA

ESPECIE: TOMADA DE PREÇOS N° 2017.06.07.01

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias

PRAZO DE VALIDADE: 60 (sessenta) dias

BDI: 23,77%

FONTE: SEINFRA 24.1 DESONERADA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇO PRELIMINAR	11.856,38	100,00		100,00
2	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	36.860,00	11.856,38	50,00	11.856,38
3	MOVIMENTO DE TERRA	2.275,00	50,00	18.430,00	100,00
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	12.120,65	50,00	50,00	100,00
			1.137,50	1.137,50	2.275,00
			61,63	38,37	100,00
			7.469,96	4.650,69	12.120,65
			38.693,84	24.218,19	63.112,03
			38.693,84	63.112,03	63.112,03



Edson Aquino Lopes Lotola

Edson Aquino Lopes Lotola
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 GEO PROSPERITY LTDA - EPP
 CNPJ: 22.385.768/0001-83

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

GEO PROSPERITY LTDA - EPP
 CNPJ: 22.385.768/0001-63
 Rua Raimundo Nonato Loiola nº 189,
 Alto Alegre, Forquilha.

COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA: 27/06/2017

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA
HORARIO:	09hs00min
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.06.07.01
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 (sessenta) dias
PRAZO DE VALIDADE:	60 (sessenta) dias
BDI:	23,77%
FONTE:	SEINFRA 24.1 DESONERADA



COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	4,0100
AC	Administração central	
	TOTAL	4,0100

	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	7,3000
L	Lucro	0,7200
	Garantia	0,6300
R	RISCOS	1,1100
DF	DESPESAS FINACEIRAS	0,0000
S	SEGUROS	
	TOTAL	9,7600

	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	0,6500
	PIS	3,0000
	COFINS	2,0000
	ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)	2,0000
	CPRB	
	TOTAL	7,6500

BDI = 23,77%

$$(1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Edson Aquino Lopes Loiola

Edson Aquino Lopes Loiola
 SOCIO - ADMINISTRADOR
 GEO PROSPERITY LTDA - EPP
 CNPJ: 22.385.768/0001-63

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

B 4

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA:
27/06/2017

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA
HORÁRIO:	09hs00min
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.06.07.01
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 (sessenta) dias
PRAZO DE VALIDADE:	60 (sessenta) dias
BDI:	23,77%
FONTE:	SEINFRA 24.1 DESONERADA

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A	0,0000	0,0000
A1	INSS	1,5000	1,5000
A2	SESI	1,0000	1,0000
A3	SENAI	0,2000	0,2000
A4	INCRA	0,6000	0,6000
A5	SEBRAE	2,5000	2,5000
A6	Salário Educação	3,0000	3,0000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,0000	8,0000
A8	FGTS	0,0000	0,0000
A9	SECONCI		
	TOTAL	16,8000	16,8000


B	GRUPO B	17,8700	0,0000
B1	Repouso Semanal Remunerado	3,7200	0,0000
B2	Feridos	0,9100	0,6900
B3	Auxílio - Enfermidade	10,9200	8,3300
B4	13º Salário	0,0800	0,0600
B5	Licença Paternidade	0,7300	0,5600
B6	Faltas Justificadas	1,8500	0,0000
B7	Dias de Chuvas	0,1200	0,0900
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	10,4200	7,9600
B9	Férias Gozadas	0,0300	0,0200
B10	Salário Maternidade		
	TOTAL	46,4500	17,7100

C	GRUPO C	6,3500	4,8500
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,1500	0,1100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	3,5600	2,7200
C3	Férias Indenizadas	4,8400	3,6900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,5300	0,4100
C5	Indenização Adicional		
	TOTAL	15,4300	11,7800

D	GRUPO D	7,8000	2,9800
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,5300	0,4100
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		
	TOTAL	8,3300	3,3900

Horista = 87,01%
 Mensalista = 49,68%

A + B + C + D


 Edson Aquino Lopes Lóiola
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 GEO PROSPERITY LTDA - EPP
 CNPJ: 22.385.768/0001-63



B 4

