



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



CARTA PROPOSTA

Hidrolândia - Ceará, 01 de junho de 2020

À
Prefeitura Municipal de Forquilha
Comissão Permanente de Licitação.
Forquilha - CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 2020.05.18.01.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 2020.05.18.01**, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE, LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LÁZARO ALVES PEREIRA, ANTÔNIO MENDES GABRIEL HILARIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO LIRA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JONAS RODRIGUES DA MOTA, NO BAIRRO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICIPIO DE FORQUILHA/CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 865718/2018/MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL, parte integrante desse processo, pelo PREÇO GLOBAL de **R\$ 1.464.824,94 (um milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos)**, com prazo de execução de até 180 (cento e oitenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS, portador da carteira de identidade n°. 2009098133254 e do CPF n. ° 241.275.823-91, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91

SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 0783885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP 060356007-5 CREA 12896-D
CPF 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

ORÇAMENTO RESUMO



EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.18.01.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.05.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE, LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LÁZARO ALVES PEREIRA, ANTÔNIO MENDES GABRIEL HILARIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO LIRA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JONAS RODRIGUES DA MOTA, NO BAIRRO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 865718/2018/MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E LOCALIDADES RURAIS DE ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA - FORQUILHA - CEARÁ


ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA	PREÇO TOTAL (R\$)
1	PASSAGEM MOLHADA - LOCALIDADE RURAL DE ORIENTE	187.412,37
2	PASSAGEM MOLHADA - LOCALIDADE RURAL DE ANDREZA	157.405,16
3	PASSAGEM MOLHADA - LOCALIDADE RURAL DE CACIMBINHA	258.087,19
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - RUA ROQUE GONÇALVES LIMA	40.979,96
5	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - RUA ANTONIO JOSÉ RODRIGUES	115.619,33
6	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - RUA JOÃO EVANGELISTA FREIRE	75.974,31
7	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - LAURINDO BONFIM	36.519,60
8	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - RUA GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA	19.294,02
9	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - RUA LÁZARO ALVES PEREIRA	16.983,17
10	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - RUA ANTONIO MENDES	216.900,18
11	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - RUA GABRIEL HILÁRIO DE SOUSA	22.383,00
12	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - RUA ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS	28.588,30
13	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - RUA EDVALDO MENDES VASCONCELOS	14.988,71
14	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS	19.659,88
15	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - RUA RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA	18.332,90
16	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - RUA MARCOLINO DE CAXIAS	22.383,00
17	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - RUA FRANCISCO LIRA DE PESSOA	36.640,33
18	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - RUA ANTONIA ÁUREA COSTA	9.434,95
19	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - RUA FRANCISCA LAURITA RODRIGUES MOTA	22.155,12
20	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - RUA JOSÉ RIBAMAR DE LIRA PESSOA	22.383,00
21	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - RUA 4 DE OUTUBRO	47.905,81
22	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - RUA JONAS RODRIGUES DA MOTA	74.794,65
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		1.464.824,94

VALOR TOTAL DE R\$ 1.464.824,94 (um milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos)

Hidrolândia - CE, 01 de junho de 2020

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP 060356007-5 CREA 12896-D
CPF 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.18.01.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.05.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE, LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LAZARO ALVES PEREIRA, ANTÔNIO MENDES GABRIEL HILARIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAMUNDO SARAIVA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO LIRA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JONAS RODRIGUES DA MOTA, NO BARRIO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 865718/2018/MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL.

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E LOCALIDADES RURAIS DE ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA - FORQUILHA - CEARÁ

BDI: 27,05%


ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI BDI (R\$)	PR. UNIT. CI BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	366,94	466,12	R\$ 17.013,76
1.2	C0369	SEINFRA	BARRAÇÃO ABERTO	M2	36,00	107,85	137,00	R\$ 5.993,44
1.3	78472	SINAPI	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	12,802,50	0,34	0,43	R\$ 4.932,00
1.4	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	12,290,50	0,06	0,08	R\$ 5.905,08
2.0	PASSAGENS MOLHADAS							
2.1	72915	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª. CATEGORIA ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	686,92	8,70	11,05	R\$ 576.408,95
2.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	714,89	21,42	27,21	R\$ 7.590,47
2.3	92214	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	56,16	231,60	294,20	R\$ 19.452,16
2.4	C1400	SEINFRA	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3ª. PFUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	372,67	56,35	71,58	R\$ 26.675,72
2.5	C3345	SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) CALEGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	962,99	376,13	477,80	R\$ 460.116,62
2.6	91593	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLAS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2019	KG	1.126,40	6,55	8,32	R\$ 9.371,65
2.7	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	52,34	302,74	384,57	R\$ 20.128,39
2.8	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	52,34	143,15	181,84	R\$ 9.517,51
2.9	C0354	SEINFRA	BALZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" O ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	42,00	131,84	167,48	R\$ 7.034,16
3.0	PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA							
3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	4.116,00	29,90	37,98	R\$ 819.344,73
3.2	C0M02	COMP.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK = 15MPa, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	3.990,00	37,40	47,51	R\$ 189.564,90
3.3	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	11.093,50	31,34	39,81	R\$ 441.632,24
3.4	C3354	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	18,26	725,46	921,55	R\$ 16.827,50
3.5	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	12.290,50	0,96	1,22	R\$ 14.994,41
4.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
4.1	C0M01	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	6,00	6.830,08	8.576,25	R\$ 52.057,50
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 1.464.824,94

R\$ 1.464.824,94 um milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos

Hidrolândia - CE, 01 de junho de 2020


 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
 CNPJ: 07.838.885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Envelto Ferreira Marins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 24127503-6





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construtores@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PASSAGENS MOLHADAS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.18.01.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.05.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ROUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE, LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LÁZARO ALVES PEREIRA, ANTÔNIO MENDES GABRIEL HILARIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAMUNDO SARAYVA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO URA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JONAS RODRIGUES DA MOTA, NO BARRIO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHANA, NOS TERMOS DO CONVENIO 865718/2018/MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA
LOCAL: LOCALIDADES RURAIS DE ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA - FORQUILHA - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
A	PASSAGEM MOLHADA - LOCALIDADE RURAL DE ORIENTE							
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	78472	SINAPI	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	176,00	0,34		R\$ 1.719,68
1.2	C0369	SEINFRA	BARRAÇÃO ABERTO	M2	12,00	107,85		R\$ 75,68
2.0	MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	ESCAVAÇÃO DA FUNDAÇÃO							
2.1.1	72915	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	178,00	8,70		R\$ 8.028,47
2.2	REATERRO COMPACTADO							
2.2.1	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	M3	222,77	21,42		R\$ 1.986,90
3.0	DRENAGEM SUPERFICIAL							
3.1	BUEIROS							
3.1.1	92214	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIÁIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	M	17,28	231,60		R\$ 1.986,90
4.0	ESTRUTURA							
4.1	FUNDAÇÃO, CONTRAFORTE, BERÇO DOS BUEIROS E BASE DA PAVIMENTAÇÃO							
4.1.1	C1400	SEINFRA	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3ª PFUNDAÇÕES UTIL - 5 X	M2	131,32	56,35		R\$ 6.061,57
4.1.2	C3345	SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	294,76	376,13		R\$ 6.061,57
4.2	LAJE DE PAVIMENTAÇÃO E BLOCOS DE FIXAÇÃO DOS BALIZADORES							
4.2.1	91593	SINAPI	ARMADAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138, AF_06/2019	KG	387,20	6,55		R\$ 2.534,77
4.2.2	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_07/2016	M3	17,98	302,74		R\$ 5.083,78
4.2.3	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	M3	17,98	143,15		R\$ 5.083,78
5.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
5.1	C0354	SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D-3" CRENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	14,00	131,84		R\$ 1.845,95
6.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
6.1	COM01	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	0,76	6.830,08		R\$ 5.191,72
TOTAL GERAL PASSAGEM MOLHADA DE ORIENTE (R\$)								R\$ 187.412,37

R\$ 187.412,37 cento e setenta e sete mil, quatrocentos e doze reais e trinta e sete centavos

Hidrolândia - CE, 01 de Junho de 2020

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41


Administrador & Engenheiro Civil

Jose Erivaldo Ferreira Martins

RNP 060356007-5 - CREA 12896-D

CPF 241275823-91





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PASSAGENS MOLHADAS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.18.01.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.05.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSÉ RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE, LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LAZARO ALVES PEREIRA, ANTÔNIO MENDES GABRIEL HILARIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAMUNDO SARAINA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO LIRA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JONAS RODRIGUES DA MOTA, NO BAIRRO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE, NOS TERMOS DO CONVENIO 865718/2018/MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA
LOCAL: LOCALIDADES RURAIS DE ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA - FORQUILHA - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI BDI (R\$)	PR. UNIT. CI BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
B			PASSAGEM MOLHADA - LOCALIDADE RURAL DE ANDREZA					
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	78472	SINAPI	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREDE	M2	156,00	0,34	0,43	R\$ 1.711,08
1.2	C0369	SEINFRA	BARRAÇÃO ABERTO	M2	12,00	107,85	137,00	R\$ 67,08
2.0			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 1.644,00
2.1			ESCAVAÇÃO DA FUNDAÇÃO					R\$ 7.613,18
2.1.1	72915	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	200,87	8,70	11,05	R\$ 2.219,61
2.2			REATERRO COMPACTADO					R\$ 2.219,61
2.2.1	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	198,22	21,42	27,21	R\$ 5.393,57
3.0			DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 5.063,78
3.1			BUEIROS					R\$ 5.063,78
3.1.1	92214	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	17,28	231,60	294,20	R\$ 5.063,78
4.0			ESTRUTURA					R\$ 135.099,60
4.1			FUNDAÇÃO, CONTRAFORTE, BERÇO DOS BUEIROS E BASE DA PAVIMENTAÇÃO					R\$ 123.192,95
4.1.1	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3ª. PFUNDAÇÕES UTIL - 5 X	M2	81,06	56,35	71,58	R\$ 5.802,27
4.1.2	C3345	SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	245,68	376,13	477,80	R\$ 117.390,68
4.2			LAJE DE PAVIMENTAÇÃO E BLOCOS DE FIXAÇÃO DOS BALIZADORES					R\$ 11.906,65
4.2.1	91993	SINAPI	ARMADAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA O-138, AF_06/2019	KG	343,20	6,55	8,32	R\$ 2.855,42
4.2.2	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	15,98	302,74	384,57	R\$ 6.145,43
4.2.3	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	15,96	143,15	181,84	R\$ 2.905,80
5.0			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					R\$ 2.344,72
5.1	C0354	SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D-3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	14,00	131,84	167,48	R\$ 2.344,72
6.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 5.552,80
6.1	COM01	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	0,64	6.830,08	8.676,25	R\$ 5.552,80
TOTAL GERAL PASSAGEM MOLHADA DE ANDREZA (R\$)								R\$ 157.405,16


R\$ 157.405,16 cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinco reais e dezesseis centavos

Hidrolândia - CE, 01 de junho de 2020

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ 07.838.885/0001-41

Administrador & Engenheiro Civil
Jose Erivelto Ferreira Martins
RNP 060356007-5 CREA 12896-D
CPF 241275823-91





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
 Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PASSAGENS MOLHADAS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.18.01.
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.05.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTONIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE, LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LAZARO ALVES PEREIRA, ANTONIO MENDES GABRIEL HILARIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAMUNDO SAPARIVA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO LIRA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JONAS RODRIGUES DA MOTA, NO BARRIO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE, NOS TERMOS DO CONVENIO 865718/2018MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA
 LOCAL: LOCALIDADES RURAIS DE ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA - FORQUILHA - CEARÁ


ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI BDI (R\$)	PR. UNIT. CI BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
BDI: 27,03%								
C	PASSAGEM MOLHADA - LOCALIDADE RURAL DE CACIMBINHA							
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	78472	SINAPI	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	180,00	0,34		R\$ 1.721,40
1.2	C0369	SEINFRA	BARRAÇÃO ABERTO	M2	12,00	107,85		R\$ 77,40
2.0	MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	ESCAVAÇÃO DA FUNDAÇÃO							
2.1.1	72915	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	308,05	8,70		R\$ 11.400,87
2.2	REATERRO COMPACTADO							
2.2.1	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	293,90	21,42		R\$ 7.997,82
3.0	DRENAGEM SUPERFICIAL							
3.1	BUEROS							
3.1.1	92214	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	21,60	231,60		R\$ 6.354,72
4.0	ESTRUTURA							
4.1	FUNDAÇÃO, CONTRAFORTE, BERÇO DOS BUEROS E BASE DA PAVIMENTAÇÃO							
4.1.1	C1400	SEINFRA	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. PFUNDAÇÕES UTIL_5 X					R\$ 227.068,55
4.1.2	C3345	SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/A GREGADOS ADQUIRIDOS	M2	160,29	56,35		R\$ 213.363,17
4.2	LAJE DE PAVIMENTAÇÃO E BLOCOS DE FIXAÇÃO DOS BALIZADORES							
4.2.1	91593	SINAPI	ARMADAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2019	KG	396,00	6,55		R\$ 13.705,38
4.2.2	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA/MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	18,38	302,74		R\$ 3.294,72
4.2.3	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	18,38	143,15		R\$ 7.008,44
5.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
5.1	C0354	SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D-3" CENÇIMENTO DE CONCRETO	UN	14,00	131,84		R\$ 2.344,72
6.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
6.1	COM01	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	1,06	6.830,08		R\$ 9.199,83
TOTAL GERAL PASSAGEM MOLHADA DE CACIMBINHA (R\$)								R\$ 9.196,83

R\$ 258.087,19 duzentos e cinquenta e oito mil e oitenta e sete reais e dezenove centavos

Hidrolândia - CE, 01 de junho de 2020

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
 CNPJ: 07.838.885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Ervelto Ferrêira Martins
 RNP: 060356007-5, CREA 12896-D
 CPF 241275873-91





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.18.01.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.05.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE, LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LÁZARO ALVES PEREIRA, ANTONIO MENDES GABRIEL HILARIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAMUNDO SARAIVA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO LIRA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JONAS RODRIGUES DA MOTA, NO BAIRRO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 865718/2018/MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE - FORQUILHA - CEARÁ

BDI: 27,03%


ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)	
A	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - RUA ROQUE GONÇALVES LIMA								
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	74209001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	366,94	466,12	R\$ 5.846,70	
1.2	78472	SINAPI	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	500,50	0,34	0,43	R\$ 5.593,44	
1.3	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M2	500,50	0,06	0,08	R\$ 215,22	
2.0	PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA								
2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	168,00	29,90	37,98	R\$ 6.380,64	
2.2	C0M02	COMP.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK = 15MPA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	168,00	37,40	47,51	R\$ 7.981,68	
2.3	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	450,10	31,34	39,81	R\$ 17.918,48	
3.0	SINALIZAÇÃO								
3.1	C3354	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	0,83	725,46	921,55	R\$ 764,89	
4.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA								
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	500,50	0,96	1,22	R\$ 610,61	
5.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
5.1	COM01	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	0,17	6.830,08	8.676,25	R\$ 1.474,96	
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$	40.379,96

R\$ 40.379,96 quarenta mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos

Hidrolândia-CE, 01 de junho de 2020

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ: 0783885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
Jose Envelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS E REELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 -- E-mail: em.construcoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.18.01.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.05.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE, LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LÁZARO ALVES PEREIRA, ANTÔNIO MENDES GABRIEL HILARIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO LIRA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JONAS RODRIGUES DA MOTA, NO BARRIO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 865718/2018/MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE - FORQUILHA - CEARÁ

BDI: 27,03%


ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
B	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - RUA ANTONIO JOSÉ RODRIGUES							
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	78472	SINAPI	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.610,00	0,34	0,43	R\$ 821,10
1.2	106575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.610,00	0,06	0,08	R\$ 682,30
2.0	PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA							
2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF_06/2016	M	600,00	29,90	37,98	R\$ 107.226,42
2.2	COM02	COMP.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FOK = 15MPA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	572,00	37,40	47,51	R\$ 22.788,00
2.3	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.438,40	31,34	39,81	R\$ 57.262,70
3.0	SINALIZAÇÃO							
3.1	C3354	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	1,66	725,46	921,55	R\$ 1.529,77
4.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA							
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.610,00	0,96	1,22	R\$ 1.529,77
5.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
5.1	COM01	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	0,47	6.830,08	8.676,25	R\$ 1.964,20
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 115.619,33

R\$ 115.619,33 cento e quinze mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e três centavos

Hidrolândia - CE, 01 de junho de 2020

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS E REELI - EPP
CNPJ 07.838.885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivaldo Ferrigó Martins
RNP 060356007-5, CREA 12896-D
CPF 241275823-91





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.18.01.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.05.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE, LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LÁZARO ALVES PEREIRA, ANTÔNIO MENDES GABRIEL HILARIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO LIRA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JONAS RODRIGUES DA MOTA, NO BAIRRO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHANA, NOS TERMOS DO CONVENIO 865718/2018/MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE - FORQUILHA - CEARÁ

BDI: 27,03%


ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)	
C	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - RUA JOÃO EVANGELISTA FREIRE								
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	78472	SINAPI	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.200,00	0,34	0,43	R\$ 612,00	
1.2	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.200,00	0,06	0,08	R\$ 96,00	
2.0	PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA								
2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	316,00	29,90	37,98	R\$ 12.001,68	
2.2	COM02	COMP.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK = f5MPA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	300,00	37,40	47,51	R\$ 14.253,00	
2.3	C2886	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.110,00	31,34	39,81	R\$ 44.189,10	
3.0	SINALIZAÇÃO								
3.1	C3354	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	0,83	775,46	921,55	R\$ 764,89	
4.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA								
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.200,00	0,96	1,22	R\$ 1.464,00	
5.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
5.1	COM01	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	0,31	6.830,08	8.676,25	R\$ 2.689,64	
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$	75.974,31

R\$ 75.974,31 setenta e cinco mil, novecentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos

Hidrolândia - CE, 01 de junho de 2020

CONST. FORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07.838.885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
Jose Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
AV. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.18.01.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.05.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE, LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LAZARO ALVES PEREIRA, ANTÔNIO MENDES GABRIEL HILARIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO LIRA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JONAS RODRIGUES DA MOTA, NO BAIRRO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 865718/2018MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE - FORQUILHA - CEARÁ


BDI: 27,03%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI BDI (R\$)	PR. UNIT. CI BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)	
D	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - LAURINDO BONFIM								
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	78472	SINAPI	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	510,00	0,34		R\$ 260,10	
1.2	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	510,00	0,06		R\$ 219,30	
2.0	PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA								
2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X ALTEURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	170,00	29,90		R\$ 32.806,09	
2.2	COM02	COMP.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK = 15MPA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTEURA	M	170,00	37,40		R\$ 6.456,60	
2.3	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	459,00	31,34		R\$ 8.076,70	
3.0	SINALIZAÇÃO								
3.1	C3354	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	1,66	725,46		R\$ 1.529,77	
4.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA								
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	510,00	0,96		R\$ 1.529,77	
5.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
5.1	COM01	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	0,15	6.830,08		R\$ 622,20	
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$	36.519,60

R\$ 36.519,60 trinta e seis mil, quinhentos e dezenove reais e sessenta centavos

CONSTRUTORA PROJETO EIRELI - EPP
RNPJ: 07.838.885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
Jose Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 - CREA: 12899-D
CPF: 241275823-91





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 -- E-mail: em.construcoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.18.01.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.05.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA. E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTONIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE, LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LÁZARO ALVES PEREIRA, ANTONIO MENDES GABRIEL HILARIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAMUNDO SARAIVA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO LIRA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JONAS RODRIGUES DA MOTA, NO BAIRRO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 865719/2018/MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE - FORQUILHA - CEARÁ

BDI: 27,03%


ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
E			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - RUA GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA					
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	78472	SINAPI	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	270,00	0,34	0,43	R\$ 137,70
1.2	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	270,00	0,06	0,08	R\$ 116,10
2.0			PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA					R\$ 21,60
2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	90,00	29,90	37,98	R\$ 3.418,20
2.2	COM02	COMP.	EXECUÇÃO DE SARJETADA DE CONCRETO FCK = 15MPA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	90,00	37,40	47,51	R\$ 4.275,90
2.3	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	243,00	31,34	39,81	R\$ 9.673,83
3.0			SINALIZAÇÃO					R\$ 764,89
3.1	C3354	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	0,83	725,46	921,55	R\$ 764,89
4.0			LIMPEZA FINAL DA OBRA					R\$ 329,40
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	270,00	0,96	1,22	R\$ 329,40
5.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 694,10
5.1	COM01	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	0,08	6.830,08	8.678,25	R\$ 694,10
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 19.294,02

R\$ 19.294,02 dezoito mil, duzentos e noventa e quatro reais e dois centavos

Hidrolândia - CE, 01 de junho de 2020




 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
 CNPJ: 07.838.885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 Jose Erivello Ferreira Martins
 RNP: 0603556007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.18.01.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.05.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE, LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LÁZARO ALVES PEREIRA, ANTÔNIO MENDES GABRIEL HILARIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO LIRA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JONAS RODRIGUES DA MOTA, NO BARRIO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHANA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 86571/8/2018/MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE - FORQUILHA - CEARÁ

BDI: 27,03%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
F			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - RUA LÁZARO ALVES PEREIRA					
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	78472	SINAPI	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	220,00	0,34	0,43	R\$ 94,60
1.2	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	220,00	0,06	0,08	R\$ 17,60
2.0			PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA					
2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	88,00	29,90	37,98	R\$ 3.342,24
2.2	COM02	COMP.	EXECUÇÃO DE SARJETADA DE CONCRETO FCK = F50MPA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	88,00	37,40	47,51	R\$ 4.180,88
2.3	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	193,60	31,34	39,81	R\$ 7.707,22
3.0			SINALIZAÇÃO					
3.1	C3354	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	0,83	725,46	921,55	R\$ 764,89
4.0			LIMPEZA FINAL DA OBRA					
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	220,00	0,96	1,22	R\$ 268,40
5.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
5.1	COM01	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	0,07	6.830,08	8.676,25	R\$ 607,34
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 16.983,17


R\$ 16.983,17 dezesseis mil, novecentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos

Hidrolândia - CE, 01 de junho de 2020

[Handwritten signatures]

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07.838.885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Envelto Ferreira Martins
RNF: 07.15.010/5 CREA 12896-D
CPF: 241275823-91





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 -- E-mail: em.construcoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.18.01.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.05.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE, LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LÁZARO ALVES PEREIRA, ANTÔNIO MENDES GABRIEL HILARIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO LIRA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JOMAS RODRIGUES DA MOTA, NO BAIRRO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 865718/2018/MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE - FORQUILHA - CEARÁ

BDI: 27,03%


ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
G	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - RUA ANTONIO MENDES							
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	78472	SINAPI	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	3.150,00	0,34	0,43	R\$ 1.606,50
1.2	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	3.150,00	0,06	0,06	R\$ 1.354,50
2.0	PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA							
2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X AL TURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.050,00	29,90	37,98	R\$ 39.879,00
2.2	COM02	COMP.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FOK = 15MPA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	1.038,00	37,40	47,51	R\$ 49.315,38
2.3	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.838,60	31,34	39,81	R\$ 113.004,67
3.0	SINALIZAÇÃO							
3.1	C3354	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	1,66	725,46	921,55	R\$ 1.529,77
4.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA							
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.150,00	0,96	1,22	R\$ 3.843,00
5.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
5.1	COM01	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	0,89	6.830,08	8.676,25	R\$ 7.721,86
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 216.900,18

R\$ 216.900,18 duzentos e dezesseis mil e novecentos reais e deztoito centavos

Hidrolândia - CE, 01 de junho de 2020

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
 CNPJ: 07.838.885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 Jose Erivelto Ferreira Martins
 RNP 0603566007-5 CREA 12896-D
 CPF 241275823-91





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Cameo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.18.01.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.05.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE, LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LAZARO ALVES PEREIRA, ANTÔNIO MENDES GABRIEL HILÁRIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO LIRA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JONAS RODRIGUES DA MOTA, NO BAIRRO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 865718/2016/MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE - FORQUILHA - CEARÁ

BDI: 27,03%


ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
H	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - RUA GABRIEL HILÁRIO DE SOUSA							
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	312,00	0,34	0,43	R\$ 134,16
1.2	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	312,00	0,06	0,08	R\$ 24,96
2.0	PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA							
2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	110,00	29,90	37,98	R\$ 4.177,80
2.2	COM02	COMP.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK = 15MPa, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	104,00	37,40	47,51	R\$ 4.941,04
2.3	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	280,00	31,34	39,81	R\$ 11.178,65
3.0	SINALIZAÇÃO							
3.1	C3354	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	0,83	725,46	921,55	R\$ 764,89
4.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA							
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	312,00	0,96	1,22	R\$ 380,64
5.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
5.1	COM01	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	0,09	6.830,08	8.676,25	R\$ 780,86
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 22.383,00

R\$ 22.383,00 vinte e dois mil, trezentos e oitenta e três reais

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
Jose Ervelto Ferreira Martins
RNP 060356007-5 CREA 12896-D
CPF 241275823-91

Hidrolândia - CE, 01 de junho de 2020





CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

Handwritten signature

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.18.01.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.05.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LAZARO ALVES PEREIRA, ANTÔNIO MENDES GABRIEL HILARIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO LIRA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JONAS RODRIGUES DA MOTA, NO BAIRRO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE, NOS TERMOS DO CONVENIO 865718/2018/MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE - FORQUILHA - CEARA

BDI: 27,03%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - RUA ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS								
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.0								
1.1	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	402,00	0,34	0,43	R\$ 205,02
1.2	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M2	402,00	0,06	0,08	R\$ 172,86
2.0								
PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA								
2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIO), AF_06/2016	M	140,00	29,90	37,98	R\$ 5.317,20
2.2	COM02	COMP.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK = f5MPA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	134,00	37,40	47,51	R\$ 6.366,34
2.3	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	361,80	31,34	39,81	R\$ 14.403,26
3.0								
SINALIZAÇÃO								
3.1	C3354	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	0,83	725,46	921,55	R\$ 764,89
4.0								
LIMPEZA FINAL DA OBRA								
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	402,00	0,96	1,22	R\$ 490,44
5.0								
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
5.1	COM01	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	0,12	6.830,08	8.676,25	R\$ 1.041,15
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 28.588,30

R\$ 28.588,30 vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e oito reais e trinta centavos


Handwritten signature

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07.838.885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
Jose Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



Hidrolândia - CE, 01 de junho de 2020

Handwritten signature



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.18.01.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.05.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE, LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LAZARO ALVES PEREIRA, ANTONIO MENDES GABRIEL HILARIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAIMUNDO SARAINA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO LIRA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JONAS RODRIGUES DA MOTA, NO BAIRRO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 865719/2018/MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA


LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE - FORQUILHA - CEARÁ

BDI: 27,03%


ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
J	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - RUA EDVALDO MENDES VASCONCELOS							
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	204,00	0,34	0,43	R\$ 87,72
1.2	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	204,00	0,06	0,08	R\$ 16,32
2.0	PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA							
2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO), AF_06/2016	M	74,00	29,90	37,96	R\$ 2.810,52
2.2	COM02	COMP.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK = 15MPa, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	68,00	37,40	47,51	R\$ 3.230,68
2.3	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	183,60	31,34	39,81	R\$ 7.309,12
3.0	SINALIZAÇÃO							
3.1	C3354	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	0,83	725,46	921,55	R\$ 764,89
4.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA							
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	204,00	0,95	1,22	R\$ 248,88
5.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
5.1	COM01	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	0,06	6.830,08	8.676,25	R\$ 520,58
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 14.988,71

R\$ 14.988,71 quatorze mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos

Hidrolândia - CE, 01 de junho de 2020


 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
 CNPJ: 07.838.885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Ervello Ferreira Martins
 RNP 060356007-5 CREA 12896-D
 CPF 241275823-91





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construtores@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.18.01.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.05.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE, LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LAZARO ALVES PEREIRA, ANTÔNIO MENDES GABRIEL HILARIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO LIRA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JONAS RODRIGUES DA MOTA, NO BAIRRO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHANA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 865718/2018/MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE - FORQUILHA - CEARÁ

BDI: 27,03%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
K			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS					
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	78472	SINAPI	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	282,00	0,34	0,43	R\$ 143,82
1.2	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	282,00	0,06	0,08	R\$ 121,26
2.0			PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA					
2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	94,00	29,90	37,98	R\$ 3.570,12
2.2	C0M02	COMP.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK = 15MPa, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	82,00	37,40	47,51	R\$ 3.885,82
2.3	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	257,40	31,34	39,81	R\$ 10.247,09
3.0			SINALIZAÇÃO					
3.1	C3354	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	0,83	725,46	921,55	R\$ 764,89
4.0			LIMPEZA FINAL DA OBRA					
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	282,00	0,96	1,22	R\$ 344,04
5.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
5.1	C0M01	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	0,08	6.830,08	8.676,25	R\$ 694,10
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 19.659,88


R\$ 19.659,88 dezanove mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos

Hidrolândia - CE, 01 de junho de 2020

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP 060356007-5 - CREA 12896-D
CPF 241275823-91





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.18.01.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.05.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE, LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LÁZARO ALVES PEREIRA, ANTÔNIO MENDES GABRIEL HILARIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO LIRA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JONAS RODRIGUES DA MOTA, NO BAIRRO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 865718/2018/MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE - FORQUILHA - CEARÁ

BDI: 27,03%


ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
L			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - RUA RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA					
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	78472	SINAPI	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	252,00	0,34	0,43	R\$ 108,36
1.2	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	252,00	0,06	0,08	R\$ 20,16
2.0			PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA					
2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	90,00	29,90	37,98	R\$ 3.418,20
2.2	00M02	COMP.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK = 15MPA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	84,00	37,40	47,51	R\$ 3.990,84
2.3	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	226,80	31,34	39,81	R\$ 9.028,91
3.0			SINALIZAÇÃO					
3.1	C3354	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	0,83	725,46	921,55	R\$ 764,89
4.0			LIMPEZA FINAL DA OBRA					
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	252,00	0,96	1,22	R\$ 307,44
5.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
5.1	COM01	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	0,08	6.830,08	8.676,25	R\$ 694,10
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 18.332,90

R\$ 18.332,90 dezoito mil, trezentos e trinta e dois reais e noventa centavos

Hidrolândia - CE, 01 de junho de 2020

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP 0603356007-5 CREA 12896-D
CPF 241275823-91





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

Red

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.18.01.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.05.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE, LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LÁZARO ALVES PEREIRA, ANTÔNIO MENDES GABRIEL HILARIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO LIRA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JONAS RODRIGUES DA MOTA, NO BAIRRO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE. NOS TERMOS DO CONVENIO 865718/2018/MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE - FORQUILHA - CEARÁ

BDI: 27,03%


ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
M	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - RUA MARCOLINO DE CAXIAS							
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	78472	SINAPI	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	312,00	0,34	0,43	R\$ 134,16
1.2	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	312,00	0,06	0,08	R\$ 24,96
2.0	PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA							
2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	110,00	29,90	37,98	R\$ 4.177,80
2.2	COM02	COMP.	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO FCK = 15MPa, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	104,00	37,40	47,51	R\$ 4.941,04
2.3	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	280,80	31,34	39,81	R\$ 11.178,65
3.0	SINALIZAÇÃO							
3.1	C3354	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	0,83	725,46	921,55	R\$ 764,89
4.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA							
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	312,00	0,96	1,22	R\$ 380,64
5.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
5.1	COM01	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	0,09	6.830,08	8.676,25	R\$ 780,86
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 22.383,00

R\$ 22.383,00 vinte e dois mil, trezentos e oitenta e três reais

[Signature]
 CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
 CNPJ. 0783885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 Jose Ervelto Ferreira Martins
 RNP- 060356007-5 CREA 12596-D
 CPF 241275823-91

Hidrolândia - CE, 01 de junho de 2020





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.18.01.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.05.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE, LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LAZARO ALVES PEREIRA, ANTÔNIO MENDES GABRIEL HILARIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO LIRA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JOWAS RODRIGUES DA MOTA, NO BAIRRO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE, NOS TERMOS DO CONVENIO 8657/18/2018MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA


LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE - FORQUILHA - CEARÁ

BDI: 27,03%


ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
N	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - RUA FRANCISCO LIRA DE PESSOA							
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	78472	SINAPI	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	540,00	0,34	0,43	R\$ 215,40
1.2	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	540,00	0,06	0,08	R\$ 43,20
2.0	PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA							
2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	168,00	29,90	37,98	R\$ 6.380,64
2.2	COM02	COMP.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FOK = 15MPA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	162,00	37,40	47,51	R\$ 7.696,62
2.3	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	491,40	31,34	39,81	R\$ 19.562,63
3.0	SINALIZAÇÃO							
3.1	C3354	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	0,83	725,46	921,55	R\$ 764,89
4.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA							
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	540,00	0,96	1,22	R\$ 658,80
5.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
5.1	COM01	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	0,15	6.830,08	8.676,25	R\$ 1.301,35
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 36.640,33

R\$ 36.640,33 trinta e seis mil, seiscentos e quarenta reais e trinta e três centavos

Hidrolândia - CE, 01 de junho de 2020


 CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
 CNPJ: 0783885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Ervelto Ferreira Martins
 RNP 060356007-5 CREA 12896-D
 CPF 241275823-91





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.18.01.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.05.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE, LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LAZARO ALVES PEREIRA, ANTÔNIO MENDES GABRIEL HILARIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO LIRA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JONAS RODRIGUES DA MOTA, NO BAIRRO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHANA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 8857/18/2018/MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA


LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE - FORQUILHA - CEARA

BDI: 27,03%


ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
0			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - RUA ANTONIA ÁUREA COSTA					
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	78472	SINAPI	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	126,00	0,34	0,43	R\$ 64,26
1.2	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M2	126,00	0,06	0,08	R\$ 54,18
2.0			PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA					R\$ 8.105,03
2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	42,00	29,90	37,98	R\$ 1.595,16
2.2	COM02	COMP.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK = 15MPa, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	42,00	37,40	47,51	R\$ 1.995,42
2.3	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	113,40	31,34	39,81	R\$ 4.514,45
3.0			SINALIZAÇÃO					R\$ 764,89
3.1	C3354	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	0,83	725,46	921,55	R\$ 764,89
4.0			LIMPEZA FINAL DA OBRA					R\$ 153,72
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	126,00	0,96	1,22	R\$ 153,72
5.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 347,05
5.1	COM01	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	0,04	6.830,08	8.676,25	R\$ 347,05
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)							R\$	9.434,95

R\$ 9.434,95 nove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos

Hidrolândia - CE, 01 de junho de 2020


 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
 CNPJ: 07.838.885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Ervelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.18.01.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.05.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE, LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LAZARO ALVES PEREIRA, ANTÔNIO MENDES GABRIEL HILARIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO LIRA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JOMAS RODRIGUES DA MOTA, NO BAIRRO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 865719/2018/MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE - FORQUILHA - CEARÁ

BDI: 27,03%


ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
P	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - RUA FRANCISCA LAURITA RODRIGUES MOTA							
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	312,00	0,34	0,43	R\$ 134,16
1.2	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	312,00	0,06	0,08	R\$ 24,96
2.0	PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA							
2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	104,00	29,90	37,98	R\$ 3.949,92
2.2	COM02	COMP.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK = 15MPa, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	104,00	37,40	47,51	R\$ 4.941,04
2.3	C2886	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	280,80	31,34	39,81	R\$ 11.178,85
3.0	SINALIZAÇÃO							
3.1	C3354	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	0,83	725,46	921,55	R\$ 764,89
4.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA							
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	312,00	0,96	1,22	R\$ 380,64
5.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
5.1	COM01	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	0,09	6.830,08	8.676,25	R\$ 780,86
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 22.155,12

R\$ 22.155,12 vinte e dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e cinco centavos

Hidrolândia - CE, 01 de junho de 2020

[Signature]
 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
 CNPJ: 07.838.885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 Jose Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 0603556007-5. CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.18.01.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.05.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE, LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LÁZARO ALVES PEREIRA, ANTÔNIO MENDES GABRIEL HILARIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAIMUNDO SARAVIA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO LIRA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JONAS RODRIGUES DA MOTA, NO BARRIO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE, NOS TERMOS DO CONVENIO 865718/2018/MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE - FORQUILHA - CEARÁ


BDI: 27,03%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - RUA JOSÉ RIBAMAR DE LIRA PESSOA							
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	78472	SINAPI	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	312,00	0,34	0,43	R\$ 158,12
1.2	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	312,00	0,06	0,08	R\$ 24,96
2.0	PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA							
2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X AL TURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF_06/2016	M	110,00	29,90	37,98	R\$ 4.177,80
2.2	COM02	COMP.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK = 15MPA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	104,00	37,40	47,51	R\$ 4.941,04
2.3	C2886	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	280,80	31,34	39,81	R\$ 11.178,65
3.0	SINALIZAÇÃO							
3.1	C3354	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	0,83	725,46	921,55	R\$ 764,89
4.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA							
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	312,00	0,96	1,22	R\$ 380,64
5.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
5.1	COM01	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	0,09	6.830,08	8.676,25	R\$ 780,86
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 22.383,00

R\$ 22.383,00 vinte e dois mil, trezentos e oitenta e três reais


 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
 CNPJ 07838885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Ervelto Ferreira Martins
 RNP 0603356007-5 CREA 12896-D
 CPF 241275823-91





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 -- E-mail: em.construcoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.18.01.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.05.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE, LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LAZARO ALVES PEREIRA, ANTÔNIO MENDES GABRIEL HILARIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAIMUNDO SARAVA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO LIRA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JOMAS RODRIGUES DA MOTA, NO BAIRRO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHAINCE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 865718/2018/MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE - FORQUILHA - CEARÁ

BDI: 27,03%


ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
R			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - RUA 4 DE OUTUBRO					
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	696,00	0,34	0,43	R\$ 299,28
1.2	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	696,00	0,06	0,08	R\$ 55,68
2.0			PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA					
2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	232,00	29,90	37,98	R\$ 8.811,36
2.2	COM02	COMP.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK = 15MPA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	216,00	37,40	47,51	R\$ 10.262,16
2.3	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	631,20	31,34	39,81	R\$ 25.128,07
3.0			SINALIZAÇÃO					
3.1	C3354	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	0,83	725,46	921,55	R\$ 764,89
4.0			LIMPEZA FINAL DA OBRA					
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	696,00	0,96	1,22	R\$ 849,12
5.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
5.1	COM01	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	0,20	6.830,08	8.676,25	R\$ 1.735,25
			TOTAL GERAL COM BDI (R\$)					R\$ 47.905,81

R\$ 47.905,81 quarenta e sete mil, novecentos e cinco reais e oitenta e um centavos

Hidrolândia - CE, 01 de junho de 2020

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ - 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Envelto Ferreira Martins
RNP - 060356007-5 - CREA - 12896-D
CPF - 241275823-91





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.18.01.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.05.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE, LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LAZARO ALVES PEREIRA, ANTÔNIO MENDES GABRIEL HILARIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO LIRA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JONAS RODRIGUES DA MOTA, NO BAIRRO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHANA/CE, NOS TERMOS DO CONVENIO 865718/2018/MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA


LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE - FORQUILHA - CEARÁ

BDI: 27,03%


ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
§	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - RUA JONAS RODRIGUES DA MOTA							
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.080,00	0,34	0,43	R\$ 550,80
1.2	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.080,00	0,06	0,08	R\$ 86,40
2.0	PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA							
2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	360,00	29,90	37,98	R\$ 13.672,80
2.2	COM02	COMP.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK = 15MPa, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	360,00	37,40	47,51	R\$ 17.103,60
2.3	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	972,00	31,34	39,81	R\$ 38.695,32
3.0	SINALIZAÇÃO							
3.1	C3354	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	0,83	725,46	921,55	R\$ 764,89
4.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA							
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.080,00	0,96	1,22	R\$ 1.317,60
5.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
5.1	COM01	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	0,31	6.830,08	8.676,25	R\$ 2.689,64
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)							R\$	74.794,65

R\$ 74.794,65 setenta e quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos

Hidrolândia - CE, 01 de junho de 2020


 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
 CNPJ 07838885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Envelto Ferreira Martins
 RNP 060356007-5 CREA 12896-D
 CPF 241275823-91





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.18.01.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.05.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE, LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LÁZARO ALVES PEREIRA, ANTÔNIO MENDES GABRIEL HILARIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO LIRA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JONAS RODRIGUES DA MOTA, NO BAIRRO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHAVE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 8657/18/2018/MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E LOCALIDADES RURAIS DE ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA - FORQUILHA - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19,02%	3.236,02	15,98%	2.718,80	16,00%	2.722,20	19,02%	3.236,02	15,98%	2.718,80	14,00%	2.381,93	17.013,76
2	PASSAGENS MOLHADAS	15,02%	86.576,62	15,98%	92.110,15	26,00%	149.866,33	13,00%	74.933,16	15,02%	86.576,62	14,98%	86.346,06	576.408,95
3	PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA	17,02%	139.452,47	17,98%	147.318,18	15,00%	122.901,71	17,50%	143.385,33	17,50%	143.385,33	15,00%	122.901,71	819.344,73
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	17,05%	8.875,80	13,95%	7.262,02	25,00%	13.014,38	15,00%	7.808,63	15,03%	7.824,24	13,97%	7.272,43	52.067,50
TOTAL SIMPLES (R\$)		16,26%	238.140,92	17,03%	249.409,15	19,70%	288.504,61	15,66%	229.363,13	16,42%	240.504,99	14,94%	218.902,13	1.464.824,94
TOTAL ACUMULADO (R\$)		16,26%	238.140,92	33,28%	487.550,07	52,98%	776.054,68	68,64%	1.005.417,82	85,06%	1.245.922,81	100,00%	1.464.824,94	

Hidrolândia - CE, 01 de junho de 2020



[Handwritten Signature]
Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSE ERVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR
Administrador & Engenheiro Civil
Jose Ervelto Ferreira Martins
RNP 060356007-5 CREA 12896-D
CE 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DO BDI


EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.18.01.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.05.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE, LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LÁZARO ALVES PEREIRA, ANTÔNIO MENDES GABRIEL HILARIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO LIRA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JONAS RODRIGUES DA MOTA, NO BAIRRO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 865718/2018/MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E LOCALIDADES RURAIS DE ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA - FORQUILHA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,54
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI =	27,03%

Hidrolândia - CE, 01 de junho de 2020


Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP 060356007-5 CREA 12896-D
CPF 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 – E-mail: em.construcoes@hotmail.com



RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS


EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.18.01.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.05.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE, LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LÁZARO ALVES PEREIRA, ANTÔNIO MENDES GABRIEL HILARIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO LIRA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JONAS RODRIGUES DA MOTA, NO BAIRRO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 865718/2018/MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E LOCALIDADES RURAIS DE ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA - FORQUILHA - CEARÁ


COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e taxas	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS	10,15

Hidrolândia - CE, 01 de junho de 2020


Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP 060356007-5 CREA 12896-D
CPF 241275823-91

[Handwritten initials]



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.18.01.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.05.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE, LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LÁZARO ALVES PEREIRA, ANTÔNIO MENDES GABRIEL HILARIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEÓDORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO LIRA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JONAS RODRIGUES DA MOTA, NO BAIRRO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 865718/2018/MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E LOCALIDADES RURAIS DE ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA - FORQUILHA - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	-	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69

Hidrolândia - CE, 01 de junho de 2020

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Ervelto Ferreira Martins
RNP 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.18.01.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.05.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS RÔQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE, LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LÁZARO ALVES PEREIRA, ANTÔNIO MENDES GABRIEL HILARIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO LIRA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JONAS RODRIGUES DA MOTA, NO BAIRRO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 865718/2018/MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E LOCALIDADES RURAIS DE ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA - FORQUILHA - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	17,80	17,80
A1	INSS	-	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	43,03	15,89
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,78	0,00
B2	FERIADOS	3,41	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,89	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,71	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,71	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,41	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	7,89	6,14
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	16,28	12,67
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,06	3,94
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12	0,09
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,68	4,42
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,99	3,89
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,43	0,33
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,09	3,16
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,66	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,43	0,33
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	49,52

Hidrolândia - CE, 01 de junho de 2020

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Ervelto Ferreira Martins
RNP 060356007-5 CREA 12896-D
CPF 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.18.01.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.05.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE, LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LÁZARO ALVES PEREIRA, ANTÔNIO MENDES GABRIEL HILARIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO LIRA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JONAS RODRIGUES DA MOTA, NO BAIRRO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 865718/2018/MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E LOCALIDADES RURAIS DE ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA - FORQUILHA - CEARÁ

1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO				M2
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000	4,1258 R\$	4,13
4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,0000	4,9196 R\$	19,68
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2.0 X 1,125* M	M2	1,0000	293,8530 R\$	293,85
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100	12,0932 R\$	1,33
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	17,8850 R\$	17,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	13,7886 R\$	27,58
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0100	248,3124 R\$	2,48
				Total: R\$	366,94
				Total Simples: R\$	366,94
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (27,03%): R\$	99,18
				Valor Geral: R\$	466,12

C0369	BARRACÃO ABERTO				M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10498	CARPINTEIRO	H	1,0052	17,8300 R\$	17,92
12391	PEDREIRO	H	0,5025	17,8300 R\$	8,96
12543	SERVENTE	H	1,2565	13,2100 R\$	16,60
				Total: R\$	43,48
MATERIAIS					
10197	BARROTE DE 2"x2"	M	0,6325	5,2920 R\$	3,35
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	1,7094	18,3799 R\$	31,42
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	0,1026	9,6726 R\$	0,99
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	0,1026	2,9253 R\$	0,30
12340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	M	3,2100	1,0486 R\$	3,37
12357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	UN	0,0684	8,0360 R\$	0,55
12373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	0,1026	1,9894 R\$	0,20
12408	PREGO 1 1/2" x 14	KG	0,1026	11,0348 R\$	1,13
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,1026	25,0292 R\$	2,57
12440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	UN	0,6838	18,1790 R\$	12,43
12444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	UN	0,2046	14,7882 R\$	3,03
				Total: R\$	59,34
SERVIÇOS					
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,0148	340,1611 R\$	5,03
				Total: R\$	5,03
				Total Simples: R\$	107,85
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (27,03%): R\$	29,15
				Valor Geral: R\$	137,00

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
Ins. Envelto Ferreira Martins
RNF Unif 456007-5 CREA 12896-D
CPF 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.18.01.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.05.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSA NAS RUAS ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE, LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LÁZARO ALVES PEREIRA, ANTÔNIO MENDES GABRIEL HILARIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO LIRA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JONAS RODRIGUES DA MOTA, NO BAIRRO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 865718/2018/MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E LOCALIDADES RURAIS DE ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA - FORQUILHA - CEARÁ

78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE				M2
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
6204	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,0029	10,7408 R\$	0,03
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	14,2766 R\$	0,04
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	16,8756 R\$	0,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0065	13,7886 R\$	0,09
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0020	44,7468 R\$	0,09
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,0010	52,0478 R\$	0,05
Total:					R\$ 0,34
Total Simples:					R\$ 0,34
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (27,03%):					R\$ 0,09
Valor Geral:					R\$ 0,43

100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019				M2
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0001	138,9836 R\$	0,01
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0010	39,2000 R\$	0,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0010	13,7886 R\$	0,01
Total:					R\$ 0,06
Total Simples:					R\$ 0,06
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (27,03%):					R\$ 0,02
Valor Geral:					R\$ 0,08

2	PASSAGENS MOLHADAS				
72915	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA				M3
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1250	13,7886 R\$	1,72
90991	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,0625	111,6220 R\$	6,98
Total:					R\$ 8,70
Total Simples:					R\$ 8,70
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (27,03%):					R\$ 2,35
Valor Geral:					R\$ 11,05

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP 060356007-5 CREA. 12896-D
CPF 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.18.01.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.05.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSTADA EM PEDREIRA, ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE, LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LÁZARO ALVES FERREIRA, ANTÔNIO MENDES GABRIEL HILARIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO LIRA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JONAS RODRIGUES DA MOTA, NO BAIRRO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 865718/2018/MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E LOCALIDADES RURAIS DE ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA - FORQUILHA - CEARÁ

93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016				M3
-------	---	--	--	--	----

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6500	13,7886 R\$ 8,96
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,2740	23,9806 R\$ 6,57
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,2540	18,4632 R\$ 4,69
95606	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016	M3	1,0000	1,1956 R\$ 1,20
				Total: R\$ 21,42
				Total Simples: R\$ 21,42
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (27,03%): R\$ 5,79
				Valor Geral: R\$ 27,21


92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015				M
-------	---	--	--	--	---

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1360	116,4436 R\$ 15,84
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,2870	46,1090 R\$ 13,23
7750	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	1,0300	166,6000 R\$ 171,60
86246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6400	12,9556 R\$ 8,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2800	13,7886 R\$ 17,65
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0120	415,6082 R\$ 4,99
				Total: R\$ 231,60
				Total Simples: R\$ 231,60
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (27,03%): R\$ 62,60
				Valor Geral: R\$ 294,20

C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X				M2
-------	--	--	--	--	----

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,2740	14,5200 R\$ 18,50
10498	CARPINTEIRO	H	1,2740	17,8300 R\$ 22,72
				Total: R\$ 41,22
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000	8,1340 R\$ 3,25
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,1500	11,0348 R\$ 1,66
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,5000	4,6452 R\$ 2,32
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,0000	7,8988 R\$ 7,90
				Total: R\$ 15,13
				Total Simples: R\$ 56,35
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (27,03%): R\$ 15,23
				Valor Geral: R\$ 71,58

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
Jose Erivelto Ferreira Martins
RNP 060356007-5 CREA 12896-D
CPF 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.18.01.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.05.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSA EM FORQUILHA, ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE, LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LÁZARO ALVES FERREIRA, ANTÔNIO MENDES GABRIEL HILARIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO LIRA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JONAS RODRIGUES DA MOTA, NO BAIRRO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 865718/2018/MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E LOCALIDADES RURAIS DE ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA - FORQUILHA - CEARÁ

C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS				M3
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	4,9000	17,8300 R\$	87,37
12543	SERVENTE	H	6,8600	13,2100 R\$	90,62
				Total:	R\$ 177,99
MATERIAIS					
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1500	65,5130 R\$	75,34
				Total:	R\$ 75,34
SERVIÇOS					
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,3000	409,3225 R\$	122,80
				Total:	R\$ 122,80
				Total Simples:	R\$ 376,13
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (27,03%):	R\$ 101,67
				Valor Geral:	R\$ 477,80

91593	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2019				KG
SERVIÇOS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	0,4790	12,0932 R\$	5,79
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,9300	0,1372 R\$	0,13
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0105	8,8004 R\$	0,09
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0040	14,0630 R\$	0,06
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0270	17,9242 R\$	0,48
				Total:	R\$ 6,55
				Total Simples:	R\$ 6,55
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (27,03%):	R\$ 1,77
				Valor Geral:	R\$ 8,32

94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016				M3
SERVIÇOS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,7270	61,2500 R\$	44,53
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	349,4800	0,4802 R\$	167,82
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5970	68,6000 R\$	40,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9800	13,7886 R\$	27,30
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2500	15,3958 R\$	19,24
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,6400	3,6064 R\$	2,31
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,6100	0,9604 R\$	0,59
				Total:	R\$ 302,74
				Total Simples:	R\$ 302,74
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (27,03%):	R\$ 81,83
				Valor Geral:	R\$ 384,57

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ: 07.838.885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Envelto Ferreira Martins
RNP 060356007-5 CREA 12896-D
CPF 241275823-91

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.18.01.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.05.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE, LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LÁZARO ALVES PEREIRA, ANTÔNIO MENDES GABRIEL HILARIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO LIRA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JONAS RODRIGUES DA MOTA, NO BAIRRO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 865718/2018/MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E LOCALIDADES RURAIS DE ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA - FORQUILHA - CEARÁ

92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015				M3
SERVIÇOS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8460	17,8850 R\$	33,02
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8460	18,0026 R\$	33,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,4800	13,7886 R\$	75,56
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,6720	1,4406 R\$	0,97
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,1740	0,3136 R\$	0,37
				Total:	R\$ 143,15
				Total Simples:	R\$ 143,15
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (27,03%):	R\$ 38,69
				Valor Geral:	R\$ 181,84

C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO				UN
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	0,4500	77,2073 R\$	34,74
				Total:	R\$ 34,74
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,5000	17,8300 R\$	8,92
12543	SERVENTE	H	1,0000	13,2100 R\$	13,21
				Total:	R\$ 22,13
MATERIAIS					
10157	AÇO CA-25	KG	2,0000	5,0800 R\$	10,16
12222	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	M	1,0000	58,6200 R\$	58,62
12515	FITA REFLETIVA	M2	0,0192	247,7200 R\$	4,76
				Total:	R\$ 73,54
SERVIÇOS					
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0050	286,1688 R\$	1,43
				Total:	R\$ 1,43
				Total Simples:	R\$ 131,84
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (27,03%):	R\$ 35,64
				Valor Geral:	R\$ 167,48

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
Jose Erivelto Ferreira Martins
RNP 060356007-5 CREA 12896-D
CPF 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
 Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - Ceará
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.18.01.
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.05.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE, LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LÁZARO ALVES PEREIRA, ANTÔNIO MENDES GABRIEL HILARIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO LIRA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JONAS RODRIGUES DA MOTA, NO BAIRRO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 865718/2018/MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E LOCALIDADES RURAIS DE ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA - FORQUILHA - CEARÁ

3	PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA				
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016				M

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070	60,8750 R\$	0,43
4059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	M	1,0050	16,1100 R\$	16,19
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940	17,8924 R\$	7,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940	13,7042 R\$	5,40
88629 ARG. TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0020	413,0637 R\$	0,83
Total:				R\$ 29,90
Total Simples:				R\$ 29,90
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (27,03%):				R\$ 8,08
Valor Geral:				R\$ 37,98

C0M02	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK = 15MPA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA				M
-------	---	--	--	--	---

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0100	60,8750 R\$	0,61
4517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APAREL. *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,2000	1,7532 R\$	0,35
6189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,1250	11,8828 R\$	1,49
34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0560	257,2334 R\$	14,41
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6500	17,8924 R\$	11,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6500	13,7042 R\$	8,91
Total:				R\$ 37,40
Total Simples:				R\$ 37,40
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (27,03%):				R\$ 10,11
Valor Geral:				R\$ 47,51

C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)				M2
-------	---	--	--	--	----


EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	23,5113 R\$	1,18
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	74,0240 R\$	0,74
Total:				R\$ 1,92
MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445 CALCETEIRO	H	0,2922	17,8300 R\$	5,21
12543 SERVENTE	H	0,5844	13,2100 R\$	7,72
Total:				R\$ 12,93
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10111 AREIA VERMELHA	M3	0,1500	44,8040 R\$	6,72
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	65,1119 R\$	9,77
Total:				R\$ 16,49
Total Simples:				R\$ 31,34
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (27,03%):				R\$ 8,47
Valor Geral:				R\$ 39,81

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
 CNPJ 07838885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Ervelto Ferreira Martins
 RNP 060356007-5 CREA 12896-D
 CPF 241275823-91

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.18.01.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.05.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSA EM PEDRA TOSA, ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS, JOÃO EVANGELISTA FREIRE, LAURINDO BONFIM, GERARDO NICOLAU DE ALMEIDA, LÁZARO ALVES FERREIRA, ANTÔNIO MENDES GABRIEL HILARIO DE SOUSA, ZILDA RODRIGUES VASCONCELOS, EDVALDO MENDES VASCONCELOS, TEODORO RODRIGUES VASCONCELOS, RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA, MARCOLINO DE CAXIAS, FRANCISCO LIRA DE PESSOA, 4 DE OUTUBRO, JONAS RODRIGUES DA MOTA, NO BAIRRO EDMUNDO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 865718/2018/MDR, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E LOCALIDADES RURAIS DE ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA - FORQUILHA - CEARÁ

C3354	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO				M2
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,9000	35,7614 R\$	32,19
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,1000	100,6453 R\$	10,06
				Total: R\$	42,25
MAO DE OBRA					
I0498	CARPINTEIRO	H	0,0974	17,8300 R\$	1,74
I2543	SERVENTE	H	0,9740	13,2100 R\$	12,87
				Total: R\$	14,61
MATERIAIS					
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	3,0000	18,2722 R\$	54,82
I2525	PARAFUSO C/PORÇA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	2,0000	0,4675 R\$	0,94
I2526	PARAFUSO C/PORÇA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	3,0000	0,8182 R\$	2,45
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	M	1,0000	8,0063 R\$	8,01
I2696	PLACA REFLETIVA DE ALUMÍNIO	M2	1,0000	597,3639 R\$	597,36
				Total: R\$	663,58
SERVIÇOS					
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0180	278,7284 R\$	5,02
				Total: R\$	5,02
				Total Simples: R\$	725,46
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (27,03%): R\$	196,09
				Valor Geral: R\$	921,55

C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,0731	13,2100 R\$	0,96
				Total: R\$	0,96
				Total Simples: R\$	0,96
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (27,03%): R\$	0,26
				Valor Geral: R\$	1,22

4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				MES
C0M01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					
SERVIÇOS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,4799	4.419,2022 R\$	2.120,99
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,3600	13.080,8048 R\$	4.709,09
				Total: R\$	6.830,08
				Total Simples: R\$	6.830,08
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (27,03%): R\$	1.846,17
				Valor Geral: R\$	8.676,25

Hidrolândia - CE, 01 de junho de 2020

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ. 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferrreira Martins
RNP 060356007-5 CREA 12896-D
CPF 241275823-91