



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA COBRA


**DATA:** 13/03/2024 **BDI:** 26,49%  
**VERSÃO:** 2024/03 COM DESONERAÇÃO **HORA MES:** 85,06% 47,67%  
**PROPRIA:** 0,00% 0,00%


**DESCRIÇÃO:** CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

**LOCAL:** VARZEA DA COBRA


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	VARZEA DA COBRA								
1.1	PLACA DA OBRA								
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 183,41	R\$ 232,00	R\$ 1.100,46	R\$ 1.392,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO								
1.2.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	R\$ 279,83	R\$ 353,96	R\$ 27.983,00	R\$ 35.396,00
1.3	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.3.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	940,00	R\$ 0,55	R\$ 0,70	R\$ 517,00	R\$ 658,00
1.4	MOVIMENTO DE TERRA								
1.4.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	6.016,00	R\$ 2,61	R\$ 3,30	R\$ 15.701,76	R\$ 19.852,80
1.5	OBRAS DE DRENAGEM								
1.5.1	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	1.880,00	R\$ 34,42	R\$ 43,54	R\$ 64.709,60	R\$ 81.855,20
1.5.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	1.880,00	R\$ 32,08	R\$ 40,58	R\$ 60.310,40	R\$ 76.290,40
1.6	PAVIMENTAÇÃO								
1.6.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	6.016,00	R\$ 48,33	R\$ 61,13	R\$ 290.753,28	R\$ 367.758,08
1.7	LIMPEZA DA OBRA								
1.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	6.016,00	R\$ 1,38	R\$ 1,75	R\$ 8.302,08	R\$ 10.528,00

**VALOR BDI TOTAL:** R\$ 124.352,90  
**VALOR ORÇAMENTO:** R\$ 469.377,58  
**VALOR TOTAL:** R\$ 593.730,48

  
**Francisco Sydney T. Carneiro Junior**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 352600  
 RNP: 619840978

  
 230  
 15

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUS ) DIRETO




**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA COBRA  
**DATA:** 13/03/2024 **BDI:** 26,49%  
**VERSÃO:** HORA MÊS  
**FONTES:** SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%  
 PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS		
1	VARZEA DA COBRA										R\$ 593.730,48
1.1	PLACA DA OBRA		SEINFRA	M2	6,00	R\$ 36,91	R\$ 146,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,59	R\$ 1.392,00
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA									R\$ 35.396,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO		PRÓPRIA	%	100,00	R\$ 268,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,45	R\$ 1.482,54	R\$ 35.396,00
1.2.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									R\$ 658,00
1.3	SERVIÇOS PRELIMINARES		SINAPI	M	940,00	R\$ 0,46	R\$ 0,03	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,15	R\$ 658,00
1.3.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018									R\$ 19.852,80
1.4	MOVIMENTO DE TERRA		SINAPI	M2	6,016,00	R\$ 0,72	R\$ 0,32	R\$ 1,35	R\$ 0,22	R\$ 0,69	R\$ 19.852,80
1.4.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019									R\$ 158.145,60
1.5	OBRAS DE DRENAGEM		SINAPI	M	1.880,00	R\$ 6,04	R\$ 25,11	R\$ 0,00	R\$ 3,27	R\$ 9,12	R\$ 81.855,20
1.5.1	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024									R\$ 76.290,40
1.5.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024									R\$ 367.758,08
1.6	PAVIMENTAÇÃO		SEINFRA	M2	6,016,00	R\$ 19,67	R\$ 28,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,80	R\$ 367.758,08
1.6.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)									R\$ 10.528,00
1.7	LIMPEZA DA OBRA		SEINFRA	M2	6,016,00	R\$ 1,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 10.528,00
1.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA									124.352,90
VALOR BDI TOTAL:										469.377,58	
VALOR ORÇAMENTO:										593.730,48	


Francisco Sydney T. Camargo  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 352808  
 RNP: 619840877

## RESUMO DO ORÇAMENTO


	<b>OBRA:</b>		CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA COBRA		<b>DATA:</b> 13/03/2024		<b>BDI:</b> 26,48%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>		CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA		<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>LOCAL:</b>		VARZEA DA COBRA		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
 2032  
 FLS.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	
1	VARZEA DA COBRA	R\$ 593.730,48	100,00%
		<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>R\$ 124.352,90</b> 100,00%
		<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>R\$ 469.377,58</b>
		<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 593.730,48</b>

  
 Francisco Sydney T. Carneiro Júnior  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 352600  
 RNP: 619840978

## MEMÓRIAS DE CÁLCULO

 <b>FORQUILHA</b>	<b>OBRA:</b> CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA COBRA	<b>DATA:</b> 13/03/2024	<b>BDI:</b> 19%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	<b>FONTE:</b> SINAPI	<b>VERSÃO:</b> 2024/03 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b> 47:27
	<b>LOCAL:</b> VARZEA DA COBRA	<b>PRÓPRIA:</b>	<b>PRÓPRIA:</b>	<b>MES:</b> 03 <b>FLS:</b> 03

### 1.3.1. 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF\_10/2018 (M)

		ESTACAS	Lest	SOBRA	QTD
EST 0 A 47	(ESTACAS*Lest)+SOBRA	47,00000000	20,00000000	0,00000000	940,00
					940,00

### 1.4.1. 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF\_11/2019 (M2)

		ESTACAS	Lest	SOBRA	VIA	QTD
EST 0 A 47	((ESTACAS*Lest)+SOBRA)*VIA	47,00000000	20,00000000	0,00000000	6,40000000	6.016,00
						6.016,00

### 1.5.1. 94277 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF\_01/2024 (M)

		ESTACAS	Lest	SOBRA	QTD
EST 0 A 47	(ESTACAS*Lest)+SOBRA	47,00000000	20,00000000	0,00000000	940,00
EST 0 A 47	(ESTACAS*Lest)+SOBRA	47,00000000	20,00000000	0,00000000	940,00
					1.880,00

### 1.5.2. 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF\_01/2024 (M)


		ESTACAS	Lest	SOBRA	QTD
EST 0 A 47	(ESTACAS*Lest)+SOBRA	47,00000000	20,00000000	0,00000000	940,00
EST 0 A 47	(ESTACAS*Lest)+SOBRA	47,00000000	20,00000000	0,00000000	940,00
					1.880,00

### 1.6.1. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)


		ESTACAS	Lest	SOBRA	VIA	QTD
EST 0 A 47	((ESTACAS*Lest)+SOBRA)*VIA	47,00000000	20,00000000	0,00000000	6,40000000	6.016,00
						6.016,00


### 1.7.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

		ESTACAS	Lest	SOBRA	LARG	QTD
EST 0 A 47	((ESTACAS*Lest)+SOBRA)*LARG	47,00000000	20,00000000	0,00000000	6,40000000	6.016,00
						6.016,00


  
**Francisco Sydney T. Carneiro Júnior**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 352600  
 RNP: 619840978

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

 <b>FORQUILHA</b>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA COBRA	<b>DATA :</b> 13/03/2024		<b>BDI :</b> 26,49%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	VARZEA DA COBRA	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,08%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
 FLS

ADM ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,25000000	R\$ 4.037,35	R\$ 1.009,34
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,25000000	R\$ 18.349,02	R\$ 4.587,26
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 5.596,60</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 279,83</b>

  
 Francisco Sydney T. Carneiro Júnior  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 352600  
 RNP: 619840978



# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA COBRA

**DATA:** 13/03/2024 **BDI:** 26,49%

**DESCRIÇÃO:** CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA


**LOCAL:** VARZEA DA COBRA

**VERSÃO:** 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%  
**PROPRIA:** 0,00% 0,00%

**FONTES:** SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%  
 PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	VARZEA DA COBRA	R\$ 593.730,48	15,11 % R\$ 94.329,30	32,22 % R\$ 183.722,50	18,99 % R\$ 112.259,94	16,33 % R\$ 98.550,98	17,35 % R\$ 104.867,76		100,00 % R\$ 593.730,48
		R\$ 593.730,48	R\$ 94.329,30	R\$ 183.722,50	R\$ 112.259,94	R\$ 98.550,98	R\$ 104.867,76	R\$ 0,00	R\$ 593.730,48

*Francisco*  
 Francisco Sydney T. Carneiro Júnior  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 352600  
 RNP: 619840978



*[Handwritten mark]*



## COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA COBRA	<b>DATA:</b> 13/03/2024	<b>BDI:</b> 26,49%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	<b>FONTE:</b> SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA PRÓPRIA	<b>HORA:</b> 85,06% <b>MES:</b> 14,94% <b>FLS:</b> 0,00%
<b>LOCAL:</b>	VARZEA DA COBRA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA


COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,11%
R	Riscos	0,56%
<b>TOTAL</b>		<b>5,47%</b>

<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,40%
L	Lucro	7,30%
<b>TOTAL</b>		<b>7,70%</b>

<b>I Impostos</b>		
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB (2% apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
<b>TOTAL</b>		<b>10,15%</b>

**BDI = 26,49%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

  
Francisco Sydney T. Carneiro Júnior  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 352600  
RNP: 619840978



# TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA COBRA	<b>DATA:</b> 13/03/2024	<b>BDI:</b> 26,86%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	<b>FONTE:</b> SINAPI	<b>VERSÃO:</b> 2024/03 COM DESONERAÇÃO
<b>LOCAL:</b>	VARZEA DA COBRA	<b>HORA:</b> 85,06%	<b>MES:</b> 27,67%
		<b>PRÓPRIA:</b> 0,00%	<b>FLS:</b> 19,00%

MUNICIPAL DE FORQUILHA  
 937  
 FLS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>49,69%</b>	<b>19,86%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>9,75%</b>	<b>7,32%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35%	3,34%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,82%</b>	<b>3,69%</b>

**A + B + C + D = 85,06% 47,67%**

Francisco Sydney T. Carneiro Júnior  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 352600  
 RNP: 619840978





# TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA COBRA	<b>DATA:</b> 13/03/2024	<b>BDI:</b> 26,49%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	<b>FCNTE:</b> SINAPI	<b>VERSÃO:</b> 2024/03 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b> 85,06%	<b>MES:</b> 47,87%
<b>LOCAL:</b>	VARZEA DA COBRA	<b>PRÓPRIA:</b> PRÓPRIA		<b>FLS:</b> 0,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**

Francisco Sydney T. Carneiro Júnior  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 352600  
RNP: 619840978