

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA

BAIRRO JOÃO JERÔNIMO DA COSTA.

DATA :	10/03/2025	BDI :	26,87%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2024/12		
IOPES	2024/10	157,27%	
ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
SCO	2024/12	75,90%	
SEINFRA	02/11 COM DESONERAÇÃO	81,44%	47,46%
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO		
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	95,06%	47,57%
SP Citra	198 COM DESONERAÇÃO	97,76%	
Empreiteira	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	148.691,44	36,34 % 51.997,51	36,34 % 51.997,49	3,41 % 5.587,06	3,41 % 5.587,06	3,41 % 5.587,06	3,41 % 5.587,06	3,41 % 5.587,06	3,41 % 5.587,06	3,41 % 5.587,06
2	FUNDAÇÃO	198.311,65	30,00 % 59.493,50	20,00 % 39.662,33	25,00 % 49.577,91	25,00 % 49.577,91					
3	ESTRUTURA	260.732,96		4,31 % 11.463,50	11,71 % 31.416,92	11,71 % 31.416,92	20,75 % 54.171,81	16,72 % 43.377,03	16,72 % 43.377,01	9,04 % 22.754,89	9,04 % 22.754,88
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	189.221,99			15,00 % 28.383,30	15,00 % 28.383,30	15,00 % 28.383,30	15,00 % 28.383,30	15,00 % 28.383,30	15,00 % 28.383,30	10,00 % 18.922,19
5	COBERTURA	92.492,06						25,00 % 23.123,01	20,00 % 18.498,41	25,00 % 23.123,01	25,00 % 23.123,01
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	14.035,03	25,00 % 3.508,76	25,00 % 3.508,76						50,00 % 7.017,51	
7	ESQUADRIAS	142.613,54						14,41 % 19.962,42	24,15 % 34.632,90	14,41 % 19.962,42	33,16 % 47.676,73
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	86.830,17		11,76 % 10.056,77	7,63 % 6.704,93	15,00 % 13.025,93	15,00 % 13.025,93	15,00 % 13.025,93	15,00 % 13.025,93	15,00 % 13.025,93	3,51 % 2.969,15
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	92.502,11				15,00 % 13.875,32	15,00 % 13.875,32	15,00 % 13.875,32	15,00 % 13.875,32	15,00 % 13.875,32	1,00 % 1.000,00
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	34.407,65			15,00 % 5.161,15	15,00 % 5.161,15	15,00 % 5.161,15	15,00 % 5.161,15	15,00 % 5.161,15	15,00 % 5.161,15	10,00 % 3.440,75
11	REVESTIMENTO DE TETO	39.919,87						20,00 % 7.983,97	20,00 % 7.983,97	20,00 % 7.983,97	20,00 % 7.983,97
12	PINTURA	80.089,38						19,40 % 15.569,88	20,15 % 16.129,87	20,15 % 16.129,87	20,15 % 16.129,87
13	MARMORARIA	10.771,00					25,00 % 2.692,75	15,00 % 1.615,65	25,00 % 2.692,75		25,00 % 2.692,75
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	48.319,13				18,64 % 8.992,79		43,50 % 21.004,28		6,23 % 3.018,71	3,55 % 1.700,00
											3,15 % 1.552,9

Handwritten signature and stamp.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIERO

DESCRIÇÃO	DATA :	10/03/2025	BDI :	26,87%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.			
LOCAL:	BAIRRO JOÃO JERÔNIMO DA COSTA.			
		FONTE	VERSÃO	HORA
		ENOP	2024/12	-
		IOPEs	2024/10	157,27%
		ORSE	2024/11	112,84%
		SCO	2024/12	75,90%
		SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	47,48%
		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	95,06%
		SP ORSE	198 COM DESONERAÇÃO	47,87%
		Capitais 2004	PROPRIA	97,78%
				0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	106.979,39				25,00 % 26.744,85		23,38 % 25.051,67		25,00 % 26.744,85	25,00 % 26.744,83
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	209.250,43			10,37 % 22.173,14	12,21 % 25.670,49	16,86 % 35.198,95	16,86 % 35.198,95	18,86 % 35.198,95	16,86 % 35.198,94	8,75 % 18.279,42
17	CLIMATIZAÇÃO	75.185,49		7,47 % 5.806,82	7,47 % 5.806,82	14,93 % 11.613,64	14,93 % 11.613,64	14,93 % 11.613,64	14,93 % 11.613,62		12,87 % 8.558,66
18	DADOS E VOZ	5.553,28			5,00 % 277,66			15,00 % 832,99	20,00 % 1.110,66	40,00 % 2.221,31	20,00 % 1.110,66
19	GASES MEDICINAIS	8.299,08									50,00 % 4.149,54
20	URBANIZAÇÃO	6.349,05			25,75 % 1.639,62			25,75 % 1.639,62		25,75 % 1.639,62	8,38 % 533,10
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.692,62	114.939,77	122.495,67	166.748,10	220.049,33	169.769,99	273.023,86	237.270,99	231.847,86	231.553,58
			114.939,77	237.495,44	394.243,54	614.792,89	734.062,78	1.037.028,65	1.254.219,54	1.528.167,40	1.797.760,92

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	148.691,44	3,45 %	100,00 %
			5.587,02	148.691,44
2	FUNDAÇÃO	198.311,65		100,00 %
				198.311,65
3	ESTRUTURA	260.732,96		100,00 %
				260.732,96
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	189.221,99		100,00 %
				189.221,99
5	COBERTURA	92.492,06	5,00 %	100,00 %
			4.624,62	92.492,06

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA:	10/03/2025	BDI:	26,87%
POENTE	VERSÃO	HORA	MES
ELAPSP	2.024.12		
IOPES	202410	157,27%	-
ORSE	202411	112,54%	70,11%
SCO	202412	75,90%	-
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO NOVO	202410 COM DESONERAÇÃO		
SINAPI	202412 COM DESONERAÇÃO	65,06%	47,67%
SP Obras	195 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
Compras e Serviços Fiscais	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	14.035,03		100,00 % 14.035,03
7	ESQUADRIAS	142.613,54	13,87 % 20.379,07	100,00 % 142.613,54
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	86.839,47	2,61 % 1.979,42	100,00 % 86.839,47
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	92.502,11	10,00 % 9.250,19	100,00 % 92.502,11
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	34.407,65		100,00 % 34.407,65
11	REVESTIMENTO DE TETO	39.919,87	20,00 % 7.983,99	100,00 % 39.919,87
12	PINTURA	80.089,38	20,15 % 16.129,89	100,00 % 80.089,38
13	MARMOREARIA	10.771,00	10,00 % 1.077,10	100,00 % 10.771,00
14	LOUCAS, METAIS E ACESSÓRIOS	48.319,13	25,13 % 12.148,06	100,00 % 48.319,13
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	106.979,39	1,62 % 1.693,19	100,00 % 106.979,39
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	209.250,43	1,23 % 2.331,59	100,00 % 209.250,43
17	CLIMATIZAÇÃO	75.185,49	12,87 % 8.558,65	100,00 % 75.185,49
18	DADOS E VOZ	5.553,28		100,00 % 5.553,28
19	GASES MEDICINAIS	8.299,08	50,00 % 4.149,54	100,00 % 8.299,08

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.

DATA: 10/03/2025 BDI: 26,87%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.

FORTE	VERSÃO	HORA	#MES
ENOP	2.024/12		
IOFES	2024/10	157,27%	
ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
SCO	2.024/12	75,90%	
SEINFRA	024/1 COM DESONERAÇÃO*	81,44%	47,48%
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO		
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	95,05%	47,67%
SP OBRAS	1% COM DESONERAÇÃO	97,78%	
Outras - %	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

LOCAL: BAIRRO JOÃO JERÔNIMO DA COSTA.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
20	URBANIZAÇÃO	6.349,05	14,17 % 817,00	100,00 % 6.349,05
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.692,62	50,00 % 3.846,31	100,00 % 7.692,62
		1.858.256,62	100,555,64 1.858.256,62	1.858.256,62

4186

COMPOSIÇÃO DO BDI			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA	DATA: 10/03/2025	BDI: 26,87%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA	HORA	
LOCAL:	BAIRRO JOÃO JERÔNIMO DA COSTA	VERBA	
		2024/12	
		2024/10	157,27%
		2024/11	112,54%
		2024/12	75,90%
		2024/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		2024/10 COM DESONERAÇÃO	-
		2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%
		196 COM DESONERAÇÃO	97,78%
		PRÓPRIA	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	4,00
DF	Despesas Financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
	TOTAL	6,50

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 26,87%

$$\left(\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right)$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA

LOCAL: BAIRRO JOÃO JERÔNIMO DA COSTA

DATA: 10/03/2025

BDI: 26,87%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
ENOP	2024/12		
ENOP	2024/10	157,27%	
ENOP	2024/11	112,54%	70,11%
ENOP	2024/12	75,89%	
ENOP	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

COD	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
A	GRUPO A		
A1	INCR		0,12
A2	SES		0,08
A3	SEMI		0,12
A4	INCR		0,12
A5	SEBRAE		0,12
A6	Salário Educação	2,50	1,13
A7	Seguro Contra Acidentes	3,00	1,13
A8	FGTS	8,00	1,13
A9	SECONCI	0,00	0,17
	TOTAL	36,60	35,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,64
B4	13º Salário	10,96	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,51	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	11,37	8,64
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	47,44	18,32

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,83	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17	0,03
C3	Férias Indenizadas	2,35	1,79
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,71	2,06
C5	Indenização Adicional	0,41	0,31
	TOTAL	10,47	7,92

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,46	6,74
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43	0,33
	TOTAL		

201

2

3

202

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHAS
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 2, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHAS
 LOCAL: BAIRRO JOÃO JERÔNIMO DA COSTA

DATA: 04/12/2011

FONTE: BDI
 VERSÃO: 1.00
 HORA: 12:54
 SCD: 70

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B1	Repouso Semanal Remunerado	7,83	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08

C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		10,70	8,09

D	GRUPO D		
Salário Substituição - Grupo A e Grupo B		8,12	3,20
Salário Substituição - Grupo C e Grupo D			
TOTAL		8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

			ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
			SCO	2024/12	75,90%	
			SENAI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SECONCI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	
			SEBRAE	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,96%	47,67%
				100% COM DESONERAÇÃO	97,78%	
			PROFESSA		10,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
I	GRUPO I		
1	INSS	0,00	0,00
2	SESI	1,50	0,00
3	SENAI	1,00	0,00
4	INCRA	0,20	0,00
5	SEBRAE	2,50	0,00
6	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	0,00
7	FGTS	8,00	0,00
8	SECONCI (capital)	1,00	0,00
9	SEBRAE	0,60	0,00
	TOTAL	17,80	0,00

1	Repouso Semanal Remunerado	22,90	0,00
2	Auxílio enfermidade	0,79	0,00
3	Licença-paternidade	0,34	0,00
4	13º Salário	10,57	0,00

1	Depósito por despedida injusta 40% sobre (A2 + (A2 x B))	4,45	0,00
2	Férias (indenizadas)	14,06	0,00
3	Aviso-prévio (indenizado)	13,12	0,00
	TOTAL	31,63	0,00

IV	GRUPO IV		
D1	Reincidência de A sobre B	6,98	0,00
D2	Reincidência de (A - A9) sobre C3	2,20	0,00
	TOTAL	9,18	0,00

I + II + III + IV = 97,78 0,00



Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 57

Nome do documento

FICHA FORQUILHA.pdf

Ação

Edital: 2025.02.14.001 | Lote: 1

Marca

Data

13/03/2025 | 01:54:39.213

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

Informações sobre preços e marcas

Item	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário	Valor Final Unitário	Marca
Produto			(Valor Inicial Global)	(Valor Final Global)	
1	1	Serviço	R\$ 1.858.342,08	-	
EXEC...			R\$ 1.858.342,08		
TOTAL DO LOTE			R\$ 1.858.342,08	-	

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação

Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas internacionais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição

Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal

Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

- Declaramos que estamos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA.
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
Nº 2025.02.14.001

OBJETO LICITADO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II NA SEDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11398.5450001/24-001 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE.

ITENS

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 1.858.342,08

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: (UM MILHÃO E OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS)

VALOR DA VALIDADE: 120(CENTO E VINTE) DIAS

- DECLARO QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO;
- O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS EQUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.

13 DE MARÇO DE 2025



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II NA SEDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11398.9450001/24-001 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	13/03/2025	BDI :	26,87%
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				FONTE	VR&O	HORA	MES
ESPECIE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.14.001				EM&P	2024/12		
EXECUÇÃO:	PRAZO DE EXECUÇÃO 10 (DEZ) MESES				LOPES	2024/10	157,27%	
VALIDADE:	PRAZO DE VALIDADE 60 (sessenta) dias,				ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
	13 DE MARÇO DE 2025				SCO	2024/12	76,80%	
					SEINFRA	0201 COM DESONERAÇÃO	94,46%	47,46%
					SICRO NOVO	202410 COM DESONERAÇÃO		
					SINAPI	202412 COM DESONERAÇÃO	16,08%	47,87%
					SURE	2024-01 COM DESONERAÇÃO	126,17%	18,72%
					CDHU	156 COM DESONERAÇÃO	97,78%	
					Contratadas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS								
1.1	CANTEIRO DE OBRAS								
1.1.1	S04654	Locação de container - Almoxxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	ORSE	mês	12,00	R\$ 516,80	R\$ 138,86	R\$ 655,66	R\$ 7.867,92
1.1.2	S11703	Barração aberto para apoio a produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	ORSE	m2	16,00	R\$ 150,04	R\$ 40,32	R\$ 190,36	R\$ 3.045,76
1.1.3	S04656	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	ORSE	mês	12,00	R\$ 610,15	R\$ 163,95	R\$ 774,10	R\$ 9.289,20
1.1.4	95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_ 03/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 395,30	R\$ 106,22	R\$ 501,52	R\$ 501,52
1.1.5	95673	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 79,29	R\$ 21,31	R\$ 100,60	R\$ 100,60
1.1.6	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA; AÉREA; TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_ 07/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.295,37	R\$ 348,07	R\$ 1.643,44	R\$ 1.643,44
1.1.7	133689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_ 03/2022_P8	SINAPI	M2	6,00	R\$ 311,65	R\$ 83,74	R\$ 395,39	R\$ 2.372,34
1.1.8	100962	CAIXA DE MANOBRA E DIFUSORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M - C/ CILINDRO COM ESCALAFERA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,30 M³ / 111 HP) E TUB. 2" 1/2" 10 M. AF_07/2020	SINAPI	M3	120,00	R\$ 6,42	R\$ 1,73	R\$ 7,15	R\$ 975,00
1.1.9	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2	382,58	R\$ 71,35	R\$ 19,17	R\$ 90,52	R\$ 34.631,14
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								
1.2.1	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	2,40	R\$ 18.349,02	R\$ 4.930,38	R\$ 23.279,40	R\$ 55.870,56
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO								
1.3.1	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	220,00	R\$ 4,22	R\$ 1,13	R\$ 5,35	R\$ 1.177,00
1.4	EQUIPAMENTOS DE APOIO								
									R\$ 16.476,83



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II NA SEDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11388.5450001/24-001 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA	DATA :	13/03/2025	BDI :	26,87%
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ESPECIE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.14.001	EMOP	2024/12	157,27%	-
EXECUÇÃO:	PRazo DE EXECUÇÃO 10 (DEZ) MESES	IOPEs	2024/10	112,54%	70,11%
VALIDADE:	PRazo DE VALIDADE 60 (sessenta) dias,	ORSE	2024/11	75,60%	-
	13 DE MARÇO DE 2025	SCO	2024/12	94,46%	47,46%
		SEINFRA	003.1 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,87%
		SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	129,17%	90,72%
		SINAPI	2024/01 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		SIURB	15a COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%
		CDHU	PRÓPRIA		
		Composições Próprias			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.4.1	CPU1926	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS	Composições Próprias	M2XMEs	668,16	R\$ 19,44	R\$ 5,22	R\$ 24,66	R\$ 16.476,83
2	FUNDAÇÃO								R\$ 200.948,09
2.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS, PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	135,65	R\$ 52,77	R\$ 14,18	R\$ 66,95	R\$ 9.081,77
2.2	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	190,69	R\$ 9,94	R\$ 2,67	R\$ 12,61	R\$ 2.404,60
2.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	47,67	R\$ 79,55	R\$ 21,38	R\$ 100,93	R\$ 4.811,33
2.4	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	63,85	R\$ 143,37	R\$ 38,52	R\$ 181,89	R\$ 11.613,68
2.5	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	465,20	R\$ 70,16	R\$ 18,85	R\$ 89,01	R\$ 41.407,45
2.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	536,00	R\$ 16,53	R\$ 4,44	R\$ 20,97	R\$ 11.239,02
2.7	98144	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	41,03	R\$ 19,45	R\$ 3,86	R\$ 23,31	R\$ 960,39
2.8	98145	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	305,40	R\$ 19,45	R\$ 3,86	R\$ 23,31	R\$ 7.118,14
2.9	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	2.221,00	R\$ 10,91	R\$ 2,93	R\$ 13,84	R\$ 30.738,64
2.10	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	425,30	R\$ 8,17	R\$ 2,20	R\$ 10,37	R\$ 4.410,36
2.11	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	531,50	R\$ 7,58	R\$ 2,04	R\$ 9,62	R\$ 5.113,03
2.12	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	76,20	R\$ 451,84	R\$ 121,41	R\$ 573,25	R\$ 43.681,65
2.13	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	SINAPI	M3	347,81	R\$ 1,05	R\$ 0,28	R\$ 1,33	R\$ 462,59

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II NA SEDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11398.5450001/24-001 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA :	13/03/2025	BDI :	26,87%
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ESPECIE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.14.001	EMOP	2024/12	157,27%	-
EXECUÇÃO:	PRazo DE EXECUÇÃO 10 (DEZ) MESES	IOPIES	2024/10	112,54%	70,11%
VALIDADE:	PRazo DE VALIDADE 60 (sessenta) dias,	ORSE	2024/11	75,90%	-
-	13 DE MARÇO DE 2025	SCD	2024/12	64,46%	47,40%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	95,00%	47,67%
		SICRO NOVO	2024-10 COM DESONERAÇÃO	126,17%	18,72%
		SINAPI	2024-01 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		SIURB	186 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%
		CDHU	PROPRIA		
		Composições Próprias			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
2.14	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	SINAPI	M3	284,54	R\$ 23,76	R\$ 6,38	R\$ 8.576,04
2.15	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA. 2 DEMÃOS. AF. 09/2023	SINAPI	M2	463,02	R\$ 30,52	R\$ 8,20	R\$ 17.928,13
2.16	01.001.0151-A	CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTATANDO DE COLETA, MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATÉ 100KM, ENSAIOS DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMPTTEST", MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS	EMOP	M3	76,20	R\$ 24,40	R\$ 6,56	R\$ 2.359,15
3	ESTRUTURA							R\$ 255.814,32
3.1	PILARES							R\$ 44.367,01
3.1.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	SINAPI	M2	263,80	R\$ 59,87	R\$ 16,09	R\$ 20.038,25
3.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	621,10	R\$ 8,15	R\$ 2,19	R\$ 6.422,17
3.1.3	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	165,10	R\$ 6,75	R\$ 1,81	R\$ 1.415,23
3.1.4	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	176,20	R\$ 6,47	R\$ 1,74	R\$ 1.415,23
3.1.5	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	251,00	R\$ 11,01	R\$ 2,53	R\$ 2.510,53
3.1.6	CPU2284	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022 PS	Composições Próprias	m³	17,40	R\$ 407,28	R\$ 109,44	R\$ 8.990,93
3.1.7	01.001.0151-A	CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTATANDO DE COLETA, MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATÉ 100KM, ENSAIOS DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMPTTEST", MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS	EMOP	M3	17,40	R\$ 24,40	R\$ 6,56	R\$ 538,70
3.2	VIGAS							R\$ 95.105,20
3.2.1	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	SINAPI	M2	325,10	R\$ 103,63	R\$ 27,85	R\$ 12.744,15

16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II NA SEDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11393.5450001724-001 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHAVE	DATA:	13/03/2025	BDI:	26,87%
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ESPECIE	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.14.001	EMOP	2024/12	137,27%	-
EXECUÇÃO:	PRazo DE EXECUÇÃO 10 (DEZ) MESES	IOPE	2024/10	112,54%	70,11%
VALIDADE:	PRazo DE VALIDADE 60 (sessenta) dias,	ORSE	2024/11	75,90%	-
	13 DE MARÇO DE 2025	SCO	2024/12	84,44%	47,48%
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,05%	47,87%
		SIGRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	129,17%	90,72%
		SINAPI	2024/01 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		SIURB	196 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%
		CDHU	PRÓPRIA		
		Compreensão			
		PLANOJA			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.2.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	18,70	R\$ 10,14	R\$ 2,72	R\$ 240,48
3.2.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	518,70	R\$ 9,27	R\$ 2,49	R\$ 6.039,91
3.2.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	668,50	R\$ 8,15	R\$ 2,19	R\$ 6.912,29
3.2.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	766,00	R\$ 6,75	R\$ 1,81	R\$ 6.556,96
3.2.6	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	501,20	R\$ 6,47	R\$ 1,74	R\$ 4.114,85
3.2.7	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	93,40	R\$ 7,34	R\$ 1,97	R\$ 869,55
3.2.8	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	519,20	R\$ 11,11	R\$ 2,99	R\$ 7.320,72
3.2.9	CPU2283	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	Composições Próprias	m³	36,90	R\$ 408,07	R\$ 109,65	R\$ 19.103,87
3.2.10	01.001.0151-A	CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATÉ 100KM, ENSAIOS DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP-TEST" MEDIDO POR	EMOP	UM3	36,90	R\$ 24,40	R\$ 6,56	R\$ 1.462,26
3.3.1	92515	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	60,60	R\$ 63,64	R\$ 17,10	R\$ 4.892,84
3.3.2	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	352,80	R\$ 10,55	R\$ 2,83	R\$ 4.720,46
3.3.3	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	546,00	R\$ 9,62	R\$ 2,58	R\$ 6.661,20
3.3.4	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	167,40	R\$ 8,81	R\$ 2,37	R\$ 1.871,53
3.3.5	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	197,50	R\$ 7,72	R\$ 2,07	R\$ 1.933,53
3.3.6	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	5,90	R\$ 6,38	R\$ 1,71	R\$ 47,73

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II NA SEDE, CONFORME PROPOSTA Nº 113/03.5450001/24-001 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA : 13/03/2024	BDI : 26,87%
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	VERSÃO	HORA
ESPECIE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 20/25.02.14.001	20.0417	-
EXECUÇÃO:	PRAZO DE EXECUÇÃO 10 (DEZ) MESES	2/24/10	197,27%
VALIDADE:	PRAZO DE VALIDADE 60 (sessenta) dias,	2024/11	112,64%, 70,11%
-	13 DE MARÇO DE 2025	2024/12	75,93%
		2024/12	64,46%, 47,48%
		2024/10 COM DESONERAÇÃO	-
		SINAPI	85,06%, 47,87%
		SIURB	126,17%, 190,22%
		CDHU	97,78%
		Campos-Plus	-
		PRÓPRIA	0,00%
		Empreiteira	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.3.7	CPU2283	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	Composições Próprias	m³	42,80	R\$ 408,07	R\$ 109,65	R\$ 517,72	R\$ 22.158,42
3.3.8	01.001.0151-A	CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTATANDO DE COLETA, MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATÉ 100KM, ENSAIOS DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMPTEST", MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS	EMOP	M3	42,80	R\$ 24,40	R\$ 6,56	R\$ 30,96	R\$ 1.325,09
3.3.9	GPU2100	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto	Composições Próprias	m²	415,88	R\$ 81,01	R\$ 21,77	R\$ 102,78	R\$ 42.744,15
3.3.10	101792	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M3	1.555,27	R\$ 14,50	R\$ 3,90	R\$ 18,40	R\$ 28.616,97
3.4	BASE RESERVATÓRIO								R\$ 1.370,19
3.4.1	97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	SINAPI	M2	6,25	R\$ 172,80	R\$ 46,43	R\$ 219,23	R\$ 1.370,19
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS								R\$ 192.478,03
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO								R\$ 132.677,91
4.1.1	103224	ALVENARIA DE VED. EM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	11,17	R\$ 43,00	R\$ 12,69	R\$ 55,69	R\$ 621,79
4.1.2	103324	ALVENARIA DE VED. EM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	1.009,97	R\$ 60,58	R\$ 16,28	R\$ 76,86	R\$ 77.626,29
4.1.3	S10783	Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia	ORSE	m2	137,80	R\$ 159,89	R\$ 42,96	R\$ 202,85	R\$ 27.952,73
4.1.4	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE "20" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	134,25	R\$ 53,47	R\$ 14,37	R\$ 67,84	R\$ 9.107,52
4.1.5	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE "20" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	86,30	R\$ 37,51	R\$ 10,08	R\$ 47,59	R\$ 4.107,02
4.1.6	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024	SINAPI	M	451,95	R\$ 23,10	R\$ 6,21	R\$ 29,31	R\$ 13.246,65
4.2	DRYWALL								R\$ 57.389,02

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II NA SEDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11393.545000/124-001 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA:	13/03/2025	BDI:	26,87%
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ESPECIE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 207/5.02.14.001	EJDP	2024/12	-	-
EXECUÇÃO:	PRazo DE EXECUÇÃO 10 (DEZ) MESES	IOPEs	2024/10	197,27%	-
VALIDADE:	PRazo DE VALIDADE 60 (sessenta) dias,	ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
-	13 DE MARÇO DE 2025	SCO	2024/12	75,80%	-
		SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,40%
		SIGRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,05%	47,67%
		SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	58,72%
		CDHU	169 COM DESONERAÇÃO	197,78%	-
		Comentários	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
4.2.1	98359	PARADE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF 07/2023 PS	SINAPI	M2	50,01	R\$ 81,48	R\$ 21,89	R\$ 5.169,53
4.2.2	CPU1942	PARADE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF 07/2023 PS	Composições Próprias	m²	180,11	R\$ 91,04	R\$ 24,46	R\$ 20.802,71
4.2.3	CPU2285	PARADE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	Composições Próprias	m²	114,28	R\$ 124,51	R\$ 33,46	R\$ 18.052,81
4.2.4	CPU2286	PARADE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	Composições Próprias	m²	78,57	R\$ 134,07	R\$ 36,02	R\$ 13.363,97
4.3	DIVISÓRIAS							R\$ 2.411,10
4.3.1	102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 07/2021	SINAPI	M2	0,40	R\$ 241,69	R\$ 64,94	R\$ 122,65
4.3.2	504035	Arquitetura Naval (painel com vidro), esp=6mm, com perfis em aço - formatados ou não - 2,5x4 m2	PRÓPRIA	M2	15,74	R\$ 103,92	R\$ 122,55	R\$ 1.928,32
4.3.3	504036	Arquitetura Naval (painel com vidro), esp=6mm, com perfis em aço - formatados ou não - 2,5x4 m2	PRÓPRIA	M2	15,74	R\$ 103,92	R\$ 122,55	R\$ 1.928,32
5	COBERTURA							R\$ 94.087,72
5.1	ESTRUTURA							R\$ 42.227,14
5.1.1	100776	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 PSA	SINAPI	KG	1.345,00	R\$ 12,89	R\$ 3,46	R\$ 21.990,75
5.1.2	100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	459,50	R\$ 18,12	R\$ 4,87	R\$ 10.563,91

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II NA SEDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11398.5450001/24-001 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA :	13/03/2025	BDI :	26,87%
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ESPECIE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.14.001	ENCJP	2324/12	-	-
EXECUÇÃO:	PRAZO DE EXECUÇÃO 10 (DEZ) MESES	IOFES	2024/10	157,27%	-
VALIDADE:	PRAZO DE VALIDADE 60 (sessenta) dias,	ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
-:	13 DE MARÇO DE 2025	SCO	2024/12	75,90%	-
		SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	64,44%	47,48%
		SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,67%
		SIURS	2024/01 COM DESONERAÇÃO	128,17%	58,72%
		CDHU	106 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		Características	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.1.3	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	459,50	R\$ 16,59	R\$ 4,46	R\$ 21,05	R\$ 9.672,48
5.2	TELHAMENTO								
5.2.1	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	459,50	R\$ 41,64	R\$ 11,19	R\$ 52,83	R\$ 24.275,39
5.2.2	16.32.120	Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm	CDHU	M2	34,41	R\$ 182,10	R\$ 48,93	R\$ 231,03	R\$ 7.949,74
5.3	COMPLEMENTOS								
5.3.1	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	90,10	R\$ 113,43	R\$ 30,48	R\$ 143,91	R\$ 12.966,29
5.3.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	76,68	R\$ 35,11	R\$ 9,43	R\$ 44,54	R\$ 3.415,33
5.3.3	94451	CUMEIEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M	33,40	R\$ 76,79	R\$ 20,63	R\$ 97,42	R\$ 3.253,83
6	IMPERMEABILIZAÇÃO								
6.1	94853	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃO. AF_09/2023	SINAPI	M2	135,65	R\$ 26,63	R\$ 7,16	R\$ 33,79	R\$ 4.583,61
7	ESQUADRIAS								
7.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA								
7.1.1	PORTAS DE MADEIRA								
7.1.1.1	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	13,00	R\$ 847,52	R\$ 227,73	R\$ 1.075,25	R\$ 13.978,25

10

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II NA JEDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11398.545000/2024-004, COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA:	13/03/2025	BDI:	26,87%
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	FONTE	EMOP	VERSÃO	2024/12
ESPECIE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.14.001	EMOP	2024/10	HORA	157,27%
EXECUÇÃO:	PRazo DE EXECUÇÃO 10 (DEZ) MESES	IOPEs	2024/11		112,54%
VALIDADE:	PRazo DE VALIDADE 60 (sessenta) dias,	ORSE	2024/12		70,11%
	13 DE MARÇO DE 2025	SCO	2024/12		75,90%
		SEINFRA	03/11/2024		94,44%
		SICRO NOVO	2024/10		47,48%
		SINAPI	2024/12		185,06%
		SIURB	2024/01		128,17%
		CDHU	19/11/2024		97,78%
		Compras.gov.br	PROPRIA		0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
7.1.1.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	12,00	R\$ 788,56	R\$ 1.000,45	R\$ 12.005,40
7.1.1.3	100700	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 633,27	R\$ 803,43	R\$ 803,43
7.1.1.4	23.08.242	Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente	CDHU	M2	17,96	R\$ 363,62	R\$ 461,32	R\$ 8.285,31
7.1.1.5	14.006.0160-0	PORTA DE MADEIRA DE LEIEM COMPENSADO DE 160CMX210X3,5CM,EM2 FOLHAS,ADUELA DE 19X35CM E ATILARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS,FORNECIMENTO E COLOCACAO	EMOP	UN	2,00	R\$ 934,50	R\$ 1.185,60	R\$ 2.371,20
7.2		ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO						R\$ 80.218,43
7.2.1		PORTAS DE ALUMÍNIO						R\$ 46.923,07
7.2.1.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	14,07	R\$ 506,02	R\$ 641,99	R\$ 9.032,80
7.2.1.2	25.02.110	Porta veneziana de abrir com lambris sob medida	CDHU	M2	0,93	R\$ 757,99	R\$ 911,69	R\$ 854,30
7.2.1.3	14.03.0505-0	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	EMOP	M2	17,76	R\$ 833,39	R\$ 1.047,52	R\$ 18.606,76
7.2.1.4		Porta veneziana de abrir com lambris sob medida	CDHU	M2	0,93	R\$ 757,99	R\$ 911,69	R\$ 854,30
7.2.1.5	S12334	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/vista	ORSE	m2	2,52	R\$ 253,84	R\$ 322,05	R\$ 811,57
7.2.1.6	S12220	Portão/porta em alumínio com batente para abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontal e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticals, com espaçamento de 12cm.	ORSE	m2	9,80	R\$ 276,26	R\$ 350,49	R\$ 3.434,80
7.2.2		JANELAS DE ALUMÍNIO						R\$ 33.295,36
7.2.2.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	28,52	R\$ 484,70	R\$ 614,94	R\$ 17.538,09
7.2.2.2	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	39,93	R\$ 283,49	R\$ 359,66	R\$ 14.361,22

PLANILHA-ORÇAMENTÁRIA

OBRA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II NA SEDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11398/1430001/24-001 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA : 13/03/2025	BDI : 26,07%
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	FONTE	VERSÃO
ESPÉCIE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.14.001	ENOP	2, 3a, 12
EXECUÇÃO:	PRAZO DE EXECUÇÃO 10 (DEZ) MESES	IORES	157,27%
VALIDADE:	PRAZO DE VALIDADE 60 (sessenta) dias,	ORSE	112,14%, 70,11%
-:	13 DE MARÇO DE 2025	SCO	2024/11
		SEINFRA	2024/12
		SICTO NOVO	028,1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO
		SIURB	2024/12 COM DESONERAÇÃO
		CDURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO
		Compras 2025	153 COM DESONERAÇÃO
			PRÓPRIA
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.2.2.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	SINAPI	M2	4,32	R\$ 254,72	R\$ 68,44	R\$ 323,16	R\$ 1.396,05
7.3	ESQUADRIAS METÁLICAS								
7.3.1	PORTAS METÁLICAS								
7.3.1.1	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm,dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	ORSE	m2	3,15	R\$ 450,76	R\$ 121,12	R\$ 571,88	R\$ 1.801,42
7.4	ACESSÓRIOS								
7.4.1	28.20.650	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm	CDHU	UN	9,00	R\$ 324,54	R\$ 87,20	R\$ 411,74	R\$ 3.705,66
7.4.2	S13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	ORSE	un	6,00	R\$ 74,59	R\$ 20,04	R\$ 94,63	R\$ 567,78
7.4.3	100659	ALIZAR DE 6X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	SINAPI	M	271,54	R\$ 8,21	R\$ 2,81	R\$ 10,42	R\$ 2.829,45
7.4.4	H.09.006.035013	Mola acrílica hidráulica com calha deslizante, para porta com largura até 1,60mm, com peso de 81 até 250kg, ref. TS 93B / TS 93 System da Dorma, linha 6825 fabricação Lúcio ou equivalente	CDHU	UN	4,00	R\$ 23,08	R\$ 3,25	R\$ 26,33	R\$ 102,52
7.4.5	28.01.850	Fechadura com mola, para porta de madeira, alumínio ou vidro, para porta externa	CDHU	UN	4,00	R\$ 23,53	R\$ 3,53	R\$ 27,06	R\$ 108,24
7.4.6	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_ 12/2019	SINAPI	UN	46,00	R\$ 43,30	R\$ 11,63	R\$ 54,93	R\$ 2.526,78
7.4.7	C1451	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	SEINFRA	M2	0,45	R\$ 487,21	R\$ 130,91	R\$ 618,12	R\$ 278,15
8	REVESTIMENTO DE PAREDE								
8.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO								
8.1.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	SINAPI	M2	2.042,32	R\$ 7,05	R\$ 1,89	R\$ 8,94	R\$ 18.258,34

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FORTE II NA SEDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11393.5450001/24-001 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/VE							
LICITANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA							
ESPECIE:		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.14.001							
EXECUÇÃO:		PRAZO DE EXECUÇÃO 10 (DEZ) MESES							
VALIDADE:		PRAZO DE VALIDADE 60 (sessenta) dias,							
DATA:		13 DE MARÇO DE 2025							
FONTE:		ENL.P 2024/12							
ORSE:		2024/10 157,27%							
SCO:		2024/11 112,54%							
SEINFRA:		2024/12 70,11%							
SIGRO NOVO:		02/11/2024 COM DESONERAÇÃO 75,90%							
SINAPI:		2024/10 COM DESONERAÇÃO 81,44%							
SIURB:		2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,00%							
CDHU:		2024/01 COM DESONERAÇÃO 47,67%							
Completo 3199:		129,17%							
PRÓPRIA:		97,70%							
		0,00%							
		0,00%							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
8.1.2	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	SINAPI	M2	1.957,38	R\$ 19,06	R\$ 5,12	R\$ 24,18	R\$ 47.329,45
8.1.3	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	SINAPI	M2	84,90	R\$ 18,46	R\$ 4,96	R\$ 23,42	R\$ 1.988,36
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO								
8.2.1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 02/2023, PE	SINAPI	M2	211,41	R\$ 75,27	R\$ 20,23	R\$ 95,50	R\$ 20.189,66
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO								
9.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO								
9.1.1	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM. ARMADO. AF. 08/2022	SINAPI	M2	434,27	R\$ 60,16	R\$ 16,16	R\$ 76,32	R\$ 33.143,49
9.1.2	502180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	ORSE	m2	434,27	R\$ 23,36	R\$ 6,28	R\$ 29,64	R\$ 12.871,76
9.2	CRANLITE								
9.2.1	S10719	Piso alta resistência, C20, esp. 10mm, aplicação com juntas, polido até o esmerilh 400 e enxada	ORSE	m2	510,21	R\$ 50,42	R\$ 16,40	R\$ 66,82	R\$ 33.981,31
9.2.2	S12623	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	ORSE	m2	67,98	R\$ 27,31	R\$ 7,34	R\$ 34,65	R\$ 2.355,51
9.3	RODAPÉ								
9.3.1	S11233	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	ORSE	m	371,25	R\$ 13,15	R\$ 3,53	R\$ 16,68	R\$ 6.192,45
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO								
10.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO								
10.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	SINAPI	M3	57,90	R\$ 480,13	R\$ 129,01	R\$ 609,14	R\$ 35.269,21

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II NA SEDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11388.5450001/24-001 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				
ESPÉCIE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2023.02.14.001				
EXECUÇÃO:	PRAZO DE EXECUÇÃO 10 (DEZ) MESES				
VALIDADE:	PRAZO DE VALIDADE 60 (sessenta) dias,				
-	13 DE MARÇO DE 2025				
					DATA: 13/03/2025
					BDI: 28,87%
					VERSÃO 2024/12
					FONTES ENOP 157,27% 112,54% 70,11%
					ORSE 75,90%
					SCO 84,44% 47,48%
					SEINFRA 028 1 COM DESONERAÇÃO 2024/10 COM DESONERAÇÃO 95,08% 47,67%
					SICRO NOVO 2024/12 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%
					SINAPI 198 COM DESONERAÇÃO 0,00%
					SIURB 87,78%
					CDHU 0,00%
					Comercialização PRÓPRIA 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
11	REVESTIMENTO DE TETO							R\$ 40.681,35
11.1	FORRO							R\$ 40.681,35
11.1.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	528,81	R\$ 60,64	R\$ 16,29	R\$ 40.681,35
12	PINTURA							R\$ 80.589,09
12.1	PAREDES							R\$ 59.450,61
12.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	715,44	R\$ 3,47	R\$ 0,93	R\$ 3.147,94
12.1.2	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX. APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.349,77	R\$ 9,40	R\$ 2,53	R\$ 16.102,76
12.1.3	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	SINAPI	M2	715,44	R\$ 15,16	R\$ 4,07	R\$ 13.757,91
12.1.4	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.349,77	R\$ 7,68	R\$ 2,06	R\$ 13.146,76
12.1.5	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.021,14	R\$ 10,26	R\$ 2,76	R\$ 13.285,24
12.2	TETO							R\$ 21.532,23
12.2.1	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX. APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	528,81	R\$ 18,27	R\$ 4,91	R\$ 12.257,82
12.2.2	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	528,81	R\$ 9,86	R\$ 2,65	R\$ 6.615,41
12.3	ESQUADRIAS							R\$ 2.265,25
12.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	61,69	R\$ 15,07	R\$ 4,05	R\$ 1.179,51
12.3.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	61,69	R\$ 13,87	R\$ 3,73	R\$ 1.085,74
13	MARMORARIA							R\$ 1.101,76

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
OBRA:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II NA SEDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11393.54/20001/24-001 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHÁ/CE			DATA:		13/03/2025		BDI: 26,87%	
LICITANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHÁ			FONTE:		VERSÃO		HORA	
ESPECÍFIC:		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.14.001			EMOP		2/29/12		157,27%	
EXECUÇÃO:		PRAZO DE EXECUÇÃO 10 (DEZ) MESES			IOPIES		2024/10		112,54% 70,11%	
VALIDADE:		PRAZO DE VALIDADE 60 (sessenta) dias,			ORSE		2024/11		75,93%	
		13 DE MARÇO DE 2025			SCO		2024/12		81,44% 47,68%	
					SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO			
					SICRO NOVO		2024/13 COM DESONERAÇÃO			
					SINAPI		2024/12 COM DESONERAÇÃO		47,67%	
					SIURB		2024/01 COM DESONERAÇÃO		125,17% 19,72%	
					CDHU		196 COM DESONERAÇÃO		97,78%	
					Compreensão		PROPRIA		0,01% 0,60%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI		PREÇO TOTAL R\$
13.1	S12492	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm	ORSE	m2	19,80	SEM BDI	R\$ 440,75	BDI	R\$ 118,43	R\$ 559,18
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS									
14.1	EQUIPAMENTOS									
14.1.1	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 73,52	R\$ 19,75	R\$ 93,27		R\$ 279,81
14.2	LOUÇAS									
14.2.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	7,00	R\$ 370,54	R\$ 99,56	R\$ 470,10		R\$ 3.290,70
14.2.2	44.01.040	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil	CDHU	UN	1,00	R\$ 688,34	R\$ 184,96	R\$ 873,30		R\$ 873,30
14.2.3	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	15,00	R\$ 296,48	R\$ 79,66	R\$ 376,14		R\$ 5.642,10
14.2.4	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 618,98	R\$ 166,32	R\$ 785,30		R\$ 785,30
14.2.5	9170124	LAVADORO DE CUBA DE LOUÇA BRANCA COM EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	IOPIES	UN	1,00	R\$ 383,62	R\$ 104,39	R\$ 488,01		R\$ 488,01
14.2.6	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 106,49	R\$ 28,61	R\$ 135,10		R\$ 405,30
14.2.7	44.01.850	Cuba de louça de embutir redonda	CDHU	UN	8,00	R\$ 88,24	R\$ 23,71	R\$ 111,95		R\$ 895,60
14.3	METAIS E ACESSÓRIOS									
14.3.1	44.02.200	Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido	CDHU	M2	7,14	R\$ 959,15	R\$ 257,72	R\$ 1.216,87		R\$ 8.688,45
14.3.2	S13262	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0.8mm Sem mesa para embutir - Minox ou similar	ORSE	un	1,00	R\$ 1.557,60	R\$ 418,53	R\$ 1.976,13		R\$ 1.976,13
14.3.3	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 129,01	R\$ 34,66	R\$ 163,67		R\$ 1.503,36
										R\$ 36.914,29
										R\$ 8.688,45
										R\$ 1.976,13
										R\$ 1.503,36

ANEXO 1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II NA REDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11330.54/0001/24-001 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA:	13/03/2025	BDI:	26,87%
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	FONTE:	EMOP	VERSÃO:	2.104.13
ESPECIE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.14.001	EMOP:	IOPE	2024/10	157,27%
EXECUÇÃO:	PRAZO DE EXECUÇÃO 10 (DEZ) MESES	ORSE:	2024/11	112,54%	70,11%
VALIDADE:	PRAZO DE VALIDADE 10 (sessenta) dias,	SCO:	2024/12	75,90%	47,46%
-:	13 DE MARÇO DE 2025	SEINFRA:	038.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%
		SICRO NOVO:	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,03%	47,67%
		SINAPI:	2024/12 COM DESONERAÇÃO	129,17%	80,72%
		SIURB:	19% COM DESONERAÇÃO	17,78%	0,00%
		CDHU:	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	COM BDI	
14.3.4	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 38,07	R\$ 10,23	R\$ 48,30	R\$ 241,50
14.3.5	44.03.300	Torneira clínica com volante tipo alavanca	CDHU	UN	2,00	R\$ 228,72	R\$ 61,46	R\$ 290,18	R\$ 580,36
14.3.6	44.03.316	Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento cotovelo	CDHU	UN	8,00	R\$ 254,33	R\$ 68,34	R\$ 322,67	R\$ 2.581,36
14.3.7	S09676	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	ORSE	un	27,00	R\$ 184,42	R\$ 49,55	R\$ 233,97	R\$ 6.317,19
14.3.8	S09503	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	ORSE	un	7,00	R\$ 528,87	R\$ 142,11	R\$ 670,98	R\$ 4.696,86
14.3.9	S13113	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	ORSE	un	10,00	R\$ 145,60	R\$ 39,12	R\$ 184,72	R\$ 1.847,20
14.3.10	S13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	ORSE	un	10,00	R\$ 74,59	R\$ 20,04	R\$ 94,63	R\$ 946,30
14.3.11	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 284,34	R\$ 76,40	R\$ 360,74	R\$ 1.803,70
14.3.12	S170602	Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 1,0 cm	IOPE	und	1,00	R\$ 110,62	R\$ 29,72	R\$ 140,34	R\$ 140,34
14.3.13	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA POD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 970,73	R\$ 260,84	R\$ 1.231,57	R\$ 1.231,57
14.3.14	CPU2105	P/ AÇO S100 PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	Composições próprias	un	21,00	R\$ 84,91	R\$ 22,62	R\$ 107,53	R\$ 2.252,55
14.3.15	18.050.0120-0	ESTRADA DE CHAMADA DE LEITO, COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 6 OMRANDOS DE CHAMADAS EMERGENCIA E PRESENCIA, FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE, FORNECIMENTO E COLOCACAO	EMOP	UN	6,00	R\$ 301,05	R\$ 80,89	R\$ 381,94	R\$ 2.291,64
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								R\$ 119.697,94
15.1	HIDRÁULICA								R\$ 44.778,93
15.1.1	97431	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 34,61	R\$ 9,30	R\$ 43,91	R\$ 43,91
15.1.2	103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 37,82	R\$ 10,16	R\$ 47,98	R\$ 47,98
15.1.3	94881	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00	R\$ 31,40	R\$ 8,44	R\$ 39,84	R\$ 39,84

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II NA SEDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11388.5450001/24-001 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE	DATA:	13/03/2025	BDI:	26,97%
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	FONTE	VERSÃO	HORA	IMES
ESPECIE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.14.001	EVOP	2024/12	157,27%	
EXECUÇÃO:	PRazo DE EXECUÇÃO 10 (DEZ) MESES	OPES	2024/10	112,54%	70,11%
VALIDADE:	PRazo DE VALIDADE 60 (sessenta) dias,	ORSE	2024/11	75,90%	
	13 DE MARÇO DE 2025	SCO	2024/12	81,44%	47,48%
		SEINFRA	02/11 COM DESONERAÇÃO	85,05%	47,67%
		SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
		SINAPI	2024/01 COM DESONERAÇÃO	97,70%	
		SIURB	196 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%
		CDHU	PROPRIA		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
15.1.4	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	3,00	R\$ 7,86	R\$ 2,11	R\$ 29,91
15.1.5	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	18,00	R\$ 20,07	R\$ 5,39	R\$ 458,28
15.1.6	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	100,90	R\$ 22,01	R\$ 5,91	R\$ 2.817,13
15.1.7	104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 22,80	R\$ 6,13	R\$ 144,65
15.1.8	45.03.110	Hidrômetro em bronze, diâmetro de 40 mm (1 1/2")	CDHU	UN	1,00	R\$ 709,39	R\$ 190,61	R\$ 900,00
15.1.9	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 27,84	R\$ 7,48	R\$ 35,32
15.1.10	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 115,97	R\$ 31,16	R\$ 147,13
15.1.11	89387	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	28,00	R\$ 65,64	R\$ 17,64	R\$ 2.331,84
15.1.12	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00	R\$ 62,49	R\$ 16,79	R\$ 237,84
15.1.13	92360	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	2,00	R\$ 43,83	R\$ 11,78	R\$ 111,22
15.1.14	92336	HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	1,00	R\$ 76,55	R\$ 20,57	R\$ 97,12
15.1.15	89373	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 5,73	R\$ 1,54	R\$ 21,81
15.1.16	89593	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 15,65	R\$ 4,21	R\$ 39,72
15.1.17	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	61,00	R\$ 2,64	R\$ 0,71	R\$ 204,35
15.1.18	104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	SINAPI	UN	1,00	R\$ 12,34	R\$ 3,32	R\$ 15,66

Assinatura

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II NA SEDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11388.5450/2024-001 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA:	13/03/2025	BDI:	26,97%
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ESPECÍFIC:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.14.001	EMIP	2024/12		
EXECUÇÃO:	PRazo DE EXatUçãO 10 (DEZ) MESES	LOPES	2024/10	157,27%	
VALIDADE:	PRazo DE VALIDADE 60 (sessenta) dias,	ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
	13 DE MARÇO DE 2025	SCO	2024/12	75,90%	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	81,44%	47,48%
		SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO		
		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,03%	47,67%
		SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
		CDHU	154 COM DESONERAÇÃO	97,78%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,03%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
	104002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022						
15.1.19	103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 6,73	R\$ 1,81	R\$ 8,54
15.1.20	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	86,00	R\$ 5,66	R\$ 1,52	R\$ 7,18
15.1.21	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 9,33	R\$ 2,51	R\$ 11,84
15.1.22	89530	LULA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	29,00	R\$ 10,23	R\$ 2,75	R\$ 12,98
15.1.23	89577	LULA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 22,76	R\$ 6,12	R\$ 28,88
15.1.24	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	299,40	R\$ 20,08	R\$ 5,40	R\$ 7.628,71
15.1.25	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	39,00	R\$ 8,42	R\$ 2,26	R\$ 416,52
15.1.26	89627	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	20,00	R\$ 13,91	R\$ 3,74	R\$ 353,00
15.1.27	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	10,00	R\$ 11,90	R\$ 3,20	R\$ 151,00
15.1.28	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	53,00	R\$ 9,79	R\$ 2,63	R\$ 12,42
15.1.29	89396	TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 14,90	R\$ 4,00	R\$ 18,90
15.1.30	94689	TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00	R\$ 6,73	R\$ 1,81	R\$ 8,54
15.1.31	CPPU2194	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 6.651,15	R\$ 1.787,16	R\$ 8.438,31
15.1.32	48.02.008	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 15.000 litros	CDHU	UN	1,00	R\$ 6.352,67	R\$ 1.706,96	R\$ 8.059,63

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II NA SEDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11388.5450001/24-001 COM O MINISTRE RIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA: 2025/03/2025	BDI: 26,87%
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	VERSÃO: 2024/12	MES: 157,37%
ESPECIE:	CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.14.001	2024/10	70,11%
EXECUÇÃO:	IPRAZO DE EXECUÇÃO 10 (DEZ) MESES	2024/11	75,90%
VALIDADE:	IPRAZO DE VALIDADE 60 (sessenta) dias,	2024/12	84,40%
-	13 DE MARÇO DE 2025	2024/12	85,06%
		2024/12	97,78%
		2024/12	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
15.1.33	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 22,50	R\$ 6,08	R\$ 57,38
15.1.34	47.05.020	Valvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1"	CDHU	UN	1,00	R\$ 108,38	R\$ 29,12	R\$ 137,50
15.1.35	89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 6,40	R\$ 1,72	R\$ 32,48
15.1.36	103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 6,16	R\$ 1,73	R\$ 8,16
15.1.37	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 12,24	R\$ 3,28	R\$ 92,88
15.1.38	47.20.320	Filtro "Y" corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 1 1/2"	CDHU	UN	1,00	R\$ 279,61	R\$ 75,13	R\$ 354,74
15.1.39	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	12,40	R\$ 26,49	R\$ 7,12	R\$ 416,76
15.1.40	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 15,38	R\$ 4,13	R\$ 19,51
15.1.41	CPPU2464	PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E	Composições Próprias	LND	1,00	R\$ 2.455,40	R\$ 659,77	R\$ 3.115,17
15.1.42	48.02.300	Reservatório em polietileno de alta densidade (distarna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros	CDHU	UN	1,00	R\$ 5.994,15	R\$ 5.994,15	R\$ 5.994,15
15.2	SANITÁRIA							
15.2.1	S04883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	UN	7,00	R\$ 556,74	R\$ 147,88	R\$ 4.887,68
15.2.2	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	25,00	R\$ 5.536	R\$ 13,93	R\$ 1.710,54
15.2.3	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 15,98	R\$ 4,29	R\$ 81,08
15.2.4	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	37,00	R\$ 9,90	R\$ 2,47	R\$ 431,79
15.2.5	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 10,71	R\$ 4,51	R\$ 42,56

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBJETO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FORTE ILHA SEDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11398.5450001/24-001 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE					DATA:	13/03/2025	BDI:	20,87%
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA					FONTE:	VERSÃO	HORA	DES
ESPECÍFICO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.14.001					EMOP	2024/11		
EXECUÇÃO:	PRAZO DE EXECUÇÃO 10 (DEZ) MESES					IOPEB	2024/10	157,27%	
VALIDADE:	PRAZO DE VALIDADE 60 (sessenta) dias,					ORSE	2024/11	112,54%	79,11%
	13 DE MARÇO DE 2025					SCO	2024/12	75,90%	
						SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		
						SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO		
						SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO		
						SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO		
						CDHU	115 COM DESONERAÇÃO		
						CONTRIBUIÇÃO PROPRIA	0,00%		
							0,03%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
15.2.6	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	39,00	R\$ 7,76	R\$ 2,09	R\$ 384,15
15.2.7	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	15,00	R\$ 42,28	R\$ 11,36	R\$ 804,60
15.2.8	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	9,00	R\$ 31,24	R\$ 8,39	R\$ 356,67
15.2.9	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	59,00	R\$ 9,73	R\$ 12,34	R\$ 728,06
15.2.10	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 03/2022	SINAPI	UN	29,00	R\$ 8,20	R\$ 2,20	R\$ 301,60
15.2.11	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	28,00	R\$ 12,73	R\$ 3,42	R\$ 452,20
15.2.12	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 03/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 18,37	R\$ 4,94	R\$ 139,86
15.2.13	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 12,31	R\$ 3,31	R\$ 62,48
15.2.14	85724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 03/2022	SINAPI	UN	33,00	R\$ 8,07	R\$ 2,17	R\$ 312,21
15.2.15	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	9,00	R\$ 31,66	R\$ 8,51	R\$ 361,53
15.2.16	104347	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 35,01	R\$ 9,41	R\$ 44,42
15.2.17	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	7,00	R\$ 11,49	R\$ 3,09	R\$ 102,06
15.2.18	89785	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 20,44	R\$ 5,49	R\$ 35,93

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJE	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II NA SEDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11393.5450001/24-001 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA:	13/03/2025	BDI:	26,37%
LICITANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	FONTE	EMOP	VERSÃO	2024/11
ESPECIE	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.14.001	OPES	2024/11	157,27%	70,11%
EXECUÇÃO	PRazo DE EXECUÇÃO 10 (DEZ) MESES	ORSE	2024/11	75,90%	47,48%
VALIDADE	PRazo DE VALIDADE 60 (sessenta) dias,	SCO	2024/12	84,44%	47,48%
	13 DE MARÇO DE 2025	SEINFRA	2024/10	85,09%	47,67%
		SICRO NOVO	2024/12	129,17%	98,72%
		SINAPI	2024-01	147,78%	0,00%
		SIURB	155	PROPRIA	0,00%
		CDHU			
		Condições Pluviais			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
15.2.19	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 22,03	R\$ 5,92	R\$ 83,85
15.2.20	89795	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 30,18	R\$ 8,11	R\$ 191,45
15.2.21	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 13,72	R\$ 3,69	R\$ 87,05
15.2.22	46.03.050	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	CDHU	M	157,40	R\$ 85,08	R\$ 22,86	R\$ 16.989,76
15.2.23	46.03.038	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 50 mm, inclusive conexões	CDHU	M	85,30	R\$ 41,32	R\$ 11,10	R\$ 4.471,43
15.2.24	46.03.040	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 75 mm, inclusive conexões	CDHU	M	47,00	R\$ 66,36	R\$ 17,83	R\$ 3.956,93
15.2.25	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4"), inclusive conexões	CDHU	M	48,90	R\$ 37,67	R\$ 10,12	R\$ 2.336,93
15.2.26	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	CDHU	M	22,80	R\$ 30,53	R\$ 8,20	R\$ 883,04
15.2.27	46.03.060	Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 40 mm, inclusive conexões	CDHU	M	1,50	R\$ 34,89	R\$ 9,37	R\$ 66,39
15.2.28	S01595	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	ORSE	un	9,00	R\$ 17,59	R\$ 4,73	R\$ 250,88
15.2.29	89373	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	17,00	R\$ 5,73	R\$ 1,54	R\$ 123,59
15.2.30	104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	17,00	R\$ 8,08	R\$ 2,17	R\$ 174,25
15.2.31	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	17,00	R\$ 9,33	R\$ 2,51	R\$ 201,28
15.2.32	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	34,00	R\$ 7,31	R\$ 1,96	R\$ 315,18
15.2.33	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	102,00	R\$ 20,08	R\$ 5,40	R\$ 2.598,96
15.2.34	S04717	Caixa de gordura em pvc 300mm	ORSE	un	1,00	R\$ 287,14	R\$ 77,15	R\$ 364,29

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OEFA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II NA SEDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11388.5450001/24-001 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHÁ/CE	DATA:	13/03/2025	BDI:	21,87%
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHÁ	FONTE:	EMOP	VERSÃO:	23/4/12
ESPECIE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.14.001	IOPIES:	2024/10	157,27%	70 11%
EXECUÇÃO:	PRazo DE EXECUÇÃO 10 (DEZ) MESES	ORSE:	2024/11	112,54%	70 11%
VALIDADE:	PRazo DE VALIDADE 10 (sessenta) dias,	SCO:	2024/12	75,90%	47,46%
	13 DE MARÇO DE 2025	SENIFRA:	028,1 COM DESONERAÇÃO	144,44%	47,46%
		SICRO NOVO:	2024/10 COM DESONERAÇÃO		
		SINAPI:	2024/12 COM DESONERAÇÃO	35,05%	47,67%
		SILRIS:	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	38,72%
		CDHU:	195 COM DESONERAÇÃO	97,78%	
		Composições Próprias:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
15.3	PLUVIAL							R\$ 23.622,48
15.3.1	503234	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maduros esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m, com grelha de ferro fundido	ORSE	un	4,00	R\$ 416,78	R\$ 111,99	R\$ 528,77
15.3.2	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF. 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.859,93	R\$ 499,76	R\$ 2.359,69
15.3.3	504283	Ralo hemisférico em P, tipo abacaxi Ø 100mm	ORSE	un	8,00	R\$ 35,14	R\$ 9,44	R\$ 44,58
15.3.4	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 42,28	R\$ 11,36	R\$ 53,64
15.3.5	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 03/2022	SINAPI	UN	13,00	R\$ 31,24	R\$ 8,39	R\$ 39,63
15.3.6	46.03.050	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto serie reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	CDHU	M	21,70	R\$ 85,08	R\$ 22,86	R\$ 107,94
15.3.7	46.05.020	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= 100 mm, inclusive conexões	CDHU	M	64,70	R\$ 35,85	R\$ 9,63	R\$ 45,48
15.3.8	46.05.040	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões	CDHU	M	25,00	R\$ 49,15	R\$ 13,21	R\$ 62,36
15.3.9	CPU2092	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 4/5 GR, 200 MM, COM JUNTA ELÁSTICA.	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 236,13	R\$ 63,45	R\$ 299,58
15.3.10	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	SINAPI	M	11,50	R\$ 84,29	R\$ 22,65	R\$ 106,94
15.3.11	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 8,52	R\$ 2,29	R\$ 10,81
15.3.12	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	11,00	R\$ 7,31	R\$ 1,96	R\$ 9,27
15.3.13	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M	114,80	R\$ 20,08	R\$ 5,40	R\$ 25,48
15.3.14	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	11,00	R\$ 8,42	R\$ 2,26	R\$ 10,68
15.3.15	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 03/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 12,73	R\$ 3,42	R\$ 16,15

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II NA SEDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11388.54/0001/24-001 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FOROUILHA/CE		DATA:		13/03/2025		BDI:		26,87%	
LICITANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE FOROUILHA		FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
ESPECÍFICA:		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 20/25.02.14.001		EMOP		2024/12		157,27%		2024/10	
EXECUÇÃO:		PRAZO DE EXECUÇÃO 10 (DEZ) MESES		ORSE		2024/11		112,54%		70,11%	
VALIDADE:		PRAZO DE VALIDADE 10 (sessenta) dias,		SCO		2024/12		75,90%		47,48%	
		PRAZO DE VALIDADE 10 (DEZ) MESES		SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
		13 DE MARÇO DE 2025		SICRO NOVO		2024/10 COM DESONERAÇÃO		85,08%		47,67%	
				SINAPI		2024/12 COM DESONERAÇÃO		129,17%		91,72%	
				SILURB		2024-01 COM DESONERAÇÃO		97,78%			
				CDHU		186 COM DESONERAÇÃO		0,00%		0,00%	
				CDHU		PRÓPRIA		0,00%			

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II NA SEDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11388.5450001/24-001 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA : 13/03/2025	BDI : 26,87 %
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	FONTE EMOP	VERSÃO 2.324/12
ESPECIE	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.14.001	IO RES	2024/10 157,27%
EXECUÇÃO:	PRazo DE EXECUÇÃO 10 (DEZ) MESES	ORSE	2024/11 119,54% 70,11%
VALIDADE:	PRazo DE VALIDADE 60 (sessenta) dias,	SCO	2024/12 75,90%
-	13 DE MARÇO DE 2025	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,42% 47,48%
		SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO 93,06% 47,67%
		SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO 128,17% 98,72%
		CDHU	198 COM DESONERAÇÃO 97,70%
		Créditos Próprios	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	05.054.0115-0	16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO							
16		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 213.002,61
16.1		INFRAESTRUTURA							R\$ 150.254,33
16.1.1	S09925	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"	ORSE	un	1,00	R\$ 1,43	R\$ 0,38	R\$ 1,81	R\$ 1,81
16.1.2	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO) PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	305,00	R\$ 15,57	R\$ 4,18	R\$ 19,75	R\$ 6.023,75
16.1.3	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	21,00	R\$ 17,42	R\$ 4,68	R\$ 22,10	R\$ 464,10
16.1.4	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	99,00	R\$ 12,82	R\$ 3,44	R\$ 16,26	R\$ 1.609,74
16.1.5	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	6,00	R\$ 15,21	R\$ 4,09	R\$ 19,30	R\$ 115,80
16.1.6	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 19,89	R\$ 5,34	R\$ 25,23	R\$ 25,23
16.1.7	M0945	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	SICRO NOVO	cj	407,00	R\$ 0,37	R\$ 0,10	R\$ 0,47	R\$ 191,29
16.1.8	M0947	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	SICRO NOVO	cj	67,00	R\$ 1,05	R\$ 0,28	R\$ 1,33	R\$ 89,11
16.1.9	S04190	Chumbador parabolit inox 3/8" x 5", fornecimento	ORSE	un	67,00	R\$ 2,32	R\$ 0,62	R\$ 2,94	R\$ 196,98
16.1.10	S08351	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lenticilha 1/4" x 1/2" (ref. v1 1.68 valemam ou similar)	ORSE	un	192,00	R\$ 4,18	R\$ 1,12	R\$ 5,30	R\$ 1.017,60
16.1.11	42.05.510	Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8" x 1/8" e/ou cabo de cobre nu, com base ondulada	CDHU	UN	67,00	R\$ 16,23	R\$ 4,36	R\$ 20,59	R\$ 1.379,53
16.1.12	38.07.210	Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4" (tirante)	CDHU	M	67,00	R\$ 9,26	R\$ 2,49	R\$ 11,75	R\$ 787,25
16.1.13	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	SINAPI	M	158,20	R\$ 36,29	R\$ 9,75	R\$ 46,04	R\$ 7.283,53
16.1.14	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	SINAPI	M	88,00	R\$ 64,57	R\$ 17,35	R\$ 81,92	R\$ 7.208,96

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II NA SEDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11388.5450001/24-001 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA:	13/03/2025	BDI:	26,87%
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	FONTE:	EMOF	VERSÃO:	2024/12
ESPECIE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.14.001	IOFES:	2024/10	HORA:	157,27%
EXECUÇÃO:	PRazo DE EXECUÇÃO 10 (DEZ) MESES	ORSE:	2024/11		1125,4%
VALIDADE:	PRazo DE VALIDADE 60 (sessenta) dias,	SCO:	2024/12		71,90%
	13 DE MARÇO DE 2025	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO		64,44%
		SICRO NOVO:	2024/10 COM DESONERAÇÃO		47,48%
		SINAPI:	2024/12 COM DESONERAÇÃO		47,67%
		SILURB:	2024-01 COM DESONERAÇÃO		38,72%
		CDHU:	196 COM DESONERAÇÃO		97,78%
		Capex - Renda Propria:	PRÓPRIA		0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
	92992	E INSTALAÇÃO. AF_12/2021						
16.1.15	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	24,70	R\$ 17,66	R\$ 4,75	R\$ 553,53
16.1.16	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	74,10	R\$ 18,37	R\$ 4,94	R\$ 1.727,27
16.1.17	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	234,80	R\$ 11,68	R\$ 3,14	R\$ 3.479,74
16.1.18	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	30,10	R\$ 16,95	R\$ 4,55	R\$ 647,15
16.1.19	101888	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	154,80	R\$ 15,45	R\$ 4,15	R\$ 3.034,08
16.1.20	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2.895,10	R\$ 2,22	R\$ 0,60	R\$ 8.164,18
16.1.21	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	4.759,30	R\$ 3,16	R\$ 0,85	R\$ 19.084,79
16.1.22	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	357,80	R\$ 4,80	R\$ 1,29	R\$ 2.179,00
16.1.23	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	102,20	R\$ 6,66	R\$ 1,79	R\$ 863,59
16.1.24	97686	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 135,66	R\$ 36,45	R\$ 683,44
16.1.25	S150634	Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada	IOFES	und	4,00	R\$ 153,59	R\$ 41,27	R\$ 779,44
16.1.26	91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 60,84	R\$ 16,35	R\$ 77,19
16.1.27	91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 40,83	R\$ 10,97	R\$ 103,60
16.1.28	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	11,00	R\$ 30,10	R\$ 8,09	R\$ 420,09
16.1.29	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 48,21	R\$ 12,95	R\$ 173,48

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II NA SEDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11399.5450001/24-001 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE

LICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA

ESPECÍFICA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.07.14.001

EXECUÇÃO: PRAZO DE EXECUÇÃO 10 (DEZ) MESES

VALIDADE: PRAZO DE VALIDADE 60 (sessenta) dias,

13 DE MARÇO DE 2025

DATA: 13/03/2025

BDI: 26,87%

FONTE: EMOP

IOFES

ORSE

SCO

SEINFRA

SICRO NOVO

SINAPI

SIURB

CDHU

Propriedade Própria

0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
16.1.30	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 66,27	R\$ 17,81	R\$ 84,08	R\$ 84,08
16.1.31	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	21,00	R\$ 24,65	R\$ 6,62	R\$ 31,27	R\$ 656,67
16.1.32	S09517	Placa 4"x2" com furo	ORSE	un	38,00	R\$ 3,59	R\$ 0,96	R\$ 4,55	R\$ 172,90
16.1.33	I045525	ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA	IOFES	UN	227,00	R\$ 3,36	R\$ 0,90	R\$ 4,26	R\$ 967,02
16.1.34	I045525	ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA	IOFES	UN	227,00	R\$ 3,36	R\$ 0,90	R\$ 4,26	R\$ 967,02
16.1.35	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	39,00	R\$ 29,35	R\$ 7,89	R\$ 37,24	R\$ 1.452,36
16.1.36	I045526	ESPELHO 4X4", LINHA BRANCA	IOFES	UN	21,00	R\$ 10,50	R\$ 2,82	R\$ 13,32	R\$ 279,72
16.1.37	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	15,00	R\$ 32,94	R\$ 8,85	R\$ 41,79	R\$ 626,85
16.1.38	91972	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 64,87	R\$ 17,43	R\$ 82,30	R\$ 164,60
16.1.39	92026	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 45,61	R\$ 12,26	R\$ 57,87	R\$ 57,87
16.1.40	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	112,00	R\$ 37,68	R\$ 10,12	R\$ 47,80	R\$ 5.353,60
16.1.41	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	6,00	R\$ 40,58	R\$ 10,90	R\$ 51,48	R\$ 308,88
16.1.42	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	46,00	R\$ 20,32	R\$ 5,46	R\$ 25,78	R\$ 1.185,88
16.1.43	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	15,00	R\$ 21,77	R\$ 5,85	R\$ 27,62	R\$ 414,30
16.1.44	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 71,27	R\$ 19,15	R\$ 90,42	R\$ 90,42
16.1.45	S13457	Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10kA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	un	2,00	R\$ 207,78	R\$ 55,83	R\$ 263,61	R\$ 527,22
16.1.46	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 115,39	R\$ 31,01	R\$ 146,40	R\$ 292,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II NA SEDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11388.5450001/24-001 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE	DATA:	13/03/2025	BDI:	26,87%
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	FONTE	VERSÃO	HORA	RES
ESPECIE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.02.14.001	EMOP	2.224/12		
EXECUÇÃO:	PRazo DE EXECUÇÃO 10 (DEZ) MESES	IOFES	2024/10	157,27%	
VALIDADE:	PRazo DE VALIDADE 60 (sessenta) dias,	ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
---	13 DE MARÇO DE 2025	SCO	2024/12	75,93%	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,40%
		SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO		
		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,05%	47,67%
		SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	88,72%
		CDHU	198 COM DESONERAÇÃO	97,76%	
		Compartilhadas			
		Própria		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
16.1.47	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	13,00	R\$ 8,25	R\$ 10,47	R\$ 136,11
16.1.48	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	35,00	R\$ 8,85	R\$ 11,23	R\$ 393,05
16.1.49	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 9,94	R\$ 12,61	R\$ 12,61
16.1.50	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	40,00	R\$ 39,84	R\$ 50,55	R\$ 2.022,00
16.1.51	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 42,02	R\$ 53,31	R\$ 266,55
16.1.52	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 44,72	R\$ 56,74	R\$ 113,48
16.1.53	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 38,64	R\$ 49,02	R\$ 98,04
16.1.54	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	40,00	R\$ 39,84	R\$ 50,55	R\$ 2.022,00
16.1.55	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 48,56	R\$ 61,61	R\$ 184,83
16.1.56	93666	Disjuntor termomagnético bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C corrente 5KA	ORSE	un	2,00	R\$ 62,28	R\$ 79,01	R\$ 158,02
16.1.57	101835	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 300,86	R\$ 381,70	R\$ 763,40
16.1.58	S151334	Disjuntor caixa moldada termomagnético fixo, tripolar 200A, Icu: 50kA, 400/500Vca, referência Siemens, Soprano, Schneider ou equivalente	IOFES	und	1,00	R\$ 348,70	R\$ 442,40	R\$ 442,40
16.1.59	IT 24.50.0600 (U)	Dispositivo de proteção contra surto (DPS), classe II, 1 polo, tensão 175V, correntes aproximadas de descarga nominal e máxima de 20kA e 45kA. Fornecimento e instalação. (Desonerado)	SCO	un	18,00	R\$ 40,32	R\$ 51,15	R\$ 920,70
16.1.60	109225	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio)	ORSE	un	8,00	R\$ 48,54	R\$ 61,58	R\$ 492,64
16.1.61	S151350	Interruptor Diferencial Bipolar DR 25A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente	IOFES	und	11,00	R\$ 96,28	R\$ 122,15	R\$ 1.343,65
16.1.62	S151357	Interruptor Diferencial Bipolar DR 40A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente	IOFES	und	4,00	R\$ 103,52	R\$ 131,34	R\$ 525,36
16.1.63	S00724	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	ORSE	un	8,00	R\$ 7,76	R\$ 9,85	R\$ 78,80

190

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

O6FA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II NA SEDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11398.5450001/24-001 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA	DATA: 13/03/2025	BDI: 26,87%
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	FONTE	VERSÃO
ESPECIE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.14.001	EMOP	25/24/11
EXECUÇÃO:	PRazo DE EXECUÇÃO 10 (DEZ) MESES	IOPEs	157,27%
VALIDADE:	PRazo DE VALIDADE 60 (sessenta) dias,	ORSE	112,54%
-:	13 DE MARÇO DE 2025	SCO	75,93%
		SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO
		SIURB	2024-01 COM DESONERAÇÃO
		CDHU	129,17%
		Comércio e Serviços	196 COM DESONERAÇÃO
		PROPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
16.1.64	I049861	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO Ø 2" (ELETROCALHA)	IOPEs	UN	21,00	R\$ 3,08	R\$ 0,83	R\$ 3,91	R\$ 82,11
16.1.65	S11285	Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	2,00	R\$ 30,05	R\$ 8,07	R\$ 38,12	R\$ 76,24
16.1.66	15.018.0483-A	ELETROCALHA PERFURADA, SEM TAMPA, TIPO "U", 100X50MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, EXCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR, FORNECIMENTO E ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA, TIPO "U", 100X75MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, EXCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR, FORNECIMENTO E COLOCACAO	EMOP	M	2,30	R\$ 51,05	R\$ 13,72	R\$ 64,77	R\$ 148,97
16.1.67	15.018.0520-0	Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	EMOP	M	71,60	R\$ 67,74	R\$ 18,20	R\$ 85,94	R\$ 6.153,30
16.1.68	S12488	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	65,00	R\$ 18,87	R\$ 5,07	R\$ 23,94	R\$ 1.556,10
16.1.69	S08685	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	un	2,00	R\$ 12,17	R\$ 3,27	R\$ 15,44	R\$ 30,88
16.1.70	15.018.0758-0	TE HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X75MM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	EMOP	UN	1,00	R\$ 46,87	R\$ 12,59	R\$ 59,46	R\$ 59,46
16.1.71	S11848	Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	48,00	R\$ 10,77	R\$ 2,89	R\$ 13,66	R\$ 655,68
16.1.72	S12535	Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	3,00	R\$ 20,09	R\$ 5,40	R\$ 25,49	R\$ 76,47
16.1.73	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023. PA	SINAPI	M	65,80	R\$ 19,76	R\$ 5,31	R\$ 25,07	R\$ 1.649,61
16.1.74	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023. PA	SINAPI	M	1.068,90	R\$ 16,72	R\$ 4,49	R\$ 21,21	R\$ 22.671,37
16.1.75	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	115,60	R\$ 12,67	R\$ 3,40	R\$ 16,07	R\$ 1.857,69
16.1.76	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	262,10	R\$ 13,89	R\$ 3,73	R\$ 17,62	R\$ 4.618,20
16.1.77	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	22,90	R\$ 18,14	R\$ 4,87	R\$ 23,01	R\$ 526,93
16.1.78	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	M	10,50	R\$ 30,09	R\$ 8,09	R\$ 38,18	R\$ 400,89

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II NA SEDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11388.5450001/24-001 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA: 13/03/2025	BDI: 26,87%
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	FONTE	VERSÃO
ESPECIE	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.14.001	ENOP	2/24.11
EXECUÇÃO:	PRazo DE EXECUÇÃO 10 (DEZ) MESES	IOPEs	2024/10
VALIDADE:	PRazo DE VALIDADE 60 (sessenta) dias,	ORSE	2024/11
	13 DE MARÇO DE 2025	SCO	2024/12
		SEINFRA	05.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO
		SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO
		CDHU	1/6 COM DESONERAÇÃO
		CDHU	PROPRIA
		CDHU	0,00%
		CDHU	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
	93011	AF_12/2021						
16.1.79	38.04.080	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4" com acessórios	CDHU	M	1,00	R\$ 59,08	R\$ 15,87	R\$ 74,95
16.1.80	50.05.312	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis	CDHU	UN	34,00	R\$ 161,65	R\$ 43,44	R\$ 6.973,06
16.1.81	S08662	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	ORSE	un	107,00	R\$ 10,22	R\$ 2,75	R\$ 1.387,79
16.1.82	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 30,32	R\$ 8,15	R\$ 76,94
16.1.83	S04527	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	ORSE	un	1,00	R\$ 537,74	R\$ 144,49	R\$ 682,23
16.1.84	S150308	Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento	IOPEs	und	1,00	R\$ 378,28	R\$ 101,64	R\$ 479,92
16.1.85	37.04.270	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	CDHU	UN	1,00	R\$ 603,97	R\$ 162,29	R\$ 766,26
16.1.86	S12232	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, excludive disjuntores	ORSE	un	3,00	R\$ 1.416,05	R\$ 360,49	R\$ 5.389,62
16.1.87	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 760,18	R\$ 204,26	R\$ 964,44
16.1.88	15.018.0325-0	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR, EM AÇO, COM TAMPA PARAFUSADA, DE 40X40CM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	EMOP	UN	1,00	R\$ 125,88	R\$ 33,82	R\$ 159,70
16.1.89	S150634	Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada	IOPEs	und	4,00	R\$ 153,59	R\$ 41,27	R\$ 779,44
16.2	ILUMINAÇÃO							R\$ 23.900,30
16.2.1	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	22,00	R\$ 74,21	R\$ 19,94	R\$ 2.071,30
16.2.2	41.31.040	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	CDHU	UN	26,00	R\$ 219,69	R\$ 59,03	R\$ 7.246,72
16.2.3	S12971	Luminária Panel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	ORSE	un	20,00	R\$ 63,60	R\$ 17,09	R\$ 1.613,80
16.2.4	S13158	Luminária plafon (sobrepór) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	ORSE	un	53,00	R\$ 151,27	R\$ 40,65	R\$ 1.911,92

1190103

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORTE II NA SEDE, CONFORME PROPOSTA Nº 113.88.5430001/24-001 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA :	13/03/2025	BDI :	26,87%
LICITANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	FONTE	EMOP	VERSÃO	2024/12
ESPECÍFICA	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.14.001	OPES	2024/11	197,27%	70 11%
EXECUÇÃO:	PRazo DE EXECUÇÃO 10 (DEZ) MESES	ORSE	2024/11	112,54%	70 11%
VALIDADE:	PRazo DE VALIDADE 60 (sessenta) dias,	SCO	2024/12	70,90%	47,46%
-	13 DE MARÇO DE 2025	SEINFRA	2024/11	16,05%	18,72%
		SICRO NOVO	2024/11	126,17%	19,78%
		SINAPI	2024/11	168,00%	0,00%
		SIURB	2024/11	168,00%	0,00%
		CDHU	2024/11	168,00%	0,00%
		CDHU	2024/11	168,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
17.1.2	103290	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021 PA	SINAPI	M	32,00	R\$ 31,76	R\$ 8,53	R\$ 1.289,28
17.1.3	103291	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021 PA	SINAPI	M	122,00	R\$ 39,69	R\$ 10,66	R\$ 6.142,70
17.1.4	97330	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	18,00	R\$ 44,26	R\$ 11,89	R\$ 1.010,70
17.1.5	S11412	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	ORSE	M	185,00	R\$ 11,68	R\$ 3,14	R\$ 2.741,70
17.1.6	C0654	CAIXA PRÉ MOLDADA CONC.P/AR CONDICIONADO	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 164,02	R\$ 44,07	R\$ 4.161,80
17.1.7	15.005.0280-0	DUTO PARA EXAUSTAO DE ARVENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS,FORNECIMENTO E COLOCACAO	EMOP	KG	485,00	R\$ 53,50	R\$ 14,38	R\$ 32.921,80
17.1.8	I12181	Duto flexivel de aluminio Ø 150mm	ORSE	m	12,00	R\$ 21,30	R\$ 5,72	R\$ 324,24
17.1.9	I12180	Duto flexivel de aluminio Ø 100mm	OR-E	m	57,00	R\$ 17,73	R\$ 4,76	R\$ 1.169,48
17.1.10	S12498	Barra rosca bicromatizada Ø 3/8" x 3000mm	ORSE	un	74,00	R\$ 60,32	R\$ 16,21	R\$ 5.663,22
17.1.11	S00721	Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar)	ORSE	un	48,00	R\$ 2,16	R\$ 0,58	R\$ 131,52
17.1.12	90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPACADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULACAO FIXADA. AF 09/2023	SINAPI	M	18,00	R\$ 20,20	R\$ 5,43	R\$ 461,34
17.2	EQUIPAMENTOS							R\$ 17.602,54
17.2.1	18.034.0070-A	EXAUSTORES CENTRIFUGOS, TIPO LIMIT LOAD, SIMPLES ASPIRACAO E ACIONAMENTO INDIRETO, FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO, 3CV/220V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	EMOP	UN	1,00	R\$ 5.263,67	R\$ 1.414,35	R\$ 6.678,02
17.2.2	18.034.0080-A	EXAUSTOR CENTRIFUGO DE SIMPLES ASPIRACAO ROTOR "SIROCCO" DE 3000M3/H, 1/2CV/IV POLOS 3F/220V/60HZ, PRESSAO ESTATICA DE 20MMCA, COM DIAMETRO DE 35CM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	EMOP	UN	1,00	R\$ 2.369,98	R\$ 636,81	R\$ 3.006,79

192

FILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA Nº 11399.5450001/24-001 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FÓRQUILHA
ESPECÍE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.14.001
EXECUÇÃO:	PRazo DE EXECUÇÃO 10 (DEZ) MESES;
VALIDADE:	PRazo DE VALIDADE 60 (sessenta) dias;
DATA:	13 DE MARÇO DE 2025

DE SAUDE PORTE II NA REDE, CONFORME PROPOSTA PARA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORQUILHA/AC		DATA : 13/03/2025	BDI : 3,37%
PONTE	VERSÃO	FIGURA	IES
EMOP	2024/12		
IOPEs	2024/10	157,27%	
ORSE	2024/11	112,54%	20,11%
SCO	2024/12	75,90%	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO		
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	17,67%
SIUBH	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	36,72%
CDHU	196 COM DESONERAÇÃO	97,78%	
Condições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	2,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
17.2.3	18.034.0260-A	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR CENTRÍFUGO, VAZÃO 1190m³/h, PRESSÃO APROXIMADA DE 37mmCA, FORNECIMENTO	EMOP	UN	3,00	R\$ 2.022,92	R\$ 543,56	R\$ 2.566,48	R\$ 7.699,44
17.2.4	108101	Mini exaustor axial para 150m³/h e 50dB - modelo: Ventokit ou similar	ORSE	un	1,00	R\$ 172,06	R\$ 46,23	R\$ 218,29	R\$ 218,29
18	DADOS E VOZ								
18.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1.30 M DO PISO), PVC, INSULADA, PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	33,00	R\$ 15,57	R\$ 4,18	R\$ 19,75	R\$ 651,75
18.2	S150634	Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa para instalação	IOPEs	und	4,00	R\$ 153,59	R\$ 41,27	R\$ 194,86	R\$ 779,44
18.3	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	18,00	R\$ 33,56	R\$ 9,02	R\$ 42,58	R\$ 766,44
18.4	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25, 3 METROS, CÍRCULOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 PA	SINAPI	M	82,00	R\$ 19,76	R\$ 5,31	R\$ 25,07	R\$ 2.055,74
18.5	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CÍRCULOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	44,80	R\$ 13,89	R\$ 3,73	R\$ 17,62	R\$ 789,38
18.6	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA CÍRCULOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	16,00	R\$ 18,14	R\$ 4,87	R\$ 23,01	R\$ 368,16
18.7	69.20.340	Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa	CDHU	UN	10,00	R\$ 17,36	R\$ 4,66	R\$ 22,02	R\$ 220,20
19	GASES MEDICINAIS								
19.1	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAÇÃO, EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	SINAPI	M	80,00	R\$ 44,88	R\$ 12,06	R\$ 56,94	R\$ 4.555,20
19.2	103865	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALAÇÃO EM RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	10,00	R\$ 19,44	R\$ 5,22	R\$ 24,66	R\$ 246,60
19.3	103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDAGEM, EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	SINAPI	UN	50,00	R\$ 14,42	R\$ 3,87	R\$ 18,29	R\$ 914,50
19.4	103847	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	10,00	R\$ 9,46	R\$ 2,54	R\$ 12,00	R\$ 120,00
19.5	CPU2424	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O.	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 61,15	R\$ 16,43	R\$ 77,58	R\$ 155,16