

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA : 26/03/2025		BDI : 25,00%
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001			SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	129,20%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
	PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS					
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.					
CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92667	88247	COMPLEMENTARES					
92667	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	R\$ 29,25	R\$ 16,08
92667	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_05/2019	SINAPI	M3	0,00090000	R\$ 511,91	R\$ 0,46

VALOR:	R\$ 30,44
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 7,61
VALOR COM BDI:	R\$ 38,05
QUANTIDADE (UN):	1,00

		CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	Composições Próprias			R\$ 6,18	R\$ 241,02
FNDE 349	00002556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,90	R\$ 0,90
FNDE 349	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 23,65	R\$ 2,36
FNDE 349	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 29,25	R\$ 2,92
						VALOR:	R\$ 6,18
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 1,55
						VALOR COM BDI:	R\$ 7,73
						QUANTIDADE (UN):	39,00

91899	91899	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 8,73	R\$ 8,73
91899	00001670	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,44	R\$ 1,44
91899	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13800000	R\$ 23,65	R\$ 3,26
91899	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13800000	R\$ 29,25	R\$ 4,03
						VALOR:	R\$ 8,73
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 2,18
						VALOR COM BDI:	R\$ 10,91
						QUANTIDADE (UN):	1,00

		CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias			R\$ 17,32	R\$ 34,64
FNDE 150	00001880	CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,73	R\$ 1,73
FNDE 150	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	R\$ 23,65	R\$ 6,97
FNDE 150	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	R\$ 29,25	R\$ 8,62
						VALOR:	R\$ 17,32
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 4,33

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA : 26/03/2025		BDI : 25,00%		
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001			SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	129,23%	-	
	PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS			Carro/Veic Próprio	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							
CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
							VALOR COM BDI:		R\$ 21,65
							QUANTIDADE (UN):		2,00

91878	91878	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN		R\$ 5,28	R\$ 21,12
91878	00001901	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,42	R\$ 0,42
91878	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09200000	R\$ 23,65	R\$ 2,17
91878	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09200000	R\$ 29,25	R\$ 2,69
						VALOR:	R\$ 5,28
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 1,32
						VALOR COM BDI:	R\$ 6,60
						QUANTIDADE (UN):	4,00

93013	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	UN		R\$ 13,74	R\$ 54,96
93013	00001893	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,88	R\$ 1,88
93013	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22430000	R\$ 23,65	R\$ 5,30
93013	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22430000	R\$ 29,25	R\$ 6,56
						VALOR:	R\$ 13,74
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 3,44
						VALOR COM BDI:	R\$ 17,18
						QUANTIDADE (UN):	4,00

		ARRUELA EM ALUMINIO	Composições Próprias			R\$ 1,45	R\$ 2.688,30
FNDE 353	00000379	ARRUELA QUADRA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,93	R\$ 0,93
FNDE 353	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 23,65	R\$ 0,23
FNDE 353	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 29,25	R\$ 0,29
						VALOR:	R\$ 1,45
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 0,36
						VALOR COM BDI:	R\$ 1,81
						QUANTIDADE (UND):	1,854,00

		BUCHA DE NYLON	Composições Próprias			R\$ 0,88	R\$ 25,52
FNDE 354	00004374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,36	R\$ 0,36
FNDE 354	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 23,65	R\$ 0,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.
DATA :	26/03/2025
BDI :	25,00%
VERSIÃO :	028 SEM DESONERAÇÃO
HORA :	114,15%
MESES :	71,31%
SP Obras :	196 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias :	128,23%
PROPRIA :	0,00%
	0,00%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
FNDE 354	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 29,25	R\$ 0,29
VALOR:							R\$ 0,88
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 0,22
VALOR COM BDI:							R\$ 1,10
QUANTIDADE (UND):							29,00

		PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Composições Próprias			R\$ 0,66	R\$ 767,58
FNDE 355	00064377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,14	R\$ 0,14
FNDE 355	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 23,65	R\$ 0,23
FNDE 355	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 29,25	R\$ 0,29
VALOR:							R\$ 0,66
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 0,17
VALOR COM BDI:							R\$ 0,83
QUANTIDADE (UND):							1.163,00

		PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Composições Próprias			R\$ 0,75	R\$ 1.152,75
FNDE 356	00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
FNDE 356	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 23,65	R\$ 0,23
FNDE 356	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 29,25	R\$ 0,29
VALOR:							R\$ 0,75
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 0,19
VALOR COM BDI:							R\$ 0,94
QUANTIDADE (UND):							1.537,00

90460	90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF 09/2023	SINAPI	M		R\$ 21,21	R\$ 4.263,21
90460	00011257	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	SINAPI	UN	5,62500000	R\$ 0,93	R\$ 5,23
90460	00011976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	1,78570000	R\$ 0,90	R\$ 1,60
90460	00039028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	SINAPI	M	0,22320000	R\$ 7,81	R\$ 1,74
90460	00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	5,62500000	R\$ 0,23	R\$ 1,29
90460	00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,89290000	R\$ 3,00	R\$ 2,67
90460	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05940000	R\$ 22,64	R\$ 1,34

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA : 26/03/2025	BDI: 29,00%
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	FONTE: SEINFRA SP Obras Compostos Físicos	VERSÃO: 028 SEM DESONERAÇÃO 198 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2625 02.28 001	HORA: 114,15%	MES: 71,31%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES		
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS		
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.			

CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90450	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25130000	R\$ 28,12	R\$ 7,34

VALOR:	R\$ 21,21
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 5,30
VALOR COM BDI:	R\$ 26,51
QUANTIDADE (M):	201,00

		VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	Composições Próprias			R\$ 5,78	R\$ 1.479,68
FNDE 357	00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 3,00	R\$ 3,00
FNDE 357	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	R\$ 23,22	R\$ 0,32
FNDE 357	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08600000	R\$ 28,72	R\$ 2,46

VALOR:	R\$ 5,78
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 1,45
VALOR COM BDI:	R\$ 7,23
QUANTIDADE (KG):	256,00

101553	101553	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	SINAPI	UN		R\$ 11,25	R\$ 11,25
101553	00011273	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,25	R\$ 6,25
101553	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01744270	R\$ 23,65	R\$ 0,41
101553	88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15700000	R\$ 29,25	R\$ 4,59

VALOR:	R\$ 11,25
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 2,81
VALOR COM BDI:	R\$ 14,06
QUANTIDADE (UN):	1,00

		ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	Composições Próprias			R\$ 68,95	R\$ 68,95
FNDE 358	00001091	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,01	R\$ 17,01
FNDE 358	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,22	R\$ 23,22
FNDE 358	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,72	R\$ 28,72

VALOR:	R\$ 68,95
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 17,24
VALOR COM BDI:	R\$ 86,19
QUANTIDADE (KG):	1,00

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958333/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE		DATA : 26/03/2025 BDI : 25,00%
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA		FONTE SEINFRA 628 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% SP Obras 196 SEM DESONERAÇÃO 129,23% Composições Próprias PRÓPRIA 0,00% 0,00%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES		
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.		

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
98306	98306	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	SINAPI	UN		R\$ 54,76	R\$ 109,52
98306	00044172	BASTIDOR PARA BLOCO M10	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,85	R\$ 4,85
98306	00044171	BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,83	R\$ 13,83
98306	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,68210000	R\$ 23,65	R\$ 16,13
98306	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,68210000	R\$ 29,25	R\$ 19,95
VALOR:							R\$ 54,76
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 13,69
VALOR COM BDI:							R\$ 68,45
QUANTIDADE (UN):							2,00

		CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO	Composições Próprias			R\$ 9,67	R\$ 21,27
FNDE 359	00000862	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,03000000	R\$ 6,76	R\$ 6,96
FNDE 359	00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 2,69	R\$ 0,02
FNDE 359	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 23,65	R\$ 1,20
FNDE 359	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 29,25	R\$ 1,49
VALOR:							R\$ 9,67
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 2,42
VALOR COM BDI:							R\$ 12,09
QUANTIDADE (M):							2,20

		CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM	Composições Próprias			R\$ 42,97	R\$ 42,97
FNDE 360	00041480	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 33,43	R\$ 33,43
FNDE 360	88209	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13840000	R\$ 28,88	R\$ 3,99
FNDE 360	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10860000	R\$ 22,10	R\$ 2,40
FNDE 360	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 08/2020	SINAPI	M3	0,01410000	R\$ 223,56	R\$ 3,15
VALOR:							R\$ 42,97
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 10,74
VALOR COM BDI:							R\$ 53,71
QUANTIDADE (UN):							1,00

		CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	Composições Próprias			R\$ 26,11	R\$ 26,11
FNDE 362	00013279	CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 15,53	R\$ 15,53
FNDE 362	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 23,65	R\$ 4,73
FNDE 362	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 29,25	R\$ 5,85

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA : 26/03/2025		BDI : 25,00%	
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			FORTE	VERSÃO	HORA	125
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			SF Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	129,23%	
	PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.						
CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
						VALOR:	R\$ 26,11	
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
						VALOR BDI (25,00%):	R\$ 6,53	
						VALOR COM BDI:	R\$ 32,64	
						QUANTIDADE (UN):	1,00	
		CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM	Composições Próprias			R\$ 17,85	R\$ 89,25	
FNDE 361	00001597	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,01	R\$ 8,01	
FNDE 361	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	R\$ 23,65	R\$ 4,40	
FNDE 361	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	R\$ 29,25	R\$ 5,44	
						VALOR:	R\$ 17,85	
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
						VALOR BDI (25,00%):	R\$ 4,46	
						VALOR COM BDI:	R\$ 22,31	
						QUANTIDADE (UN):	5,00	
96986	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	SINAPI	UN		R\$ 79,97	R\$ 79,97	
96986	00003378	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 59,44	R\$ 59,44	
96986	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38820000	R\$ 23,65	R\$ 9,18	
96986	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38820000	R\$ 29,25	R\$ 11,35	
						VALOR:	R\$ 79,97	
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
						VALOR BDI (25,00%):	R\$ 19,99	
						VALOR COM BDI:	R\$ 99,96	
						QUANTIDADE (UN):	1,00	
101548	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	SINAPI	UN		R\$ 5,83	R\$ 5,83	
101548	00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,86	R\$ 3,86	
101548	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00687710	R\$ 23,65	R\$ 0,16	
101548	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06190000	R\$ 29,25	R\$ 1,81	
						VALOR:	R\$ 5,83	
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
						VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,46	
						VALOR COM BDI:	R\$ 7,29	
						QUANTIDADE (UN):	1,00	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CREGHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA : 26/03/2025	BDI : 25,00%
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	VERSAO SEINFRA SP Obra Composições Próprias 328 SEM DESONERAÇÃO 196 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA HORA 114,15% 129,22% 0,00% MESES 71,31% 0,00% 0,00%	1826
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025 02.28.001		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES		
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS		
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.		

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM	Composições Próprias			R\$ 0,64	R\$ 10,24
FNDE 364	00004333	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
FNDE 364	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	R\$ 22,10	R\$ 0,44
						VALOR:	R\$ 0,64
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 0,16
						VALOR COM BDI:	R\$ 0,80
						QUANTIDADE (UN):	16,00

		CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM	Composições Próprias			R\$ 22,41	R\$ 22,41
FNDE 363	00001600	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,57	R\$ 12,57
FNDE 363	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18530000	R\$ 23,65	R\$ 4,40
FNDE 363	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	R\$ 29,25	R\$ 5,44
						VALOR:	R\$ 22,41
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 5,60
						VALOR COM BDI:	R\$ 28,01
						QUANTIDADE (UN):	1,00

92996	92996	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M		R\$ 103,03	R\$ 20.770,85
92996	00000993	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2	SINAPI	M	1,01500000	R\$ 92,57	R\$ 93,95
92996	00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 2,69	R\$ 0,02
92996	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17150000	R\$ 23,65	R\$ 4,05
92996	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17150000	R\$ 29,25	R\$ 5,01
						VALOR:	R\$ 103,03
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 25,76
						VALOR COM BDI:	R\$ 128,79
						QUANTIDADE (M):	201,60

101567	101567	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	SINAPI	M		R\$ 60,86	R\$ 2.848,25
101567	00000998	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,	SINAPI	M	1,04010000	R\$ 58,43	R\$ 60,77

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA : 26/03/2025		BDI : 25,00%	
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	13,3
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			SP Obrot	186 SEM DESONERAÇÃO	129,23%	
	PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS			Compostos e Projetos	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.						
CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
101567	00000995	ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2						
101567	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00320000	R\$ 29,25	R\$ 0,09	
						VALOR:	R\$ 60,86	
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 15,22	
						VALOR COM BDI:	R\$ 76,08	
						QUANTIDADE (M):	46,80	
92982	92982	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	M		R\$ 10,88	R\$ 101,18	
92982	00000995	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,02700000	R\$ 9,92	R\$ 10,18	
92982	00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 2,69	R\$ 0,02	
92982	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	R\$ 23,65	R\$ 0,30	
92982	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	R\$ 29,25	R\$ 0,38	
						VALOR:	R\$ 10,88	
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 2,72	
						VALOR COM BDI:	R\$ 13,60	
						QUANTIDADE (M):	9,30	
92986	92986	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M		R\$ 25,76	R\$ 960,85	
92986	00001019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	SINAPI	M	1,01500000	R\$ 21,75	R\$ 22,07	
92986	00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 2,69	R\$ 0,02	
92986	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06970000	R\$ 23,65	R\$ 1,64	
92986	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06970000	R\$ 29,25	R\$ 2,03	
						VALOR:	R\$ 25,76	
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 6,44	
						VALOR COM BDI:	R\$ 32,20	
						QUANTIDADE (M):	37,30	
91924	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M		R\$ 2,36	R\$ 10.130,30	
91924	00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 0,91	R\$ 1,13	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA : 26/03/2025 BDI : 25.00%																
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBAÇÃO</th> <th>HORA</th> <th>RES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>025 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>7,31%</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>196 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>129,23%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Composições</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERBAÇÃO	HORA	RES	SEINFRA	025 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	7,31%	SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	129,23%		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERBAÇÃO		HORA	RES														
	SEINFRA	025 SEM DESONERAÇÃO		114,15%	7,31%														
	SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO		129,23%															
	Composições	PRÓPRIA		0,00%	0,00%														
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001																		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES																		
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS																		
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.																		

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
91924	00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 2,69	R\$ 0,02
91924	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 23,65	R\$ 0,54
91924	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 29,25	R\$ 0,67
VALOR:							R\$ 2,36
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 0,59
VALOR COM BDI:							R\$ 2,95
QUANTIDADE (M):							4.292,50

91932	91932	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M		R\$ 12,16	R\$ 5.617,92
91932	00000980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 6,54	R\$ 8,13
91932	00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 2,69	R\$ 0,02
91932	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	R\$ 23,65	R\$ 1,79
91932	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	R\$ 29,25	R\$ 2,22
VALOR:							R\$ 12,16
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 3,04
VALOR COM BDI:							R\$ 15,20
QUANTIDADE (M):							462,00

91934	91934	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M		R\$ 17,65	R\$ 2.257,44
91934	00000979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 9,34	R\$ 11,61
91934	00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 2,69	R\$ 0,02
91934	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	R\$ 23,65	R\$ 2,69
91934	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	R\$ 29,25	R\$ 3,33
VALOR:							R\$ 17,65
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 4,41
VALOR COM BDI:							R\$ 22,06
QUANTIDADE (M):							127,90

91926	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M		R\$ 3,31	R\$ 16.070,71
91926	00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 1,43	R\$ 1,77

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA		DATA : 26/03/2025 BDI : 25,00%																
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA		<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,01%</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>196 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>129,23%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Convenções</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,01%	SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	129,23%		Convenções	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA		MES															
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%		71,01%															
	SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	129,23%																	
	Convenções	PRÓPRIA	0,00%		0,00%															
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001																			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (OITO) MESES																			
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS																			
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.																			

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
91926	00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 2,69	R\$ 0,02
91926	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 23,65	R\$ 0,68
91926	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 29,25	R\$ 0,84
VALOR:							R\$ 3,31
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 0,83
VALOR COM BDI:							R\$ 4,14
QUANTIDADE (M):							4,855,20

101563	101563	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	SINAPI	M		R\$ 22,70	R\$ 11.611,05
101563	00001019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	SINAPI	M	1,04010000	R\$ 21,75	R\$ 22,62
101563	88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	R\$ 29,25	R\$ 0,08
VALOR:							R\$ 22,70
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 5,68
VALOR COM BDI:							R\$ 28,38
QUANTIDADE (M):							511,50

91928	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M		R\$ 5,03	R\$ 520,61
91928	00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 2,38	R\$ 2,95
91928	00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 2,69	R\$ 0,02
91928	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 23,65	R\$ 0,92
91928	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 29,25	R\$ 1,14
VALOR:							R\$ 5,03
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 1,26
VALOR COM BDI:							R\$ 6,29
QUANTIDADE (M):							103,50

91930	91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M		R\$ 6,96	R\$ 5.997,43
91930	00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 3,42	R\$ 4,25
91930	00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 2,69	R\$ 0,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE		DATA : 26/03/2025	BDI : 25,00%
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA		VERSAO 028 SEM DESONERAÇÃO 196 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA HORA 114,15% 129,23% 0,00% MES 0,34% 0,00% 0,00%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001			
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (OITO) MESES			
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS			
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.			

CODIGO COMPOSICAO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
91930	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 23,65	R\$ 1,20
91930	88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 29,25	R\$ 1,49

VALOR:	R\$ 6,96
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 1,74
VALOR COM BDI:	R\$ 8,70
QUANTIDADE (M):	861,70

100556	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 11/2019	SINAPI	UN		R\$ 31,12	R\$ 93,36
100556	00020254	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,82	R\$ 12,82
100556	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34600000	R\$ 23,65	R\$ 8,18
100556	88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34600000	R\$ 29,25	R\$ 10,12

VALOR:	R\$ 31,12
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 7,78
VALOR COM BDI:	R\$ 38,90
QUANTIDADE (UN):	3,00

00043097	00043097	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM	SINAPI	UN		R\$ 27,15	R\$ 54,30
00043097	00043097	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 27,15	R\$ 27,15

VALOR:	R\$ 27,15
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 6,79
VALOR COM BDI:	R\$ 33,94
QUANTIDADE (UN):	2,00

97891	97891	CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	SINAPI	UN		R\$ 182,76	R\$ 2.558,64
97891	00000650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	10,03610000	R\$ 2,15	R\$ 21,57
97891	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,37640000	R\$ 28,88	R\$ 39,75
97891	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08140000	R\$ 22,10	R\$ 23,89
97891	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02610000	R\$ 528,17	R\$ 13,78
97891	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00640000	R\$ 378,53	R\$ 2,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA : 26/03/2025		BDI : 25,00%
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			FONTE	VERSÃO	HORA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001			SEINFRA	025 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			SP Obras	136 SEM DESONERAÇÃO	129,20%
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS			Consultoria	PROPRIA	0,00%
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.			Propriedade		0,00%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97601	97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,02520000	R\$ 2.731,39	R\$ 68,83
97831	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,04900000	R\$ 255,71	R\$ 12,52

VALOR:	R\$ 182,76
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 45,69
VALOR COM BDI:	R\$ 228,45
QUANTIDADE (UN):	14,00

91955	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 32,48	R\$ 162,40
91955	91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 22,76	R\$ 22,76
91955	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,72	R\$ 9,72

VALOR:	R\$ 32,48
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 8,12
VALOR COM BDI:	R\$ 40,60
QUANTIDADE (UN):	5,00

91953	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 26,58	R\$ 212,64
91953	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 16,86	R\$ 16,86
91953	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,72	R\$ 9,72

VALOR:	R\$ 26,58
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 6,65
VALOR COM BDI:	R\$ 33,23
QUANTIDADE (UN):	8,00

91959	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 40,17	R\$ 160,68
91959	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 30,45	R\$ 30,45
91959	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,72	R\$ 9,72

VALOR:	R\$ 40,17
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA : 26/03/2025		BDI : 25,00%
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			FORTE	VERSÃO	HORA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001			SEINFRA	G2S SEM DESONERAÇÃO	114,15%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES			SP Obras	19E SEM DESONERAÇÃO	129,23%
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS			Composição Própria	PRÓPRIA	0,00%
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.					0,00%
CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO			FORTE	UNID	COEFICIENTE
							PREÇO UNITÁRIO
							TOTAL

VALOR BDI (25,00%):	R\$ 10,04
VALOR COM BDI:	R\$ 50,21
QUANTIDADE (UN):	4,00

91967	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 53,77	R\$ 53,77
91967	91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 44,05	R\$ 44,05
91967	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,72	R\$ 9,72
						VALOR:	R\$ 53,77
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25,00%):	R\$ 13,44
						VALOR COM BDI:	R\$ 67,21
						QUANTIDADE (UN):	1,00

		ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Composições Próprias			R\$ 11,34	R\$ 340,20
FNDE 309	00038091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,62	R\$ 1,62
FNDE 309	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,72	R\$ 9,72
						VALOR:	R\$ 11,34
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25,00%):	R\$ 2,84
						VALOR COM BDI:	R\$ 14,18
						QUANTIDADE (UN):	30,00

91946	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 9,72	R\$ 1.837,08
91946	00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,95	R\$ 1,95
91946	00038099	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,01	R\$ 1,01
91946	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 23,65	R\$ 3,02
91946	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 29,25	R\$ 3,74
						VALOR:	R\$ 9,72
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25,00%):	R\$ 2,43
						VALOR COM BDI:	R\$ 12,15
						QUANTIDADE (UN):	189,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE

PREFEITURA:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

08 (OITO) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESENTA) DIAS

DATA CERTAME:

26 DE MARÇO DE 2025.

DATA : 26/03/2025

BDI 25,00%

VERSAO

HORA

MES

FOL

SEINFRA

028 SEM DESONERAÇÃO

114,15%

71,91%

SP Obras

196 SEM DESONERAÇÃO

129,23%

PROPRIA

0,00%

0,00%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO-UNITÁRIO	TOTAL
92022	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN		R\$ 35,54	R\$ 959,58
92022	00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,60	R\$ 4,60
92022	00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,24	R\$ 5,24
92022	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48600000	R\$ 23,65	R\$ 11,49
92022	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48600000	R\$ 29,25	R\$ 14,21
VALOR:							R\$ 35,54
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 8,89
VALOR COM BDI:							R\$ 44,43
QUANTIDADE (UN):							27,00

92028	92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN		R\$ 41,49	R\$ 580,86
92028	00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,00	R\$ 6,00
92028	00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,24	R\$ 5,24
92028	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R\$ 23,65	R\$ 13,52
92028	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R\$ 29,25	R\$ 16,73
VALOR:							R\$ 41,49
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 10,37
VALOR COM BDI:							R\$ 51,86
QUANTIDADE (UN):							14,00

91964	91964	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN		R\$ 49,89	R\$ 49,89
91964	00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,00	R\$ 6,00
91964	00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 4,60	R\$ 9,20
91964	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65600000	R\$ 23,65	R\$ 15,51
91964	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65600000	R\$ 29,25	R\$ 19,18
VALOR:							R\$ 49,89
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 12,47
VALOR COM BDI:							R\$ 62,36
QUANTIDADE (UN):							1,00

92026	92026	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN		R\$ 49,13	R\$ 343,91
-------	-------	--	--------	----	--	-----------	------------

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
		SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 858339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA : 26/03/2025		BDI: 25,00%	
		PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			FONTE SEINFRA SP Obras Computação Propriet:	VERSÃO	HORA	MES
		MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				038 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	7,91% FCS
		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				195 SEM DESONERAÇÃO	129,23%	
		PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				PRÓPRIA	0,00%	
		DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.						
CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
92026	00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 4,60	R\$ 9,20		
92026	00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,90000000	R\$ 5,24	R\$ 5,24		
92026	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65600000	R\$ 23,65	R\$ 15,51		
92026	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65600000	R\$ 29,25	R\$ 19,18		
						VALOR:	R\$ 49,13		
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
						VALOR BDI (25,00%):	R\$ 12,28		
						VALOR COM BDI:	R\$ 61,41		
						QUANTIDADE (UN):	7,00		
91998	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN		R\$ 18,03	R\$ 2.343,90		
91998	00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,24	R\$ 5,24		
91998	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	R\$ 23,65	R\$ 5,72		
91998	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	R\$ 29,25	R\$ 7,07		
						VALOR:	R\$ 18,03		
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
						VALOR BDI (25,00%):	R\$ 4,51		
						VALOR COM BDI:	R\$ 22,54		
						QUANTIDADE (UN):	130,00		
91999	91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN		R\$ 19,50	R\$ 195,00		
91999	00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,71	R\$ 6,71		
91999	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	R\$ 23,65	R\$ 5,72		
91999	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	R\$ 29,25	R\$ 7,07		
						VALOR:	R\$ 19,50		
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
						VALOR BDI (25,00%):	R\$ 4,88		
						VALOR COM BDI:	R\$ 24,38		
						QUANTIDADE (UN):	10,00		
93667	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 49,60	R\$ 198,40		
93667	00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 42,08	R\$ 42,08		
93667	00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,65	R\$ 1,95		
93667	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10550000	R\$ 23,65	R\$ 2,49		
93667	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10550000	R\$ 29,25	R\$ 3,08		
						VALOR:	R\$ 49,60		
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		

BOL: 2500%

HORA	MIS
114,19%	71,31%
128,23%	




VALOR BDI (25.00%):	R\$ 12,40
VALOR COM BDI:	R\$ 62,00
QUANTIDADE (UN):	4,00

VALOR:	R\$ 8,49
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 2,12
VALOR COM BDI:	R\$ 10,61
QUANTIDADE (UN):	56,00

VALOR:	R\$ 9,15
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 2,29
VALOR COM BDI:	R\$ 11,44
QUANTIDADE (UN):	13,00

VALOR:	R\$ 10,33
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 2,58
VALOR COM BDI:	R\$ 12,91

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA : 26/03/2025		
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			FONTE SEINFRA SP Obras Computação Propriet	VERSÃO 02S SEM DESONERAÇÃO 195 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	BDI: 23,00% 14,18% 125,23% 0,00% 0,00%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025 02.28.001					
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES					
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS					
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.					
CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
						QUANTIDADE (UN):	13,00

93657	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 11,82	R\$ 70,92
93657	00004653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,99	R\$ 5,99
93657	00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,02	R\$ 1,02
93657	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09110000	R\$ 23,65	R\$ 2,15
93657	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09110000	R\$ 29,25	R\$ 2,66
						VALOR:	R\$ 11,82
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 2,96
						VALOR COM BDI:	R\$ 14,78
						QUANTIDADE (UN):	6,00

101895	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 310,10	R\$ 310,10
101895	00002391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 229,52	R\$ 229,52
101895	00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 3,53	R\$ 10,59
101895	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32320000	R\$ 23,65	R\$ 31,29
101895	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32320000	R\$ 29,25	R\$ 38,70
						VALOR:	R\$ 310,10
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 77,53
						VALOR COM BDI:	R\$ 387,63
						QUANTIDADE (UN):	1,00

93668	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 51,57	R\$ 103,14
93668	00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 42,08	R\$ 42,08
93668	00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,65	R\$ 1,95
93668	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14280000	R\$ 23,65	R\$ 3,37
93668	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14280000	R\$ 29,25	R\$ 4,17
						VALOR:	R\$ 51,57
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 12,89
						VALOR COM BDI:	R\$ 64,46
						QUANTIDADE (UN):	2,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958333/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.
DATA : 26/03/2025 BDI : 25,00% VERBAÇÃO HORA MES SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% SP Obras 196 SEM DESONERAÇÃO 129,23% PRÓPRIA 0,00%	

CODIGO COMPOSICAO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
101896	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 451,70	R\$ 451,70
101896	00002277	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 365,42	R\$ 365,42
101896	00001580	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 5,43	R\$ 16,29
101896	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32320000	R\$ 23,65	R\$ 31,29
101896	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32320000	R\$ 29,25	R\$ 38,70
VALOR:							R\$ 451,70
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 112,93
VALOR COM BDI:							R\$ 564,63
QUANTIDADE (UN):							1,00

93670	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 55,14	R\$ 110,28
93670	00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 42,08	R\$ 42,08
93670	00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,85	R\$ 2,55
93670	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	R\$ 23,65	R\$ 4,70
93670	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	R\$ 29,25	R\$ 5,81
VALOR:							R\$ 55,14
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 13,79
VALOR COM BDI:							R\$ 68,93
QUANTIDADE (UN):							2,00

93671	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 59,59	R\$ 119,18
93671	00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 42,08	R\$ 42,08
93671	00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 1,02	R\$ 3,06
93671	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27340000	R\$ 23,65	R\$ 6,46
93671	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27340000	R\$ 29,25	R\$ 7,99
VALOR:							R\$ 59,59
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 14,90
VALOR COM BDI:							R\$ 74,49
QUANTIDADE (UN):							2,00

101894	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 120,23	R\$ 721,38
--------	--------	---	--------	----	--	------------	------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (OITO) MESES
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.
DATA :	26/03/2025
BDI :	25,00%
VERSIÃO	025 SEM DESONERAÇÃO
SEINFRA	114,15%
SP OMIS	196 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	129,23%
PROPRIA	0,00%
HORA	114,15%
MES	129,23%

CODIGO COMPOSICAO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
101894	00002373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 73,39	R\$ 73,39
101894	00001576	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 1,81	R\$ 5,43
101894	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78300000	R\$ 23,65	R\$ 18,51
101894	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78300000	R\$ 29,25	R\$ 22,90
						VALOR:	R\$ 120,23
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 30,06
						VALOR COM BDI:	R\$ 150,29
						QUANTIDADE (UN):	6,00

		DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 kA	Composições Próprias			R\$ 55,41	R\$ 1.994,76
FNDE 22	00009465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE "20" KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 44,83	R\$ 44,83
FNDE 22	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 23,65	R\$ 4,73
FNDE 22	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 29,25	R\$ 5,85
						VALOR:	R\$ 55,41
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 13,85
						VALOR COM BDI:	R\$ 69,26
						QUANTIDADE (UN):	36,00

		DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA	Composições Próprias			R\$ 121,73	R\$ 365,19
FNDE 83	00009465	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 105,11	R\$ 105,11
FNDE 83	00001571	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,85	R\$ 3,40
FNDE 83	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 23,65	R\$ 5,91
FNDE 83	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 29,25	R\$ 7,31
						VALOR:	R\$ 121,73
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 30,43
						VALOR COM BDI:	R\$ 152,16
						QUANTIDADE (UN):	3,00

		DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA	Composições Próprias			R\$ 121,81	R\$ 121,81
FNDE 365	00009465	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 105,19	R\$ 105,19
FNDE 365	00001571	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,85	R\$ 3,40
FNDE 365	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 23,65	R\$ 5,91



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE

PREFEITURA:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA

MODALIDADE:
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
08 (OITO) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME:
26 DE MARÇO DE 2025.

DATA : 26/03/2025

BPM: 25,00%

FONTE
VERSÃO

SEINFRA
923 SEM DESONERAÇÃO

SP Obras
198 SEM DESONERAÇÃO

Composições Próprias
PRÓPRIA

HORA
MES

114,15
9,013

128,234
2,00

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
FNDE 365	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 29,25	R\$ 7,31
VALOR:							R\$ 121,81
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 30,45
VALOR COM BDI:							R\$ 152,26
QUANTIDADE (UN):							1,00

		DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA	Composições Próprias			R\$ 131,29	R\$ 262,58
FNDE 84	00039457	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 114,67	R\$ 114,67
FNDE 84	00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,85	R\$ 3,40
FNDE 84	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 23,65	R\$ 5,91
FNDE 84	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 29,25	R\$ 7,31
VALOR:							R\$ 131,29
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 32,82
VALOR COM BDI:							R\$ 164,11
QUANTIDADE (UN):							2,00

		DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA	Composições Próprias			R\$ 233,25	R\$ 233,25
FNDE 85	00039458	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 213,99	R\$ 213,99
FNDE 85	00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,85	R\$ 3,40
FNDE 85	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 23,65	R\$ 7,09
FNDE 85	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 29,25	R\$ 8,77
VALOR:							R\$ 233,25
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 58,31
VALOR COM BDI:							R\$ 291,56
QUANTIDADE (UN):							1,00

		ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias			R\$ 132,41	R\$ 16.021,61
FNDE 24	P.04.900.062117	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x50mm	SP Obras	M	1,00000000	R\$ 43,27	R\$ 43,27
FNDE 24	P.04.900.062173	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 200mm	SP Obras	M	1,00000000	R\$ 38,45	R\$ 38,45
FNDE 24	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08520000	R\$ 23,65	R\$ 2,01
FNDE 24	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08520000	R\$ 29,25	R\$ 2,49
FNDE 24	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 46,19	R\$ 46,19

Página: 217

MUNICIPAL DE
25.00
MBS
4710

VALOR:	R\$ 132,41
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25,00%):	R\$ 33,10
VALOR COM BDI:	R\$ 165,51
QUANTIDADE (M):	121,00

		ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias			R\$ 88,28	R\$ 9.295,88
FNDE 25	P.04.000.062038	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50x50mm	SP Obras	M	1,00000000	R\$ 25,03	R\$ 25,03
FNDE 25	P.04.000.062170	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 50mm	SP Obras	M	1,00000000	R\$ 12,56	R\$ 12,56
FNDE 25	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08520000	R\$ 23,65	R\$ 2,01
FNDE 25	88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08520000	R\$ 29,25	R\$ 2,49
FNDE 25	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 46,19	R\$ 46,19
						VALOR:	R\$ 88,28
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25,00%):	R\$ 22,07
						VALOR COM BDI:	R\$ 110,35
						QUANTIDADE (M):	105,30

		CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	Composições Próprias			R\$ 11,72	R\$ 1.078,24
FNDE 348	00001049	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,44	R\$ 6,44
FNDE 348	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 23,65	R\$ 2,36
FNDE 348	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 29,25	R\$ 2,92
						VALOR:	R\$ 11,72
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 2,93
						VALOR COM BDI:	R\$ 14,65
						QUANTIDADE (UND):	92,00

Página: 218

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958338/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.	
DATA : 26/03/2025		BDI : 25.00%	
FONTE SEINFRA SP Obras Comput: 1,14 Transport:		VERBÃO 028 SEM DESONERAÇÃO 196 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA 114,15% 71,81% 0,00% 0,00%	

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
FNDE 366	00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	25,20000000	R\$ 0,23	R\$ 5,79
FNDE 366	P.04.000.062190	Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 200x50mm	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 10,60	R\$ 10,60
FNDE 366	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51130000	R\$ 23,65	R\$ 12,09
FNDE 366	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51130000	R\$ 29,25	R\$ 14,95
VALOR:							R\$ 96,85
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 24,21
VALOR COM BDI:							R\$ 121,06
QUANTIDADE (UN):							3,00

		TE HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias			R\$ 90,87	R\$ 272,61
FNDE 367	00013348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	SINAPI	UN	50,40000000	R\$ 1,06	R\$ 53,42
FNDE 367	00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	25,20000000	R\$ 0,23	R\$ 5,79
FNDE 367	P.04.000.062187	Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 50x50mm	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 4,62	R\$ 4,62
FNDE 367	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51130000	R\$ 23,65	R\$ 12,09
FNDE 367	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51130000	R\$ 29,25	R\$ 14,95
VALOR:							R\$ 90,87
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 22,72
VALOR COM BDI:							R\$ 113,59
QUANTIDADE (UN):							3,00

		TE HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias			R\$ 98,54	R\$ 591,24
FNDE 368	00013348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	SINAPI	UN	50,40000000	R\$ 1,06	R\$ 53,42
FNDE 368	00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	25,20000000	R\$ 0,23	R\$ 5,79
FNDE 368	P.04.000.062191	Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 250x50mm	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 12,29	R\$ 12,29
FNDE 368	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51130000	R\$ 23,65	R\$ 12,09
FNDE 368	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51130000	R\$ 29,25	R\$ 14,95
VALOR:							R\$ 98,54
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 24,64
VALOR COM BDI:							R\$ 123,18
QUANTIDADE (UN):							6,00

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTÓS							
		SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA : 26/03/2025			BDI: 25,00%		
				FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
		PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	628 SEM DESONERAÇÃO	114,10%	71,31%		
		MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP-00112	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%			
		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Condição Própria:		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS								
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.								
CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		

		CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	Composições Próprias				R\$ 92,96	R\$ 92,96
FNDE 369	00001650	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	SINAPI	UN	1,00000000		R\$ 77,10	R\$ 77,10
FNDE 369	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000		R\$ 23,65	R\$ 7,09
FNDE 369	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000		R\$ 29,25	R\$ 8,77
							VALOR:	R\$ 92,96
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
							VALOR BDI (25.00%):	R\$ 23,24
							VALOR COM BDI:	R\$ 116,20
							QUANTIDADE (UND):	1,00

		TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD	Composições Próprias				R\$ 17,58	R\$ 87,90
FNDE 371	00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,10000000		R\$ 2,69	R\$ 0,26
FNDE 371	00002662	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	SINAPI	UN	1,00000000		R\$ 9,72	R\$ 9,72
FNDE 371	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000		R\$ 22,64	R\$ 3,39
FNDE 371	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000		R\$ 28,12	R\$ 4,21
							VALOR:	R\$ 17,58
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
							VALOR BDI (25.00%):	R\$ 4,40
							VALOR COM BDI:	R\$ 21,98
							QUANTIDADE (UNI):	5,00

		TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD	Composições Próprias				R\$ 13,10	R\$ 91,70
FNDE 370	00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,05000000		R\$ 2,69	R\$ 0,13
FNDE 370	00002662	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	SINAPI	UN	1,00000000		R\$ 5,37	R\$ 5,37
FNDE 370	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000		R\$ 22,64	R\$ 3,39
FNDE 370	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000		R\$ 28,12	R\$ 4,21
							VALOR:	R\$ 13,10
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
							VALOR BDI (25.00%):	R\$ 3,28
							VALOR COM BDI:	R\$ 16,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
		SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA : 26/03/2025		BDI : 25,00%	
		PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31% FLS.
		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			SP Cívica	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	
		PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS			Compreensão Própria	PRÓPRIA	0,00%	
		DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.						
CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
							QUANTIDADE (UN):	7,00	
91837	91837	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA			SINAPI	M		R\$ 21,12	R\$ 986,30
91837	0009245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS			SINAPI	M	1,10000000	R\$ 4,55	R\$ 5,00
91837	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,10500000	R\$ 23,65	R\$ 2,48
91837	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,10500000	R\$ 29,25	R\$ 3,07
91837	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS			SINAPI	M	1,00000000	R\$ 10,57	R\$ 10,57
							VALOR:	R\$ 21,12	
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
							VALOR BDI (25.00%):	R\$ 5,28	
							VALOR COM BDI:	R\$ 26,40	
							QUANTIDADE (M):	46,70	
91855	91855	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			SINAPI	M		R\$ 9,47	R\$ 15.016,58
91855	00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS			SINAPI	M	1,01700000	R\$ 2,36	R\$ 2,40
91855	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,13400000	R\$ 23,65	R\$ 3,16
91855	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,13400000	R\$ 29,25	R\$ 3,91
							VALOR:	R\$ 9,47	
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
							VALOR BDI (25.00%):	R\$ 2,37	
							VALOR COM BDI:	R\$ 11,84	
							QUANTIDADE (M):	1.585,70	
97667	97667	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021			SINAPI	M		R\$ 7,11	R\$ 122,29
97667	00039246	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)			SINAPI	M	1,10000000	R\$ 3,25	R\$ 3,57
97667	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,06720000	R\$ 23,65	R\$ 1,58
97667	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,06720000	R\$ 29,25	R\$ 1,96
							VALOR:	R\$ 7,11	
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
							VALOR BDI (25.00%):	R\$ 1,78	

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS															
		SERVIÇO:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA : 26/03/2025		BDI: 25,00% FLS.							
		PREFEITURA:		A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				FONTE		VERSÃO		HORA		MES			
		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		7,61%			
		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:		08 (OITO) MESES				SF Obras		196 SEM DESONERAÇÃO		128,23%					
		PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:		60 (SESSENTA) DIAS				Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
		DATA CERTAME:		26 DE MARÇO DE 2025.													
CÓDIGO COMPOSIÇÃO		CÓDIGO ITEM		DESCRIÇÃO				FONTE		UNID		COEFICIENTE		PREÇO UNITARIO		TOTAL	
												VALOR COM BDI:		R\$ 8,89			
												QUANTIDADE (M):		17,20			

97669	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M			R\$ 15,16	R\$ 898,99
97669	00902442	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	SINAPI	M	1,10000000		R\$ 6,53	R\$ 7,18
97669	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15110000		R\$ 23,65	R\$ 3,57
97669	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15110000		R\$ 29,25	R\$ 4,41
VALOR:							R\$ 15,16	
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00	
VALOR BDI (25,00%):							R\$ 3,79	
VALOR COM BDI:							R\$ 18,95	
QUANTIDADE (M):							59,30	

		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias				R\$ 20,93	R\$ 357,90
FNDE 372	00902448	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	SINAPI	M	1,30000000		R\$ 9,10	R\$ 11,83
FNDE 372	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17210000		R\$ 23,65	R\$ 4,07
FNDE 372	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17210000		R\$ 29,25	R\$ 5,03
VALOR:							R\$ 20,93	
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00	
VALOR BDI (25,00%):							R\$ 5,23	
VALOR COM BDI:							R\$ 26,16	
QUANTIDADE (M):							17,10	

91870	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M			R\$ 11,02	R\$ 66,12
91870	00902673	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000		R\$ 2,37	R\$ 2,41
91870	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16300000		R\$ 23,65	R\$ 3,85
91870	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16300000		R\$ 29,25	R\$ 4,76
VALOR:							R\$ 11,02	
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00	
VALOR BDI (25,00%):							R\$ 2,76	
VALOR COM BDI:							R\$ 13,78	
QUANTIDADE (M):							6,00	

		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	Composições Próprias				R\$ 15,46	R\$ 92,76
--	--	---	----------------------	--	--	--	-----------	-----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA : 26/03/2025
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	BDI : 25,00%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	VERSIÃO : 1.0
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	HORA : 71,34 S.
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SP Outros : 19% SEM DESONERAÇÃO
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.	PROFIA : 0,00%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Composições Próprias			R\$ 15,46	R\$ 92,76
FNDE 26	00002600	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LULA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 6,74	R\$ 6,85
FNDE 26	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16300000	R\$ 23,65	R\$ 3,85
FNDE 26	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16300000	R\$ 29,25	R\$ 4,76
VALOR:							R\$ 15,46
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 3,87
VALOR COM BDI:							R\$ 19,33
QUANTIDADE (M):							6,00

		ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Composições Próprias			R\$ 32,80	R\$ 72,16
FNDE 27	00021128	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 6,31	R\$ 6,62
FNDE 27	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25100000	R\$ 23,65	R\$ 5,93
FNDE 27	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33110000	R\$ 29,25	R\$ 9,68
FNDE 27	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 10,57	R\$ 10,57
VALOR:							R\$ 32,80
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 8,20
VALOR COM BDI:							R\$ 41,00
QUANTIDADE (M):							2,20

		GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM	Composições Próprias			R\$ 10,54	R\$ 558,62
FNDE 373	00000402	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,90	R\$ 7,90
FNDE 373	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 23,65	R\$ 1,18
FNDE 373	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 29,25	R\$ 1,46
VALOR:							R\$ 10,54
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 2,64
VALOR COM BDI:							R\$ 13,18
QUANTIDADE (M):							53,00

104764	104764	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	SINAPI	M		R\$ 17,81	R\$ 799,67
104764	00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO,	SINAPI	UN	3,93750000	R\$ 0,93	R\$ 3,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE		DATA : 26/03/2025
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA		BB : 25,00% HORE : 114,19% 123,23%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001		VERBÃO 628 SEM DESONERAÇÃO 196 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA 0,00% 0,00%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES		
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.		

CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104764	00011287	DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5" MM					
104764	00011376	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	1,25000000	R\$ 0,90	R\$ 1,12
104764	00039028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	SINAPI	M	0,15630000	R\$ 7,81	R\$ 1,22
104764	00039597	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	3,93750000	R\$ 0,23	R\$ 0,90
104764	00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,62500000	R\$ 3,00	R\$ 1,87
104764	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05940000	R\$ 23,65	R\$ 1,40
104764	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26130000	R\$ 29,25	R\$ 7,64
VALOR:							R\$ 17,81
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 4,45
VALOR COM BDI:							R\$ 22,26
QUANTIDADE (M):							44,90

		PERFILADO PERFURADO 38X38 MM	Composições Próprias			R\$ 54,16	R\$ 2.431,78
FNDE 32	00039028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 7,81	R\$ 7,81
FNDE 32	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90000000	R\$ 22,26	R\$ 20,03
FNDE 32	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90000000	R\$ 29,25	R\$ 26,32
VALOR:							R\$ 54,16
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 13,54
VALOR COM BDI:							R\$ 67,70
QUANTIDADE (M):							44,90

		LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 27 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias			R\$ 98,45	R\$ 1.575,20
FNDE 378	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22990000	R\$ 23,65	R\$ 5,43
FNDE 378	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55180000	R\$ 29,25	R\$ 16,14
FNDE 378	92607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 76,88	R\$ 76,88
VALOR:							R\$ 98,45
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 24,61
VALOR COM BDI:							R\$ 123,06
QUANTIDADE (UN):							16,00

100911	100911	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 36 W, SEM LÂMPADA E SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN		R\$ 319,73	R\$ 2.238,11
--------	--------	--	--------	----	--	------------	--------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 956339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	
	PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.	
DATA : 26/03/2025		BDI : 25.00%	
FONTE: SEINFRA SP Obras Comutáveis Próprias		VERSÃO: 029 SEM DESONERAÇÃO 196 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	
		HORA: 114,45% 120,00% 0,00%	

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100911	00043993	LUMINARIA DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO PINTADA COR BRANCA, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES OU LED DE '36" W, BIVOLT, ALETADA, 120 CM (NAO INCLUI LAMPADAS E REATOR)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 300,00	R\$ 300,00
100911	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16837500	R\$ 23,65	R\$ 3,98
100911	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53880000	R\$ 29,25	R\$ 15,75

VALOR:	R\$ 319,73
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 79,93
VALOR COM BDI:	R\$ 399,66
QUANTIDADE (UN):	7,00

		LUMINARIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W.	Composições Próprias			R\$ 152,12	R\$ 2.129,68
FNDE 379	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14800000	R\$ 23,65	R\$ 3,50
FNDE 379	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35510000	R\$ 29,25	R\$ 10,38
FNDE 379	C4797	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 138,24	R\$ 138,24

VALOR:	R\$ 152,12
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 38,03
VALOR COM BDI:	R\$ 190,15
QUANTIDADE (UN):	14,00

100910	100910	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	SINAPI	UN		R\$ 233,35	R\$ 9.334,00
100910	00043997	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 6,81	R\$ 13,62
100910	00043992	LUMINARIA DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO PINTADA COR BRANCA, PARA 2 LAMPADAS T8 FLUORESCENTES OU LED DE '18" W, BIVOLT, ALETADA, 120 CM (NAO INCLUI LAMPADAS E REATOR)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 200,00	R\$ 200,00
100910	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16837500	R\$ 23,65	R\$ 3,98
100910	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53880000	R\$ 29,25	R\$ 15,75

VALOR:	R\$ 233,35
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 58,34
VALOR COM BDI:	R\$ 291,69
QUANTIDADE (UN):	40,00

		LUMINARIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W.	Composições Próprias			R\$ 102,99	R\$ 10.813,95
FNDE 380	P.15.000.09129	Luminária retangular de embutir tipo calha fechada com difusor plano em acrílico para 2	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 102,99	R\$ 102,99

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
		SERVIÇO:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE		DATA : 26/03/2025		BDI: 25,00%			
		PREFEITURA:		A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA		FONTE		VERSÃO		HORA-MES	
		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001		SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15% 71,31% FLS	
		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:		08 (OITO) MESES		SP Obras		196 SEM DESONERAÇÃO		128,23%	
		PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:		60 (SESSENTA) DIAS		Construção Própria		PRÓPRIA		0,00% 0,00%	
		DATA CERTAME:		26 DE MARÇO DE 2025.							
CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
FNDE 360	8	lâmpadas fluorescentes tubulares de 29/32/36/54W; ref. 152228 LC da ARM, AL7051.2FT28 da Ajalumi ou equivalente									

VALOR:	R\$ 102,99
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 25,75
VALOR COM BDI:	R\$ 128,74
QUANTIDADE (UN):	105,00

		REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias			R\$ 284,74	R\$ 2.562,66
FNDE 381	C2048	PROJETOR C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, C/FOTOCÉLULA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 284,74	R\$ 284,74
						VALOR:	R\$ 284,74
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 71,19
						VALOR COM BDI:	R\$ 355,93
						QUANTIDADE (UN):	9,00

		REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 150 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias			R\$ 0,00	R\$ 0,00
						VALOR:	R\$ 0,00
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 0,00
						VALOR COM BDI:	R\$ 0,00
						QUANTIDADE (UN):	4,00

C4915	C4915	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, S/FOTOCÉLULA	SEINFRA	UN		R\$ 273,41	R\$ 273,41
C4915	11496	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W/220V	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 50,66	R\$ 50,66
C4915	19427	PROJETOR EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LÂMPADA DE 150W ATÉ 400W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 61,69	R\$ 61,69
C4915	19475	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 250W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 65,20	R\$ 65,20
C4915	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 21,09	R\$ 42,18
C4915	12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,84	R\$ 53,68
						VALOR:	R\$ 273,41
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 68,35
						VALOR COM BDI:	R\$ 341,76
						QUANTIDADE (UN):	1,00

101946	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 127,91	R\$ 127,91
--------	--------	--	--------	----	--	------------	------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA : 26/03/2025		BDI : 5,00%
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			FORTE	VERSÃO	HORA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001			SEINFRA	025 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	129,23%
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS			Compras 2025	PRÓPRIA	0,00%
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.			Propostas		
CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101946	00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERSA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,000000000	R\$ 0,20	R\$ 0,80
101946	00033608	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 46,54	R\$ 46,54
101946	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,523300000	R\$ 23,65	R\$ 36,02
101946	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,523300000	R\$ 29,25	R\$ 44,55
VALOR:							R\$ 127,91
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 31,98
VALOR COM BDI:							R\$ 159,89
QUANTIDADE (UN):							1,00
		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias			R\$ 635,60	R\$ 5.084,80
FNDE 383	00039763	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 591,25	R\$ 591,25
FNDE 383	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,638400000	R\$ 23,65	R\$ 15,09
FNDE 383	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,638400000	R\$ 29,25	R\$ 18,67
FNDE 383	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,018900000	R\$ 560,67	R\$ 10,59
VALOR:							R\$ 635,60
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 158,90
VALOR COM BDI:							R\$ 784,50
QUANTIDADE (UN):							8,00
91927	91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M		R\$ 3,65	R\$ 82,49
91927	00001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,243400000	R\$ 1,70	R\$ 2,11
91927	00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,009400000	R\$ 2,69	R\$ 0,02
91927	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,029000000	R\$ 23,65	R\$ 0,68
91927	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,029000000	R\$ 29,25	R\$ 0,84
VALOR:							R\$ 3,65
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 0,91
VALOR COM BDI:							R\$ 4,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CHEQUE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA : 26/03/2025		
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			FONTE SEINFRA SP - Obra Composição Proprietário	VERSÃO 028 SEM DESONERAÇÃO 196 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	BDI : 25,00% HDBA 114,15% 129,25% 0,00% 0,00%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001					
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES					
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS					
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.					
CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
						QUANTIDADE (M):	22,60

91929	91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M		R\$ 5,32	R\$ 704,37
91929	00061021	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 2,61	R\$ 3,24
91929	00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 2,69	R\$ 0,02
91929	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 23,65	R\$ 0,92
91929	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 29,25	R\$ 1,14
						VALOR:	R\$ 5,32
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 1,33
						VALOR COM BDI:	R\$ 6,65
						QUANTIDADE (M):	132,40

97327	97327	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M		R\$ 18,05	R\$ 305,05
97327	00039738	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	1,02110000	R\$ 2,38	R\$ 2,43
97327	00039662	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	1,02110000	R\$ 12,73	R\$ 12,99
97327	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05200000	R\$ 22,64	R\$ 1,17
97327	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05200000	R\$ 28,12	R\$ 1,46
						VALOR:	R\$ 18,05
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 4,51
						VALOR COM BDI:	R\$ 22,56
						QUANTIDADE (M):	16,90

97328	97328	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M		R\$ 28,99	R\$ 4.490,55
97328	00039741	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	1,02110000	R\$ 5,99	R\$ 6,11
97328	00039664	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	1,02110000	R\$ 19,58	R\$ 19,99


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 952339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.
DATA :	26/03/2025
BDI:	25,00%
FONTE	VERSÃO
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SP OFIC	196 SEM DESONERAÇÃO
Composição Propria	PROPRIA
HORA	MES
114,15%	71,01%
128,23%	0,00%
0,00%	0,00%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97328	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05700000	R\$ 22,64	R\$ 1,29
97328	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05700000	R\$ 28,12	R\$ 1,60
VALOR:							R\$ 28,99
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25,00%):							R\$ 7,25
VALOR COM BDI:							R\$ 36,24
QUANTIDADE (M):							154,90

97328	97328	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M		R\$ 28,99	R\$ 4.000,62
97328	00039741	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	1,02110000	R\$ 5,99	R\$ 6,11
97328	00039654	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	1,02110000	R\$ 19,58	R\$ 19,99
97328	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05700000	R\$ 22,64	R\$ 1,29
97328	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05700000	R\$ 28,12	R\$ 1,60
VALOR:							R\$ 28,99
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25,00%):							R\$ 7,25
VALOR COM BDI:							R\$ 36,24
QUANTIDADE (M):							138,00

103978	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M		R\$ 20,39	R\$ 2.626,23
103978	00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02610000	R\$ 1,28	R\$ 0,03
103978	00009874	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 8,58	R\$ 9,00
103978	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R\$ 22,64	R\$ 5,07
103978	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R\$ 28,12	R\$ 6,29
VALOR:							R\$ 20,39
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25,00%):							R\$ 5,10
VALOR COM BDI:							R\$ 25,49
QUANTIDADE (M):							128,80

103981	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 14,52	R\$ 348,48
--------	--------	---	--------	----	--	-----------	------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025 02.28.001	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	
	DATA CERTAME:	25 DE MARÇO DE 2025.	
DATA : 26/03/2025 BDI : 25,00%		FORTE SEINFRA SP Obras Construção Própria	
VERSÃO 033 SEM DESONERAÇÃO 196 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA		HORA 114,15% 128,23% 0,00%	
		BDI 71,31% - 0,00%	

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103981	00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01180000	R\$ 40,54	R\$ 0,47
103981	00003502	JOELHO, PVC SOLDAREL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,63	R\$ 3,63
103981	00038380	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04270000	R\$ 1,28	R\$ 0,05
103981	00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01400000	R\$ 45,93	R\$ 0,64
103981	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19200000	R\$ 22,64	R\$ 4,34
103981	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19200000	R\$ 28,12	R\$ 5,39
VALOR:							R\$ 14,52
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 3,63
VALOR COM BDI:							R\$ 18,15
QUANTIDADE (UN):							24,00

103980	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAREL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 14,48	R\$ 275,12
103980	00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01180000	R\$ 40,54	R\$ 0,47
103980	00003535	JOELHO PVC, SOLDAREL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,59	R\$ 3,59
103980	00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04270000	R\$ 1,28	R\$ 0,05
103980	00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01400000	R\$ 45,93	R\$ 0,64
103980	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19200000	R\$ 22,64	R\$ 4,34
103980	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19200000	R\$ 28,12	R\$ 5,39
VALOR:							R\$ 14,48
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 3,62
VALOR COM BDI:							R\$ 18,10
QUANTIDADE (UN):							19,00

104011	104011	TE, PVC, SOLDAREL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 20,35	R\$ 20,35
104011	00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01760000	R\$ 40,54	R\$ 0,71
104011	00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,06410000	R\$ 1,28	R\$ 0,08
104011	00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 45,93	R\$ 0,96
104011	00007141	TE SOLDAREL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,62	R\$ 5,62
104011	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25600000	R\$ 22,64	R\$ 5,79
104011	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25600000	R\$ 28,12	R\$ 7,19
VALOR:							R\$ 20,35
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	
	PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	
	DATA CERTAME:	25 DE MARÇO DE 2025.	
		DATA :	26/03/2025
		CDI :	25,00%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO 114,00%
		SP Obras	136 SEM DESONERAÇÃO 129,28%
		Comunicação Própria	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 5,09
						VALOR COM BDI:	R\$ 25,44
						QUANTIDADE (UN):	1,00

98307	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN		R\$ 34,87	R\$ 976,36
98307	00030803	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 23,97	R\$ 23,97
98307	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 23,65	R\$ 4,87
98307	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 29,25	R\$ 6,03
						VALOR:	R\$ 34,87
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 8,72
						VALOR COM BDI:	R\$ 43,59
						QUANTIDADE (UN):	28,00

		SWITCH TIPO 48 PORTAS	Composições Próprias			R\$ 3.615,82	R\$ 3.615,82
FNDE 384	P.17.000.031490	Switch Gigabit 24 portas 10/100/1000 Base TX Layer 2 mínimo com porta de saída em fibra	SP Obras	UN	2,00000000	R\$ 1.436,75	R\$ 2.873,50
FNDE 384	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	R\$ 23,65	R\$ 189,20
FNDE 384	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	R\$ 29,25	R\$ 234,00
FNDE 384	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	R\$ 39,89	R\$ 319,12
						VALOR:	R\$ 3.615,82
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 903,96
						VALOR COM BDI:	R\$ 4.519,78
						QUANTIDADE (UN):	1,00

		PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.	Composições Próprias			R\$ 43,86	R\$ 2.105,28
FNDE 385	00039607	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSÃO DE 2,50 M	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 20,08	R\$ 20,08
FNDE 385	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 23,65	R\$ 11,82
FNDE 385	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 39,89	R\$ 11,96
						VALOR:	R\$ 43,86
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 10,97
						VALOR COM BDI:	R\$ 54,83
						QUANTIDADE (UN):	48,00

98302	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN		R\$ 893,28	R\$ 2.679,84
98302	00039596	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 565,27	R\$ 565,27



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE

PREFEITURA:A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA

MODALIDADE:CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:08 (OITO) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:60 (SESENTA) DIAS

DATA CERTAME:26 DE MARÇO DE 2025.

DATA : 26/03/2025

FONTE

SEINFRA

SP Obras

Composições Próprias

VERSÃO

025 SEM DESONERAÇÃO

196 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

BDI: 25,00%

HORA

114,00%

128,23%

0,00%

0,00%

71,31%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98302	00033526	RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA					
98302	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,20070000	R\$ 23,65	R\$ 146,64
98302	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,20070000	R\$ 29,25	R\$ 181,37
VALOR:							R\$ 893,28
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 223,32
VALOR COM BDI:							R\$ 1.116,60
QUANTIDADE (UN):							3,00


		RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	Composições Próprias			R\$ 107,27	R\$ 107,27
FNDE 388	P.13.000.030527	Régua com 12 tomadas 2P+T 250 V, com cabo tipo filtro de linha	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 66,20	R\$ 66,20
FNDE 388	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 23,65	R\$ 11,82
FNDE 388	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,25	R\$ 29,25
VALOR:							R\$ 107,27
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 26,82
VALOR COM BDI:							R\$ 134,09
QUANTIDADE (UN):							1,00

		GUIA DE CABOS FECHADO 1U	Composições Próprias			R\$ 20,26	R\$ 40,52
FNDE 123	P.17.000.030518	Guia organizadora de cabos para rack, 19" 1 U	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 14,41	R\$ 14,41
FNDE 123	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 29,25	R\$ 5,85
VALOR:							R\$ 20,26
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 5,07
VALOR COM BDI:							R\$ 25,33
QUANTIDADE (un):							2,00

		BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	Composições Próprias			R\$ 138,53	R\$ 138,53
FNDE 122	P.17.000.030581	Bandeja deslizante para Rack de 19" padrão, com profundidade de 770 mm	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 99,91	R\$ 99,91
FNDE 122	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 22,26	R\$ 16,69
FNDE 122	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 29,25	R\$ 21,93
VALOR:							R\$ 138,53
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 34,63
VALOR COM BDI:							R\$ 173,16
QUANTIDADE (UN):							1,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA : 26/03/2025	BDI : 25,00%															
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>REINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>196 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>129,33%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	129,33%	-	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
REINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%															
SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	129,33%	-															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001																	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES																	
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS																	
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.																	

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100555	100555	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	SINAPI	UN		R\$ 898,40	R\$ 898,40
100555	00043637	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, ABERTO, EM COLUNA, 44U X *570* MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 844,13	R\$ 844,13
100555	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02600000	R\$ 23,65	R\$ 24,26
100555	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02600000	R\$ 29,25	R\$ 30,01
VALOR:							R\$ 898,40
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 224,60
VALOR COM BDI:							R\$ 1.123,00
QUANTIDADE (UN):							1,00

		GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	Composições Próprias			R\$ 25,43	R\$ 25,43
FNDE 125	00004374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,36	R\$ 0,72
FNDE 125	P.17.000.030516	Guia organizadora de cabos para rack, 19" 1 U	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 14,41	R\$ 14,41
FNDE 125	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 22,26	R\$ 4,45
FNDE 125	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 29,25	R\$ 5,85
VALOR:							R\$ 25,43
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 6,36
VALOR COM BDI:							R\$ 31,79
QUANTIDADE (UN):							1,00

91941	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN		R\$ 10,38	R\$ 435,96
91941	00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,26	R\$ 1,26
91941	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	R\$ 23,65	R\$ 3,87
91941	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	R\$ 29,25	R\$ 4,79
91941	88623	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 06/2019	SINAPI	M3	0,00090000	R\$ 511,91	R\$ 0,46
VALOR:							R\$ 10,38
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 2,60
VALOR COM BDI:							R\$ 12,98
QUANTIDADE (UN):							42,00

		ARRUELA EM ALUMINIO	Composições Próprias			R\$ 1,45	R\$ 1.010,65
FNDE 353	00000373	ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,93	R\$ 0,93
FNDE 353	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 23,65	R\$ 0,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 956339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA : 26/03/2025		
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			FORTE	VERSÃO	HORA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001			SEINFRA	025 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			SP Obras	100 SEM DESONERAÇÃO	120,23%
	PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS			Computação	PRÓPRIA	0,00%
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.			Empreiteira		0,00%
CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO-ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
FNDE 353	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 29,25	R\$ 0,29
VALOR:							R\$ 1,45
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 0,36
VALOR COM BDI:							R\$ 1,81
QUANTIDADE (UND):							697,00
		BUCHA DE NYLON	Composições Próprias			R\$ 0,88	R\$ 20,24
FNDE 354	00004374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,36	R\$ 0,36
FNDE 354	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 23,65	R\$ 0,23
FNDE 354	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 29,25	R\$ 0,29
VALOR:							R\$ 0,88
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 0,22
VALOR COM BDI:							R\$ 1,10
QUANTIDADE (UND):							23,00
		PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA	Composições Próprias			R\$ 2,14	R\$ 1.029,34
FNDE 389	00004329	PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,62	R\$ 1,62
FNDE 389	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 23,65	R\$ 0,23
FNDE 389	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 29,25	R\$ 0,29
VALOR:							R\$ 2,14
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 0,54
VALOR COM BDI:							R\$ 2,68
QUANTIDADE (UND):							481,00
		PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Composições Próprias			R\$ 0,75	R\$ 444,75
FNDE 356	00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
FNDE 356	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 23,65	R\$ 0,23
FNDE 356	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 29,25	R\$ 0,29
VALOR:							R\$ 0,75
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 0,19
VALOR COM BDI:							R\$ 0,94
QUANTIDADE (UND):							593,00
92884	92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG		R\$ 9,41	R\$ 369,25
92884	00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 9,73	R\$ 0,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958338/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA : 26/03/2025		
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			BDI : 25,00%		
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.26.001			SEINFRA	VERSÃO	HORA
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	66 (OITO) MESES			SEINFRA	628 SEM DESONERAÇÃO	114,19%
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS			SEINFRA	136 SEM DESONERAÇÃO	71,31%
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.			SEINFRA	PROPRIA	128,23%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92884	00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,14	R\$ 0,07
92884	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00860000	R\$ 23,22	R\$ 0,19
92884	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05290000	R\$ 28,72	R\$ 1,51
92884	80877	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 7,40	R\$ 7,40

VALOR:	R\$ 9,41
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 2,35
VALOR COM BDI:	R\$ 11,76
QUANTIDADE (KG):	39,24

98463	98463	SUPOORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	SINAPI	UN		R\$ 23,15	R\$ 1.504,75
98463	00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 2,5" MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,93	R\$ 0,93
98463	00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
98463	00007572	SUPOORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,20	R\$ 5,20
98463	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31060000	R\$ 23,65	R\$ 7,34
98463	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31060000	R\$ 29,25	R\$ 9,08

VALOR:	R\$ 23,15
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 5,79
VALOR COM BDI:	R\$ 28,94
QUANTIDADE (UN):	65,00

		CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	Composições Próprias			R\$ 366,18	R\$ 1.830,90
FNDE 31	00041627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 123,68	R\$ 123,68
FNDE 31	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,75700000	R\$ 28,88	R\$ 137,38
FNDE 31	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,75700000	R\$ 22,10	R\$ 105,12

VALOR:	R\$ 366,18
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 91,55
VALOR COM BDI:	R\$ 457,73
QUANTIDADE (UN):	5,00

100557	100557	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019	SINAPI	UN		R\$ 294,20	R\$ 1.176,80
--------	--------	---	--------	----	--	------------	--------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 858339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	
	PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.	
		DATA : 26/03/2025	BDI: 25.00%
		FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
		HORA	114,15%
		MES	11,31%
			128,23%
			0,00%
			0,00%

CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO-ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100557	00011266	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X "12" CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 239,51	R\$ 239,51
100557	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,03400000	R\$ 23,65	R\$ 24,45
100557	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,03400000	R\$ 29,25	R\$ 30,24
VALOR:							R\$ 294,20
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 73,55
VALOR COM BDI:							R\$ 367,75
QUANTIDADE (UN):							4,00


		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias			R\$ 635,60	R\$ 635,60
FNDE 383	00039763	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 591,25	R\$ 591,25
FNDE 383	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63840000	R\$ 23,65	R\$ 15,09
FNDE 383	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63840000	R\$ 29,25	R\$ 18,67
FNDE 383	87357	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01890000	R\$ 560,67	R\$ 10,59
VALOR:							R\$ 635,60
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 158,90
VALOR COM BDI:							R\$ 794,50
QUANTIDADE (UN):							1,00

98307	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN		R\$ 34,87	R\$ 976,36
98307	00038083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 23,97	R\$ 23,97
98307	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 23,65	R\$ 4,87
98307	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 29,25	R\$ 6,03
VALOR:							R\$ 34,87
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 8,72
VALOR COM BDI:							R\$ 43,59
QUANTIDADE (UN):							28,00

		TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias			R\$ 21,33	R\$ 298,62
FNDE 375	00038084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,43	R\$ 10,43



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 358339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA : 26/03/2025	BDI : 25,00%															
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MESES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>190 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>123,23%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Construção Própria</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MESES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SP Obras	190 SEM DESONERAÇÃO	123,23%	-	Construção Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MESES															
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%															
SP Obras	190 SEM DESONERAÇÃO	123,23%	-															
Construção Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001																	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES																	
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS																	
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.																	

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO-ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
FNDE 375	00038064	2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)					
FNDE 375	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 23,65	R\$ 4,87
FNDE 375	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 29,25	R\$ 6,03
VALOR:							R\$ 21,33
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 5,33
VALOR COM BDI:							R\$ 26,66
QUANTIDADE (UN):							14,00

		ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias			R\$ 109,05	R\$ 8.462,28
FNDE 312	P.04.000.062039	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100x50mm	SP Obras	M	1,00000000	R\$ 33,40	R\$ 33,40
FNDE 312	P.04.000.062171	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 100mm	SP Obras	M	1,00000000	R\$ 23,12	R\$ 23,12
FNDE 312	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	R\$ 23,65	R\$ 2,83
FNDE 312	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	R\$ 29,25	R\$ 3,51
FNDE 312	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 46,19	R\$ 46,19
VALOR:							R\$ 109,05
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 27,26
VALOR COM BDI:							R\$ 136,31
QUANTIDADE (M):							77,60

91837	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	M		R\$ 21,12	R\$ 88,70
91837	00039245	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 4,55	R\$ 5,00
91837	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	R\$ 23,65	R\$ 2,48
91837	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	R\$ 29,25	R\$ 3,07
91837	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 10,57	R\$ 10,57
VALOR:							R\$ 21,12
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 5,28
VALOR COM BDI:							R\$ 26,40
QUANTIDADE (M):							4,20

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
		SERVIÇO:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA : 26/03/2025		BOM: 25,00%	
		PREFEITURA:		A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				FONTE		VERSÃO	
		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SEINFRA		029 SEM DESONERAÇÃO	
		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:		08 (OITO) MESES				SP Obras		196 SEM DESONERAÇÃO	
		PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:		60 (SESSENTA) DIAS				Computação Proprietária		PRÓPRIA	
		DATA CERTAME:		26 DE MARÇO DE 2025.							
CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

91835	91835	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 PA	SINAPI	M				R\$ 17,97	R\$ 4.643,45
91835	00033244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000			R\$ 2,36	R\$ 2,59
91835	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000			R\$ 23,65	R\$ 2,15
91835	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000			R\$ 29,25	R\$ 2,66
91835	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000			R\$ 10,57	R\$ 10,57
								VALOR:	R\$ 17,97
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.00%):	R\$ 4,49
								VALOR COM BDI:	R\$ 22,46
								QUANTIDADE (M):	258,40

91865	91865	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M				R\$ 14,79	R\$ 766,12
91865	00033264	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000			R\$ 6,13	R\$ 6,23
91865	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16200000			R\$ 23,65	R\$ 3,83
91865	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16200000			R\$ 29,25	R\$ 4,73
								VALOR:	R\$ 14,79
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.00%):	R\$ 3,70
								VALOR COM BDI:	R\$ 18,49
								QUANTIDADE (M):	51,80

93011	93011	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M				R\$ 31,20	R\$ 1.463,28
93011	00032665	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000			R\$ 20,15	R\$ 22,16
93011	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000			R\$ 23,65	R\$ 4,04
93011	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000			R\$ 29,25	R\$ 5,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958338/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE

PREFEITURA:A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA

MODALIDADE:CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025 02.28.001

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:08 (OITO) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME:26 DE MARÇO DE 2025.

DATA : 26/03/2025

BDI : 25,00%

SEINFRA026 SEM DESONERAÇÃO

SP Outros196 SEM DESONERAÇÃO

Composições PrópriasPRÓPRIA

HORA114,15%

MESES123,23%

0,00%0,00%

MUNICÍPIO DE FORQUILHA

CE

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR:							R\$ 31,20
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 7,80
VALOR COM BDI:							R\$ 39,00
QUANTIDADE (M):							46,90

		CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	Composições Próprias			R\$ 221,36	R\$ 221,36
FNDE 374	00001652	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 200,20	R\$ 200,20
FNDE 374	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 23,65	R\$ 9,46
FNDE 374	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 29,25	R\$ 11,70
VALOR:							R\$ 221,36
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 55,34
VALOR COM BDI:							R\$ 276,70
QUANTIDADE (UND):							1,00

		CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	Composições Próprias			R\$ 92,96	R\$ 278,88
FNDE 369	00001650	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 77,10	R\$ 77,10
FNDE 369	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 23,65	R\$ 7,09
FNDE 369	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 29,25	R\$ 8,77
VALOR:							R\$ 92,96
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 23,24
VALOR COM BDI:							R\$ 116,20
QUANTIDADE (UND):							3,00


		CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	Composições Próprias			R\$ 11,72	R\$ 140,64
FNDE 346	00001049	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,44	R\$ 6,44
FNDE 346	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 23,65	R\$ 2,36
FNDE 346	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 29,25	R\$ 2,92
VALOR:							R\$ 11,72
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 2,93
VALOR COM BDI:							R\$ 14,65
QUANTIDADE (UND):							12,00

		TERMINAL A COMPRESSÃO	Composições Próprias			R\$ 13,83	R\$ 69,15
--	--	-----------------------	----------------------	--	--	-----------	-----------

Página: 2/4



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA : 26/03/2025																
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MESES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>029 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,13%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>196 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>129,23%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Concepções Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MESES	SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO	114,13%	71,31%	SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	129,23%	-	Concepções Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MESES															
SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO	114,13%	71,31%															
SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	129,23%	-															
Concepções Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001																	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES																	
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS																	
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.																	

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
FNDE 70	0001579	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,53	R\$ 3,53
FNDE 70	88143	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 22,26	R\$ 4,45
FNDE 70	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 29,25	R\$ 5,85
VALOR:							R\$ 13,83
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 3,46
VALOR COM BDI:							R\$ 17,29
QUANTIDADE (UN):							5,00

		TE HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias			R\$ 95,20	R\$ 95,20
FNDE 116	00013348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	SINAPI	UN	50,40000000	R\$ 1,06	R\$ 53,42
FNDE 116	00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	25,20000000	R\$ 0,23	R\$ 5,79
FNDE 116	P.04.900.062105	Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 150x50mm	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 8,95	R\$ 8,95
FNDE 116	88347	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51130000	R\$ 23,65	R\$ 12,09
FNDE 116	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51130000	R\$ 29,25	R\$ 14,95
VALOR:							R\$ 95,20
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 23,80
VALOR COM BDI:							R\$ 119,00
QUANTIDADE (UN):							1,00

98297	98297	CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	SINAPI	M		R\$ 5,16	R\$ 6.241,02
98297	00039599	CABO DE REDE, PAR TRANÇADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 4,70	R\$ 4,93
98297	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00450000	R\$ 23,65	R\$ 0,10
98297	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00450000	R\$ 29,25	R\$ 0,13
VALOR:							R\$ 5,16
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 1,29
VALOR COM BDI:							R\$ 6,45
QUANTIDADE (M):							1.209,50

		INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	Composições Próprias			R\$ 386,05	R\$ 1.544,20
FNDE 42	Q.01.000.047538	Exaustor elétrico doméstico para banheiro, estrutura em plástico, potência 13 a 20W, vazão nominal livre 150 a 190m³/h, ref. B12 Plus da Cata, Silent 200cz da Soler & Palau, Ventilokit 150 da Westaflex, Inline-190 da Sicflux ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 357,62	R\$ 357,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958338/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA : 26/03/2025		BDI : 25,00%
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			FONTE	VERSÃO	HORA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001			SEINFRA	628 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (OITO) MESES			SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	129,23%
	PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS			Comput. Util. Própria	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.					

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
FNDE 42	00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,800000000	R\$ 15,09	R\$ 12,07
FNDE 42	00000248	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,800000000	R\$ 20,46	R\$ 16,36
VALOR:							R\$ 386,05
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25,00%):							R\$ 96,51
VALOR COM BDI:							R\$ 482,56
QUANTIDADE (UN):							4,00

		DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	Composições Próprias			R\$ 80,16	R\$ 617,23
FNDE 44	P.04.000 042174	Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 4" - NBR13057	SP Obras	M	1,000000000	R\$ 62,48	R\$ 62,48
FNDE 44	000002437	MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,500000000	R\$ 21,42	R\$ 10,71
FNDE 44	00000111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,500000000	R\$ 13,95	R\$ 6,97
VALOR:							R\$ 80,16
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25,00%):							R\$ 20,04
VALOR COM BDI:							R\$ 100,20
QUANTIDADE (M):							7,70

		COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM	Composições Próprias			R\$ 5.819,44	R\$ 5.819,44
FNDE 45	N.06.000 05029 8	Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 3,01 até 7,50 m²	SP Obras	M2	1,000000000	R\$ 5.777,10	R\$ 5.777,10
FNDE 45	000002437	MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 21,42	R\$ 21,42
FNDE 45	00000111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,500000000	R\$ 13,95	R\$ 20,92
VALOR:							R\$ 5.819,44
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25,00%):							R\$ 1.454,86
VALOR COM BDI:							R\$ 7.274,30
QUANTIDADE (un):							1,00

98111	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	SINAPI	UN		R\$ 38,38	R\$ 575,70
98111	00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 28,84	R\$ 28,84
98111	88369	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,138400000	R\$ 28,88	R\$ 3,99
98111	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,108800000	R\$ 22,10	R\$ 2,40
98111	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,014100000	R\$ 223,56	R\$ 3,15
VALOR:							R\$ 38,38
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25,00%):							R\$ 9,60
VALOR COM BDI:							R\$ 47,98
QUANTIDADE (UN):							15,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
		SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA : 26/03/2025		BDI: 25,00%	
		PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			FONTE	VERSÃO	HORA	FLS.
		MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025 02.26.001			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,18%	7/319
		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	120,23%	0,00%
		PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS			Comunicação	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
		DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.			Propriet			
CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

96985	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	SINAPI	UN			R\$ 53,30	R\$ 799,50
96985	00003378	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000		R\$ 40,17	R\$ 40,17
96985	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000		R\$ 23,55	R\$ 5,87
96985	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000		R\$ 29,25	R\$ 7,26

VALOR:	R\$ 53,30
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 13,33
VALOR COM BDI:	R\$ 66,63
QUANTIDADE (UN):	15,00

104753	104753	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	SINAPI	UN			R\$ 19,20	R\$ 921,60
104753	00011862	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2	SINAPI	UN	1,00000000		R\$ 9,36	R\$ 9,36
104753	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000		R\$ 23,55	R\$ 4,40
104753	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000		R\$ 29,25	R\$ 5,44

VALOR:	R\$ 19,20
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 4,80
VALOR COM BDI:	R\$ 24,00
QUANTIDADE (UN):	48,00


96977	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	SINAPI	M			R\$ 37,25	R\$ 11.547,50
96977	00009867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,05000000		R\$ 33,82	R\$ 35,51
96977	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03310000		R\$ 23,55	R\$ 0,78
96977	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03310000		R\$ 29,25	R\$ 0,96

VALOR:	R\$ 37,25
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 9,31
VALOR COM BDI:	R\$ 46,56
QUANTIDADE (M):	310,00

		SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias				R\$ 56,63	R\$ 1.132,60
FNDE 71	P.	Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº	SP Obras	UN	1,00000000		R\$ 23,79	R\$ 23,79



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA : 26/03/2025	BDI : 25,00% FLS
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	FONTE	VERSÃO
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	GP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Composição Própria	PRÓPRIA
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025		

CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
FNDE 71	19.000.040073	150 a 250					
FNDE 71	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62110000	R\$ 23,65	R\$ 14,66
FNDE 71	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62110000	R\$ 29,25	R\$ 18,16
VALOR:							R\$ 56,63
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 14,16
VALOR COM BDI:							R\$ 70,79
QUANTIDADE (UN):							20,00

		VERGALHÃO	Composições Próprias			R\$ 12,73	R\$ 1.527,60
FNDE 74	00009033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	0,64000000	R\$ 6,23	R\$ 3,98
FNDE 74	88249	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	R\$ 22,26	R\$ 3,78
FNDE 74	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	R\$ 29,25	R\$ 4,97
VALOR:							R\$ 12,73
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 3,18
VALOR COM BDI:							R\$ 15,91
QUANTIDADE (M):							120,00

		BARRA CHATA EM ALUMINIO	Composições Próprias			R\$ 22,94	R\$ 6.423,20
FNDE 75	00009555	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 7,63	R\$ 7,63
FNDE 75	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29800000	R\$ 29,25	R\$ 8,71
FNDE 75	88116	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	R\$ 22,10	R\$ 6,60
VALOR:							R\$ 22,94
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 5,74
VALOR COM BDI:							R\$ 28,68
QUANTIDADE (UN):							280,00

		CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	Composições Próprias			R\$ 3.167,59	R\$ 3.167,59
FNDE 39	00009032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	33,50000000	R\$ 6,20	R\$ 207,70
FNDE 39	00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,59000000	R\$ 9,73	R\$ 5,74
FNDE 39	00009367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,50000000	R\$ 85,88	R\$ 42,94
FNDE 39	00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	7,28000000	R\$ 0,76	R\$ 5,53
FNDE 39	00001347	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM	SINAPI	M2	3,30000000	R\$ 46,20	R\$ 152,46
FNDE 39	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	112,00000000	R\$ 0,48	R\$ 53,76
FNDE 39	00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	1,80000000	R\$ 5,01	R\$ 9,01

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					MUNICÍPIO DE FORQUILHA		
		SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA : 26/03/2025		BDI : 25,00%	
		PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			FONTE		VERSÃO	
		MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001			SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO	
		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			SP Obras		198 SEM DESONERAÇÃO	
		PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS			Composições Próprias		PRÓPRIA	
		DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.					HORA 11,15% 12,23% 0,00% 0,00%	
CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
FNDE 39	00003731	LADRILHO HIDRAULICO, "20 X 20" CM, E= 2 CM, PADRAO DADOS, COR NATURAL			SINAPI	M2	4,35000000	R\$ 55,43	R\$ 241,12
FNDE 39	00003768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150			SINAPI	UN	2,10000000	R\$ 1,41	R\$ 2,96
FNDE 39	00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE			SINAPI	M3	0,16000000	R\$ 76,10	R\$ 12,17
FNDE 39	E.05.000.020522	Pedrisco			SP Obras	M3	0,38000000	R\$ 114,83	R\$ 43,63
FNDE 39	00040404	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)			SINAPI	KG	0,45000000	R\$ 11,14	R\$ 5,01
FNDE 39	00064415	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA			SINAPI	M	2,25000000	R\$ 3,33	R\$ 7,49
FNDE 39	H.13.000.069565	Solda eletrolítica tipo Smaw-AWS 6013 eletrodos esp. 2,5/3,25/4,0mm; ref. ESAB, LINCOLN, WELD ou equivalente			SP Obras	KG	0,85000000	R\$ 43,44	R\$ 36,92
FNDE 39	00043648	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO			SINAPI	L	1,10000000	R\$ 15,96	R\$ 17,55
FNDE 39	00043648	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO			SINAPI	L	0,85000000	R\$ 15,96	R\$ 13,56
FNDE 39	00021014	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, " 6,23" KG/M (NBR 5580)			SINAPI	M	11,00000000	R\$ 62,04	R\$ 682,44
FNDE 39	00021015	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, "7,32" KG/M (NBR 5580)			SINAPI	M	10,50000000	R\$ 71,27	R\$ 748,33
FNDE 39	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	2,34000000	R\$ 23,22	R\$ 54,33
FNDE 39	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	3,50000000	R\$ 23,13	R\$ 80,95
FNDE 39	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	3,50000000	R\$ 24,91	R\$ 87,18
FNDE 39	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	2,34000000	R\$ 28,72	R\$ 67,20
FNDE 39	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	5,50000000	R\$ 28,73	R\$ 158,01
FNDE 39	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	3,50000000	R\$ 28,52	R\$ 99,82
FNDE 39	88269	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	1,91000000	R\$ 28,88	R\$ 55,16
FNDE 39	88216	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	12,50000000	R\$ 22,10	R\$ 278,25
FNDE 39	102867	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023			SINAPI	H	0,85000000	R\$ 0,44	R\$ 0,37
								VALOR:	R\$ 3.167,59
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.00%):	R\$ 791,90
								VALOR COM BDI:	R\$ 3.959,49
								QUANTIDADE (UN):	1,00
		BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			Composições Próprias			R\$ 510,12	R\$ 32.918,04
FNDE 40	00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM			SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 398,64	R\$ 398,64
FNDE 40	00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO			SINAPI	KG	0,38440000	R\$ 30,39	R\$ 11,68
FNDE 40	00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR			SINAPI	KG	0,01540000	R\$ 86,29	R\$ 1,32

MIKROVA


BDI : 25.00%
 DORA NEG
 14.15%
 23.33%
 0.00%
 0.00%



VALOR:	R\$ 144,92
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 36,23
VALOR COM BDI:	R\$ 181,15
QUANTIDADE (M2):	96,67

VALOR:	R\$ 86,61
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 21,65
VALOR COM BDI:	R\$ 108,26
QUANTIDADE (M):	132,00

Composições Próprias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958338/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA : 26/03/2025		
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			BDI:	25,00%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28 001			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	HORAS: 114,150
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	7,31%
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS			Composições Próprias	PRÓPRIA	129,23%
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.					0,00%
CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
FNDE 351	07203	400 L AF_08/2019					

VALOR:	R\$ 86,61
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25,00%):	R\$ 21,65
VALOR COM BDI:	R\$ 108,26
QUANTIDADE (M):	8,45

100861	100861	SUPORTE MAO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN		R\$ 29,42	R\$ 8.855,42
100861	00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,60	R\$ 1,80
100861	00007590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,99	R\$ 10,99
100861	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47430000	R\$ 28,12	R\$ 13,33
100861	88216	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14940000	R\$ 22,10	R\$ 3,30

VALOR:	R\$ 29,42
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25,00%):	R\$ 7,36
VALOR COM BDI:	R\$ 36,78
QUANTIDADE (UN):	301,00

		BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX	Composições Próprias			R\$ 184,07	R\$ 4.391,91
FNDE 49	00008205	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	0,70000000	R\$ 181,99	R\$ 127,39
FNDE 49	00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,18290000	R\$ 0,60	R\$ 1,30
FNDE 49	00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,00400000	R\$ 28,60	R\$ 0,11
FNDE 49	00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1625 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00200000	R\$ 46,88	R\$ 0,09
FNDE 49	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95000000	R\$ 23,22	R\$ 22,05
FNDE 49	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,15600000	R\$ 28,66	R\$ 33,13


VALOR:	R\$ 184,07
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25,00%):	R\$ 46,02
VALOR COM BDI:	R\$ 230,09
QUANTIDADE (M):	23,86

		BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M	Composições Próprias			R\$ 491,32	R\$ 2.672,78
FNDE 51	00001373	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	18,00000000	R\$ 0,48	R\$ 8,64
FNDE 51	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,88	R\$ 28,88
FNDE 51	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 22,10	R\$ 44,20

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					</	
--	--	---	--	--	--	--	--	--



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA : 25/03/2025	BOM: 25/03/2025
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	FONTE SEINFRA SP Quid Custo/100 Propriet	VERSÃO 025 SEM DESONERAÇÃO 196 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001		HORA 114,136 129,20 0,00% 0,00%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (OITO) MESES		
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS		
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.		

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
FNDE 326	0004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,07200000	R\$ 76,10	R\$ 5,47
FNDE 326	00040568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,47000000	R\$ 9,10	R\$ 4,27
FNDE 326	0004415	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,32000000	R\$ 3,33	R\$ 14,38
FNDE 326	00043647	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE	SINAPI	L	0,85700000	R\$ 16,54	R\$ 14,17
FNDE 326	88339	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,20000000	R\$ 23,13	R\$ 74,01
FNDE 326	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,91000000	R\$ 24,91	R\$ 47,57
FNDE 326	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,40000000	R\$ 23,22	R\$ 241,48
FNDE 326	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,20000000	R\$ 28,52	R\$ 91,26
FNDE 326	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,11000000	R\$ 28,88	R\$ 263,09
FNDE 326	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,91000000	R\$ 30,37	R\$ 58,00
FNDE 326	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,40000000	R\$ 28,66	R\$ 298,06
FNDE 326	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	35,02000000	R\$ 22,10	R\$ 773,94
FNDE 326	100789	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2.801,36	R\$ 2.801,36

VALOR:	R\$ 5.927,73
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 1.481,93
VALOR COM BDI:	R\$ 7.409,66
QUANTIDADE (CJ):	1,00

		TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO	Composições Próprias			R\$ 2.865,08	R\$ 2.865,08
FNDE 327	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,07700000	R\$ 84,77	R\$ 6,52
FNDE 327	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	23,50000000	R\$ 0,48	R\$ 11,28
FNDE 327	00025398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2.652,93	R\$ 2.652,93
FNDE 327	0004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,08700000	R\$ 76,10	R\$ 6,62
FNDE 327	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,60000000	R\$ 23,27	R\$ 83,77
FNDE 327	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,60000000	R\$ 28,88	R\$ 103,96

VALOR:	R\$ 2.865,08
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 716,27
VALOR COM BDI:	R\$ 3.581,35
QUANTIDADE (CJ):	1,00

101617	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR	SINAPI	M2		R\$ 3,24	R\$ 118,39
--------	--------	---	--------	----	--	----------	------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA : 26/03/2025		BDI : 25,00%	
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			FONTE	VERSÃO	HORAS	MES
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001			SEINFRA	025 SEM DESONERAÇÃO	114,122	0,31%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			SP Obras	195 SEM DESONERAÇÃO	129,200	0,31%
	PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS			Contrato 1622	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.			Projeto:			
CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
101617	101617	QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2		R\$ 3,24	R\$ 118,39	
101617	91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00160000	R\$ 32,94	R\$ 0,05	
101617	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00160000	R\$ 37,94	R\$ 0,06	
101617	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05070000	R\$ 28,88	R\$ 1,46	
101617	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	R\$ 22,10	R\$ 1,67	
						VALOR:	R\$ 3,24	
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
						VALOR BDI (25,00%):	R\$ 0,81	
						VALOR COM BDI:	R\$ 4,05	
						QUANTIDADE (M2):	36,54	
93381	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3		R\$ 10,93	R\$ 159,47	
93381	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	R\$ 60,12	R\$ 0,03	
93381	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R\$ 225,95	R\$ 1,22	
93381	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,12850000	R\$ 37,94	R\$ 4,87	
93381	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03210000	R\$ 53,77	R\$ 1,72	
93381	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02220000	R\$ 109,63	R\$ 2,43	
93381	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R\$ 22,10	R\$ 0,66	
						VALOR:	R\$ 10,93	
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
						VALOR BDI (25,00%):	R\$ 2,73	
						VALOR COM BDI:	R\$ 13,66	
						QUANTIDADE (M3):	14,59	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA : 26/03/2025		BDI : 25,00%
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			FORTE	VERSÃO	HORA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001			SEINFRA	025 SEM DESONERAÇÃO	114,10%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	129,23%
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS			Comunicação	PRÓPRIA	0,00%
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.			Proprietário		0,00%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
96521	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3		R\$ 32,89	R\$ 961,37
96521	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,09600000	R\$ 53,77	R\$ 5,16
96521	5676	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,19200000	R\$ 109,63	R\$ 21,04
96521	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	R\$ 28,88	R\$ 3,03
96521	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16600000	R\$ 22,10	R\$ 3,66
						VALOR:	R\$ 32,89
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 8,22
						VALOR COM BDI:	R\$ 41,11
						QUANTIDADE (M3):	29,23

96619	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2		R\$ 33,35	R\$ 61,03
96619	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33905000	R\$ 28,88	R\$ 9,79
96619	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12265000	R\$ 22,10	R\$ 2,71
96619	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06900000	R\$ 302,18	R\$ 20,85
						VALOR:	R\$ 33,35
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 8,34
						VALOR COM BDI:	R\$ 41,69
						QUANTIDADE (M2):	1,83

96557	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3		R\$ 458,23	R\$ 6.763,47
96557	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,07500000	R\$ 0,34	R\$ 0,02
96557	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09200000	R\$ 0,90	R\$ 0,08
96557	00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,23000000	R\$ 355,63	R\$ 437,42
96557	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33400000	R\$ 28,88	R\$ 9,64
96557	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R\$ 22,10	R\$ 11,07

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 968339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE		DATA : 26/03/2025
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA		FONTE: SEINFRA SP OBRAS: 18% SEM DESONERAÇÃO Condição: Própria
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001		VERSÃO: 000 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES		BDI : 25,00% HORA: 15,15% 12,23% 0,00%
	PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.			

CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
VALOR:							R\$ 458,23
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 114,56
VALOR COM BDI:							R\$ 572,79
QUANTIDADE (M3):							14,76


96534	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2		R\$ 75,69	R\$ 6.792,42
96534	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,04400000	R\$ 32,31	R\$ 1,42
96534	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01100000	R\$ 33,25	R\$ 0,36
96534	00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	R\$ 5,01	R\$ 0,08
96534	00004491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,67500000	R\$ 7,47	R\$ 5,04
96534	00005074	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,01100000	R\$ 10,11	R\$ 0,11
96534	00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,02900000	R\$ 11,14	R\$ 0,32
96534	00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,92400000	R\$ 2,61	R\$ 2,41
96534	00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,15500000	R\$ 12,39	R\$ 14,31
96534	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58800000	R\$ 23,13	R\$ 13,60
96534	89262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33400000	R\$ 28,52	R\$ 38,04

VALOR:	R\$ 75,69
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 18,92
VALOR COM BDI:	R\$ 94,61
QUANTIDADE (M2):	89,74

96545	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG		R\$ 13,37	R\$ 7.828,67
96545	00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 9,73	R\$ 0,24
96545	00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,63500000	R\$ 0,14	R\$ 0,08
96545	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05700000	R\$ 23,22	R\$ 1,32
96545	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 28,72	R\$ 4,30
96545	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 7,43	R\$ 7,43

VALOR:	R\$ 13,37
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 3,34

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
		SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA : 26/03/2025		BDI : 25,00%	
		PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			FONTE	VERSÃO	HORA	MESES
		MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	72,91%
		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			SP Outros	196 SEM DESONERAÇÃO	129,23%	1,00%
		PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS			PRÓPRIA		0,00%	0,00%
		DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.						
CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
							VALOR COM BDI:		R\$ 16,71
							QUANTIDADE (KG):		585,54
96546	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024			SINAPI	KG		R\$ 11,45	R\$ 4.032,00
96546	00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)			SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 9,73	R\$ 0,24
96546	00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM			SINAPI	UN	0,48000000	R\$ 0,14	R\$ 0,06
96546	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,04400000	R\$ 23,22	R\$ 1,02
96546	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,11600000	R\$ 28,72	R\$ 3,33
96546	97903	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022			SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 6,80	R\$ 6,80
							VALOR:		R\$ 11,45
							FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
							VALOR BDI (25,00%):		R\$ 2,86
							VALOR COM BDI:		R\$ 14,31
							QUANTIDADE (KG):		352,14
92915	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022			SINAPI	KG		R\$ 14,50	R\$ 1.385,91
92915	00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)			SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 9,73	R\$ 0,24
92915	00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM			SINAPI	UN	1,19000000	R\$ 0,14	R\$ 0,16
92915	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,03160000	R\$ 23,22	R\$ 0,73
92915	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,19330000	R\$ 28,72	R\$ 5,55
92915	92900	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022			SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 7,82	R\$ 7,82
							VALOR:		R\$ 14,50
							FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
							VALOR BDI (25,00%):		R\$ 3,63
							VALOR COM BDI:		R\$ 18,13
							QUANTIDADE (KG):		95,58
104920	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024			SINAPI	KG		R\$ 8,47	R\$ 123,24
104920	00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)			SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 9,73	R\$ 0,24
104920	00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM			SINAPI	UN	0,31700000	R\$ 0,14	R\$ 0,04
104920	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,02500000	R\$ 23,22	R\$ 0,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA : 26/03/2025		BDI 25,00%
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			FONTE SEINFRA SP Outros Compostos Próprios	VERSÃO 025 SEM DESONERAÇÃO 196 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	HORA 114,02% 129,22% 0,00% 0,00%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001					
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES					
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS					
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.					
CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO-ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104920	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	R\$ 28,72	R\$ 1,83
104920	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 5,78	R\$ 5,78

VALOR:	R\$ 8,47
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25,00%):	R\$ 2,12
VALOR COM BDI:	R\$ 10,59
QUANTIDADE (KG):	14,55

104921	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG		R\$ 7,82	R\$ 228,50
104921	00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 9,73	R\$ 0,24
104921	00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,24500000	R\$ 0,14	R\$ 0,03
104921	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01900000	R\$ 23,22	R\$ 0,44
104921	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04900000	R\$ 28,72	R\$ 1,40
104921	92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 5,71	R\$ 5,71
						VALOR:	R\$ 7,82
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,96
						VALOR COM BDI:	R\$ 9,78
						QUANTIDADE (KG):	29,22

92443	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2		R\$ 43,57	R\$ 4.552,19
92443	00040271	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METÁLICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSÃO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	UNXME	0,19600000	R\$ 12,92	R\$ 2,53
92443	00040287	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	R\$ 4,97	R\$ 3,90
92443	00040275	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METÁLICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSÃO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	R\$ 13,51	R\$ 5,30
92443	00036592	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,00400000	R\$ 5,01	R\$ 0,02
92443	00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	R\$ 11,14	R\$ 0,21
92443	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	R\$ 23,13	R\$ 2,54
92443	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 28,52	R\$ 17,11
92443	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.	SINAPI	M2	0,06700000	R\$ 178,59	R\$ 11,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA			DATA : 26/03/2025		BDI: 25,00%
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			FORTE	VERSÃO	HORA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001			SEINFRA	628 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES			GP Outras	168 SEM DESONERAÇÃO	129,23%
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS			Comunicação	PRÓPRIA	0,00%
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.			Proprietário		0,00%
CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO			FONTE	UNID	COEFICIENTE
92443	92264	AF_09/2020					PREÇO UNITARIO
							TOTAL

VALOR:	R\$ 43,57
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25,00%):	R\$ 10,89
VALOR COM BDI:	R\$ 54,46
QUANTIDADE (M2):	104,48

92762	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG		R\$ 8,37	R\$ 2.460,86
92762	00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 9,73	R\$ 0,24
92762	00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,14	R\$ 0,07
92762	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R\$ 23,22	R\$ 0,14
92762	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	R\$ 28,72	R\$ 1,12
92762	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 6,80	R\$ 6,80

VALOR:	R\$ 8,37
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25,00%):	R\$ 2,09
VALOR COM BDI:	R\$ 10,46
QUANTIDADE (KG):	294,01

92759	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG		R\$ 11,69	R\$ 2.022,84
92759	00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 9,73	R\$ 0,24
92759	00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R\$ 0,14	R\$ 0,16
92759	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R\$ 23,22	R\$ 0,40
92759	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	R\$ 28,72	R\$ 3,07
92759	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 7,82	R\$ 7,82

VALOR:	R\$ 11,69
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25,00%):	R\$ 2,92
VALOR COM BDI:	R\$ 14,61
QUANTIDADE (KG):	173,04

103672	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	SINAPI	M3		R\$ 423,23	R\$ 2.107,69
103672	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA	SINAPI	CHI	0,13000000	R\$ 0,34	R\$ 0,04



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE

PREFEITURA:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025 02.28 001

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

08 (OITO) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME:

26 DE MARÇO DE 2025.

DATA : 26/03/2025

BDI : 25,00%

FONTE

VERBAÇÃO

SEINFRA

029 SEM DESONERAÇÃO

SP Obras

196 SEM DESONERAÇÃO

Compost, Res

PRÓPRIA

114,10%

71,07%

129,23%

0,00%

0,00%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103672	90567	45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015					
103672	90566	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09400000	R\$ 0,90	R\$ 0,08
103672	00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 345,02	R\$ 380,55
103672	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R\$ 28,52	R\$ 6,38
103672	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R\$ 28,88	R\$ 6,46
103672	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,34500000	R\$ 22,10	R\$ 29,72

VALOR:	R\$ 423,23
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 105,81
VALOR COM BDI:	R\$ 529,04
QUANTIDADE (M3):	4,98

92759	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG		R\$ 11,69	R\$ 11,69
92759	00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 9,73	R\$ 0,24
92759	00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R\$ 0,14	R\$ 0,16
92759	88338	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R\$ 23,22	R\$ 0,40
92759	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	R\$ 28,72	R\$ 3,07
92759	92400	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 7,82	R\$ 7,82

VALOR:	R\$ 11,69
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 2,92
VALOR COM BDI:	R\$ 14,61
QUANTIDADE (KG):	1,00

96619	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2		R\$ 33,35	R\$ 1.344,01
96619	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33905000	R\$ 28,88	R\$ 9,79
96619	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12265000	R\$ 22,10	R\$ 2,71
96619	91968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06900000	R\$ 302,18	R\$ 20,85

VALOR:	R\$ 33,35
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 8,34
VALOR COM BDI:	R\$ 41,69

CÓDIGO COMPOSIÇÃO		CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		QUANTIDADE (M2):						
		40,30						

92443	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2			R\$ 43,57	R\$ 7.109,32
92443	00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	UNXME	0,19600000		R\$ 12,92	R\$ 2,53
92443	00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000		R\$ 4,97	R\$ 3,90
92443	00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000		R\$ 13,51	R\$ 5,30
92443	00002092	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000		R\$ 5,01	R\$ 0,02
92443	00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000		R\$ 11,14	R\$ 0,21
92443	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000		R\$ 23,13	R\$ 2,54
92443	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000		R\$ 28,52	R\$ 17,11
92443	92254	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,05700000		R\$ 178,59	R\$ 11,95
VALOR:							R\$ 43,57	
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00	
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 10,89	
VALOR COM BDI:							R\$ 54,46	
QUANTIDADE (M2):							163,17	

92761	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG			R\$ 9,59	R\$ 5.191,93
92761	00043152	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000		R\$ 9,73	R\$ 0,24
92761	00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000		R\$ 0,14	R\$ 0,10
92761	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000		R\$ 23,22	R\$ 0,21
92761	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05610000		R\$ 28,72	R\$ 1,61
92761	92892	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000		R\$ 7,43	R\$ 7,43
VALOR:							R\$ 9,59	
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00	
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 2,40	
VALOR COM BDI:							R\$ 11,99	
QUANTIDADE (KG):							541,39	

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
		SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA : 26/03/2025		BDI : 25,00%		
		PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			FONTE		VERSÃO	HORA	MES
		MODALIDADE:	CONCURRENCIA ELETRONICA Nº 2025.02.26.001			SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES			SP Obras		106 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	
		PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS			Compras/PPS		PRÓPRIA	0,00%	
		DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							
CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92762	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022			SINAPI	KG		R\$ 8,37	R\$ 33,40	
92762	00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)			SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 9,73	R\$ 0,24	
92762	00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM			SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,14	R\$ 0,07	
92762	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,00640000	R\$ 23,22	R\$ 0,14	
92762	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,03920000	R\$ 28,72	R\$ 1,12	
92762	92663	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022			SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 6,80	R\$ 6,80	
								VALOR:	R\$ 8,37	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (25.00%):	R\$ 2,09	
								VALOR COM BDI:	R\$ 10,46	
								QUANTIDADE (KG):	3,99	
92763	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022			SINAPI	KG		R\$ 6,89	R\$ 58,63	
92763	00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)			SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 9,73	R\$ 0,24	
92763	00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM			SINAPI	UN	0,36700000	R\$ 0,14	R\$ 0,05	
92763	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,00420000	R\$ 23,22	R\$ 0,09	
92763	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,02570000	R\$ 28,72	R\$ 0,73	
92763	92664	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022			SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 5,78	R\$ 5,78	
								VALOR:	R\$ 6,89	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (25.00%):	R\$ 1,72	
								VALOR COM BDI:	R\$ 8,61	
								QUANTIDADE (KG):	8,51	
92764	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022			SINAPI	KG		R\$ 6,59	R\$ 264,98	
92764	00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)			SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 9,73	R\$ 0,24	
92764	00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM			SINAPI	UN	0,21200000	R\$ 0,14	R\$ 0,02	
92764	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,00320000	R\$ 23,22	R\$ 0,07	
92764	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,01940000	R\$ 28,72	R\$ 0,56	
92764	92665	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022			SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 5,71	R\$ 5,71	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE

PREFEITURA:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025 02.28.001

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

08 (OITO) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESENTA) DIAS

DATA CERTAME:

26 DE MARÇO DE 2025.

DATA : 26/03/2025

BDI: 25,00%

VERSAO

HORA

SEINFRA

028 SEM DESONERAÇÃO

114,15%

SP Obras

195 SEM DESONERAÇÃO

129,03%

Composições Próprias

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
VALOR:							R\$ 6,59
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 1,65
VALOR COM BDI:							R\$ 8,24
QUANTIDADE (KG):							40,21

92759	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG		R\$ 11,69	R\$ 2.365,94
92759	00040132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 9,73	R\$ 0,24
92759	00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R\$ 0,14	R\$ 0,16
92759	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R\$ 23,22	R\$ 0,40
92759	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	R\$ 28,72	R\$ 3,07
92759	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 7,82	R\$ 7,82
VALOR:							R\$ 11,69
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 2,92
VALOR COM BDI:							R\$ 14,61
QUANTIDADE (KG):							202,39

103675	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	SINAPI	M3		R\$ 424,24	R\$ 5.129,06
103675	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13100000	R\$ 0,34	R\$ 0,04
103675	90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	R\$ 0,90	R\$ 0,10
103675	00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 345,02	R\$ 380,55
103675	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	R\$ 28,52	R\$ 3,56
103675	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75300000	R\$ 28,88	R\$ 21,74
103675	88318	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	R\$ 22,10	R\$ 18,25
VALOR:							R\$ 424,24
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 106,06
VALOR COM BDI:							R\$ 530,30
QUANTIDADE (M3):							12,09

		IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	Composições Próprias			R\$ 32,14	R\$ 3.432,87
--	--	--	----------------------	--	--	-----------	--------------

Página: 259

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 955339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA : 26/03/2025		BDI : 25,00%
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			FONTE	VERSÃO	HORA MES
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,36%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	123,23%
	PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS			Propria	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.			PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA		
CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
FNDE 172	06000625	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	KG	1,50000000	R\$ 11,72	R\$ 17,58
FNDE 172	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09690000	R\$ 22,26	R\$ 2,15
FNDE 172	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	R\$ 28,88	R\$ 12,41
VALOR:							R\$ 32,14
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25,00%):							R\$ 8,04
VALOR COM BDI:							R\$ 40,18
QUANTIDADE (M2):							106,81
103324	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2		R\$ 64,40	R\$ 21.290,64
103324	06037593	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	13,60000000	R\$ 1,73	R\$ 23,52
103324	06037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01000000	R\$ 28,87	R\$ 0,28
103324	06034547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 2,40	R\$ 1,00
103324	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86000000	R\$ 28,88	R\$ 24,83
103324	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43000000	R\$ 22,10	R\$ 9,50
103324	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01180000	R\$ 446,90	R\$ 5,27
VALOR:							R\$ 64,40
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25,00%):							R\$ 16,10
VALOR COM BDI:							R\$ 80,50
QUANTIDADE (M2):							330,60
93200	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF 03/2024	SINAPI	M		R\$ 11,31	R\$ 1.943,06
93200	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	R\$ 28,88	R\$ 8,40
93200	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05590000	R\$ 22,10	R\$ 1,21
93200	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00400000	R\$ 425,31	R\$ 1,70
VALOR:							R\$ 11,31
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25,00%):							R\$ 2,83
VALOR COM BDI:							R\$ 14,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA : 26/03/2025		BDI: 25,00%
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			FONTE	VERSÃO	HORA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001			SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO	114,18%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			SP Gtas	19% SEM DESONERAÇÃO	129,25%
	PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS			Comunidade	PRÓPRIA	0,00%
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.			Propriet		0,00%
CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
QUANTIDADE (M):							171,80

		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO	Composições Próprias			R\$ 4,01	R\$ 1.325,71
FNDE 176	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 28,88	R\$ 1,96
FNDE 176	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 22,10	R\$ 0,56
FNDE 176	87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 403,66	R\$ 1,49
VALOR:							R\$ 4,01
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 1,00
VALOR COM BDI:							R\$ 5,01
QUANTIDADE (M2):							330,60

		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO	Composições Próprias			R\$ 4,01	R\$ 1.325,71
FNDE 177	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 28,88	R\$ 1,96
FNDE 177	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 22,10	R\$ 0,56
FNDE 177	87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 403,66	R\$ 1,49
VALOR:							R\$ 4,01
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 1,00
VALOR COM BDI:							R\$ 5,01
QUANTIDADE (M2):							330,60

		EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	Composições Próprias			R\$ 35,68	R\$ 11.795,81
FNDE 178	00037411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	R\$ 11,11	R\$ 1,75
FNDE 178	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 28,88	R\$ 11,81
FNDE 178	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 22,10	R\$ 9,03
FNDE 178	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	R\$ 446,90	R\$ 13,09
VALOR:							R\$ 35,68
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 8,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA : 26/03/2025		
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			FONTE SEINFRA SF Obras Comunidade Própria	VERSÃO 025 SEM DESONERAÇÃO 195 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	BDI HORA MES FLS 1584
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025 02.28.001					
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES					
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS					
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.					
CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
						VALOR COM BDI:	R\$ 44,60
						QUANTIDADE (M2):	330,60

		EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	Composições Próprias			R\$ 35,68	R\$ 11.795,81
FNDE 179	00037411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	R\$ 11,11	R\$ 1,75
FNDE 179	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 28,88	R\$ 11,81
FNDE 179	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 22,10	R\$ 9,03
FNDE 179	81292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	R\$ 446,90	R\$ 13,09
						VALOR:	R\$ 35,68
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 8,92
						VALOR COM BDI:	R\$ 44,60
						QUANTIDADE (M2):	330,60

101979	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	M		R\$ 28,57	R\$ 5.076,89
101379	00011550	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	1,33000000	R\$ 0,20	R\$ 0,26
101979	00001113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	SINAPI	M	1,15000000	R\$ 16,41	R\$ 18,87
101379	00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,09200000	R\$ 25,01	R\$ 2,30
101979	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17900000	R\$ 28,88	R\$ 5,16
101979	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	R\$ 22,10	R\$ 1,95
						VALOR:	R\$ 28,57
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 7,14
						VALOR COM BDI:	R\$ 35,71
						QUANTIDADE (M):	177,70

		PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	Composições Próprias			R\$ 10,52	R\$ 3.477,91
FNDE 196	00007355	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 19,13	R\$ 4,37
FNDE 196	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 30,37	R\$ 4,95
FNDE 196	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 22,10	R\$ 1,20
						VALOR:	R\$ 10,52
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 2,63
						VALOR COM BDI:	R\$ 13,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 959339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA : 26/03/2025		BDI: 25,00%
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			FONTE	VERSÃO	HORA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			SP Obras	186 SEM DESONERAÇÃO	129,23
	PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS			Compostos Proprietários	PRÓPRIA	0,00%
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.					
CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
QUANTIDADE (M2):							330,60

		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE EXTERNA MURO	Composições Próprias			R\$ 10,52	R\$ 3.477,91
FNDE 352	00067058	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 19,13	R\$ 4,37
FNDE 352	88316	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 30,37	R\$ 4,95
FNDE 352	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 22,10	R\$ 1,20
VALOR:						R\$ 10,52	
FRAÇÃO DE 100%:						R\$ 0,00	
VALOR BDI (25,00%):						R\$ 2,63	
VALOR COM BDI:						R\$ 13,15	
QUANTIDADE (M2):						330,60	

99803	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019	SINAPI	M2		R\$ 2,14	R\$ 3.308,42
99803	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	R\$ 22,10	R\$ 2,14
VALOR:						R\$ 2,14	
FRAÇÃO DE 100%:						R\$ 0,00	
VALOR BDI (25,00%):						R\$ 0,54	
VALOR COM BDI:						R\$ 2,68	
QUANTIDADE (M2):						1,545,99	

103689	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	SINAPI	M2		R\$ 318,41	R\$ 1.910,46
103689	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 260,84	R\$ 260,84
103689	00005085	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 17,17	R\$ 0,19
103689	00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 9,20	R\$ 0,12
103689	00004509	SARRAFO 2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 3,79	R\$ 12,15
103689	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 28,52	R\$ 10,63
103689	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 22,10	R\$ 24,72
103689	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 19,52	R\$ 9,76
VALOR:						R\$ 318,41	
FRAÇÃO DE 100%:						R\$ 0,00	
VALOR BDI (25,00%):						R\$ 79,60	
VALOR COM BDI:						R\$ 398,01	
QUANTIDADE (M2):						6,00	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 955339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.
DATA :	26/03/2025
BDI :	25,00%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SP - Obras	196 SEM DESONERAÇÃO
Convênio 2024	PRÓPRIA
HORA	114,10%
MESES	120,23%
PROPRIA	0,00%


CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 23,22	R\$ 6.787,44
88238	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
88238	00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
88238	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
88238	00043495	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
88238	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
88238	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
88238	00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 15,09	R\$ 15,09
88238	95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20

VALOR:	R\$ 23,22
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 5,81
VALOR COM BDI:	R\$ 29,03
QUANTIDADE (H):	292,31

88239	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 23,13	R\$ 26.920,54
88239	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
88239	00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
88239	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
88239	00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
88239	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
88239	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
88239	00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 15,09	R\$ 15,09
88239	95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25

VALOR:	R\$ 23,13
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 5,78
VALOR COM BDI:	R\$ 28,91
QUANTIDADE (H):	1.163,88

88240	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 22,03	R\$ 350,06
88240	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 26/03/2025

BDI: 25,00%

VERSÃO: 1.000

HORA: 114,13h

MES: 71,31%

SP: 156 SEM DESONERAÇÃO

129,23%

PROPRIA: 0,00% 0,00%

SERVIÇO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA CERTAME: 26 DE MARÇO DE 2025.

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
88240	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
88240	00043484	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
88240	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
88240	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
88240	00044499	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,09	R\$ 15,09
88240	95310	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20

VALOR:	R\$ 22,03
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 5,51
VALOR COM BDI:	R\$ 27,54
QUANTIDADE (H):	15,89

88242	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 23,27	R\$ 167,54
88242	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
88242	00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
88242	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
88242	00043486	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
88242	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
88242	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
88242	00045127	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,09	R\$ 15,09
88242	95312	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25

VALOR:	R\$ 23,27
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 5,82
VALOR COM BDI:	R\$ 29,09
QUANTIDADE (H):	7,20

100301	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 24,91	R\$ 134,76
100301	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
100301	00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,73	R\$ 1,73
100301	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34

ST. LOUIS PUBLIC LIBRARY

DATE: JUN 26 1980
BY: [Signature]
MES
71.31 L.S.

9.00%

88243	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 22,26	R\$ 4.551,28
88243	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
88243	00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
88243	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
88243	00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
88243	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
88243	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
88243	00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,27	R\$ 14,27
88243	99513	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,18	R\$ 0,18

100659	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M		R\$ 8,52	R\$ 3.465,94
100659	00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,16300000	R\$ 5,03	R\$ 5,84
100659	00039026	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00600000	R\$ 10,15	R\$ 0,06
100659	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	R\$ 27,61	R\$ 1,87
100659	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	R\$ 22,10	R\$ 0,75

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA		DATA : 26/03/2025 BDI : 25,00%
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA		FONTE SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% SP QVinc 19% SEM DESONERAÇÃO 129,23% Catavento 0,00% Própria 0,00%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001		VERSÃO 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 19% SEM DESONERAÇÃO 129,23% PRÓPRIA 0,00%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES		
	PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS		
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.		

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
VALOR:							R\$ 8,52
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 2,13
VALOR COM BDI:							R\$ 10,65
QUANTIDADE (M):							406,80

93563	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES		R\$ 4.029,30	R\$ 402.930,00
93563	00043494	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 148,04	R\$ 148,04
93563	00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 252,08	R\$ 252,08
93563	00043470	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 10,89	R\$ 10,89
93563	00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 7,31	R\$ 7,31
93563	00040909	ALMOXARIFE (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 3.595,24	R\$ 3.595,24
93563	95413	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 15,74	R\$ 15,74
VALOR:							R\$ 4.029,30
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 1.007,33
VALOR COM BDI:							R\$ 5.036,63
QUANTIDADE (MES):							100,00

92716	92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP		R\$ 59,33	R\$ 47.961,19
92716	92712	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,09	R\$ 0,09
92716	92713	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
92716	92714	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
92716	92715	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 59,11	R\$ 59,11
VALOR:							R\$ 59,33
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 14,83
VALOR COM BDI:							R\$ 74,16
QUANTIDADE (CHP):							868,38

92712	92712	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,09	R\$ 72,75
92712	00013761	APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 1.490,99	R\$ 0,09

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
		SERVIÇO:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE		DATA : 26/03/2025		BDI : 25,00%	
		PREFEITURA:		A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA		FONTE		VERSÃO	
		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001		SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO	
		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:		08 (OITO) MESES		SP Obras		196 SEM DESONERAÇÃO	
		PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:		60 (SESSENTA) DIAS		Condição 1/202		PRÓPRIA	
		DATA CERTAME:		26 DE MARÇO DE 2025.		Propriet		0,00%	
0,00%									

VALOR:	R\$ 0,09
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 0,02
VALOR COM BDI:	R\$ 0,11
QUANTIDADE (H):	808,38

92713	92713	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF 05/2023	SINAPI	H			R\$ 0,02	R\$ 16,17
92713	00013761	APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO	SINAPI	UN	0,00001480		R\$ 1.490,99	R\$ 0,02

VALOR:	R\$ 0,02
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 0,01
VALOR COM BDI:	R\$ 0,03
QUANTIDADE (H):	808,38

92714	92714	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF 05/2023	SINAPI	H			R\$ 0,11	R\$ 88,92
92714	00013761	APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO	SINAPI	UN	0,00008000		R\$ 1.490,99	R\$ 0,11


VALOR:	R\$ 0,11
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 0,03
VALOR COM BDI:	R\$ 0,14
QUANTIDADE (H):	808,38

92715	92715	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 05/2023	SINAPI	H			R\$ 59,11	R\$ 47.783,34
92715	00000001	ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO	SINAPI	KG	0,44051000		R\$ 56,67	R\$ 24,96
92715	00000002	OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE	SINAPI	M3	2,75000000		R\$ 12,42	R\$ 34,15

VALOR:	R\$ 59,11
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 14,78
VALOR COM BDI:	R\$ 73,89
QUANTIDADE (H):	808,38

87367	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA	SINAPI	M3			R\$ 560,67	R\$ 437,32
-------	-------	--	--------	----	--	--	------------	------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA : 26/03/2025		
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			BDI : 25,00%		
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001			VERSAO HORA SEINFRA SP Obras Comp. 2025 Projeto: 625 SEM DESONERAÇÃO 196 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA 114,5% 129,23% 0,00% 0,00% 0,00%		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES					
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS					
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.					
CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	87367	EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3		R\$ 560,67	R\$ 437,32
87367	00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 84,77	R\$ 98,33
87367	00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	R\$ 0,76	R\$ 88,46
87367	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,69000000	R\$ 0,48	R\$ 125,70
87367	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,23000000	R\$ 22,10	R\$ 248,18
						VALOR:	R\$ 560,67
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25,00%):	R\$ 140,17
						VALOR COM BDI:	R\$ 700,84
						QUANTIDADE (M3):	0,78
87292	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3		R\$ 446,90	R\$ 88.003,55
87292	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,45000000	R\$ 0,24	R\$ 0,82
87292	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,05000000	R\$ 1,27	R\$ 1,33
87292	00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 84,77	R\$ 98,33
87292	00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	R\$ 0,76	R\$ 132,31
87292	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,66000000	R\$ 0,48	R\$ 94,01
87292	88077	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	R\$ 26,69	R\$ 120,10
						VALOR:	R\$ 446,90
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25,00%):	R\$ 111,73
						VALOR COM BDI:	R\$ 558,63
						QUANTIDADE (M3):	196,92
87294	87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3		R\$ 425,31	R\$ 1.518,36
87294	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,80000000	R\$ 0,99	R\$ 2,77
87294	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,85000000	R\$ 3,53	R\$ 3,00
87294	00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,18000000	R\$ 84,77	R\$ 100,02

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE		DATA : 26/03/2025
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA		FORTE SEINFRA SP Obras Compras e Prestados VERSÃO 028 SEM DESONERAÇÃO 196 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA
	MODALIDADE:	CONCURRENCIA ELETRONICA Nº 2025.02.28.001		BDI : 25,00% MORA : 14,15% RESCISÃO : 71,81% FLS : 0,00% 
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES		
	PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.			

CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87234	00001106	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	157,44000000	R\$ 0,76	R\$ 119,65
87234	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	177,12000000	R\$ 0,48	R\$ 85,01
87234	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,85000000	R\$ 26,69	R\$ 97,41
87234	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79000000	R\$ 22,10	R\$ 17,45
VALOR:							R\$ 425,31
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 106,33
VALOR COM BDI:							R\$ 531,64
QUANTIDADE (M3):							3,57

87377	87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SINAPI	M3		R\$ 527,12	R\$ 10,54
87377	00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,94000000	R\$ 85,88	R\$ 80,72
87377	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	422,63000000	R\$ 0,48	R\$ 202,86
87377	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,02000000	R\$ 22,10	R\$ 243,54
VALOR:							R\$ 527,12
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 131,78
VALOR COM BDI:							R\$ 658,90
QUANTIDADE (M3):							0,02

87313	87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SINAPI	M3		R\$ 403,66	R\$ 6.821,85
87313	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,31000000	R\$ 0,24	R\$ 0,79
87313	88890	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,01000000	R\$ 1,27	R\$ 1,28
87313	00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,95000000	R\$ 85,88	R\$ 81,58
87313	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	426,49000000	R\$ 0,48	R\$ 204,71
87313	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,32000000	R\$ 26,69	R\$ 115,30
VALOR:							R\$ 403,66
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 100,92
VALOR COM BDI:							R\$ 504,58
QUANTIDADE (M3):							16,90

100475	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM	SINAPI	M3		R\$ 528,17	R\$ 216,55
--------	--------	--	--------	----	--	------------	------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA : 26/03/2025		
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			FONTE: VERBA SEINFRA: 028 SEM DESONERAÇÃO SP Obras: 196 SEM DESONERAÇÃO Compras e Projetos: PRÓPRIA		
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001			BDI : 25,00% FLS: 1213 0,00%		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES					
	PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS					
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.					
CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	100475	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SINAPI	M3		R\$ 528,17	R\$ 216,55
100475	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 250 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,88000000	R\$ 0,24	R\$ 0,69
100475	88839	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 250 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,97000000	R\$ 1,27	R\$ 1,10
100475	00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	19,44000000	R\$ 5,22	R\$ 101,47
100475	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,08000000	R\$ 84,77	R\$ 91,55
100475	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	486,00000000	R\$ 0,48	R\$ 233,28
100475	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,75000000	R\$ 26,69	R\$ 100,08
						VALOR:	R\$ 528,17
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25,00%):	R\$ 132,04
						VALOR COM BDI:	R\$ 660,21
						QUANTIDADE (M3):	0,41
87372	87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SINAPI	M3		R\$ 633,94	R\$ 919,21
87372	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,25000000	R\$ 84,77	R\$ 105,96
87372	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	563,59000000	R\$ 0,48	R\$ 270,52
87372	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,65000000	R\$ 22,10	R\$ 257,46
						VALOR:	R\$ 633,94
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25,00%):	R\$ 158,49
						VALOR COM BDI:	R\$ 792,43
						QUANTIDADE (M3):	1,45
87298	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SINAPI	M3		R\$ 503,05	R\$ 10.629,45
87298	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 250 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,39000000	R\$ 0,24	R\$ 0,81
87298	88839	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 250 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,03000000	R\$ 1,27	R\$ 1,30
87298	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,27000000	R\$ 84,77	R\$ 107,65
87298	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	573,61000000	R\$ 0,48	R\$ 275,33
87298	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS	SINAPI	H	4,42000000	R\$ 26,69	R\$ 117,96

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
		SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA : 26/03/2025	
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	FONTE	VERSÃO	HORA	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025 02.28.001	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	12:10:23	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SP 01-38	126 SEM DESONERAÇÃO	12:10:23	
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Compras, Licitação	PRÓPRIA	0,00%	
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.	Projeto		0,00%	

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
87298	88377	COMPLEMENTARES					

VALOR:	R\$ 503,05
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 125,76
VALOR COM BDI:	R\$ 628,81
QUANTIDADE (M3):	21,13


88629	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3		R\$ 511,91	R\$ 598,93
88629	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 84,77	R\$ 90,70
88629	00001378	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	R\$ 0,48	R\$ 231,82
88629	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	R\$ 22,10	R\$ 189,39
						VALOR:	R\$ 511,91
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 127,98
						VALOR COM BDI:	R\$ 639,89
						QUANTIDADE (M3):	1,17

88628	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3		R\$ 415,77	R\$ 3.500,78
88628	88631	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,62000000	R\$ 0,24	R\$ 0,62
88628	88630	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,80000000	R\$ 1,27	R\$ 1,01
88628	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 84,77	R\$ 90,70
88628	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	483,70000000	R\$ 0,48	R\$ 232,17
88628	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,42000000	R\$ 26,69	R\$ 91,27
						VALOR:	R\$ 415,77
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 103,94
						VALOR COM BDI:	R\$ 519,71
						QUANTIDADE (M3):	8,42

100489	100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3		R\$ 408,43	R\$ 20,42
100489	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	1,87000000	R\$ 0,99	R\$ 1,85
100489	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM	SINAPI	CHP	0,57000000	R\$ 3,53	R\$ 2,01



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA : 26/03/2025	BDI: 25,00%															
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,10%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>190 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>129,23%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Construção</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>20,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,10%	71,31%	SP Obras	190 SEM DESONERAÇÃO	129,23%		Construção	PRÓPRIA	0,00%	20,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,10%	71,31%															
SP Obras	190 SEM DESONERAÇÃO	129,23%																
Construção	PRÓPRIA	0,00%	20,00%															
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28-001																	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES																	
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS																	
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.																	

CODIGO COMPOSICAO	CODIGO ITEM	DESCRICAO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
							VALOR: R\$ 467,76
							FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00
							VALOR BDI (25.00%): R\$ 116,94
							VALOR COM BDI: R\$ 584,70
							QUANTIDADE (M3): 61,90

87283	87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3		R\$ 363,17	R\$ 305,06
87283	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	1,01000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
87283	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	3,33200000	R\$ 1,27	R\$ 4,23
87283	00043617	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	0,06300000	R\$ 5,78	R\$ 0,36
87283	00000570	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,27000000	R\$ 84,77	R\$ 107,65
87283	00001079	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	281,58000000	R\$ 0,48	R\$ 135,13
87283	88877	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,33000000	R\$ 26,69	R\$ 115,56
							VALOR: R\$ 363,17
							FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00
							VALOR BDI (25.00%): R\$ 90,79
							VALOR COM BDI: R\$ 453,96
							QUANTIDADE (M3): 0,84

88245	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 28,72	R\$ 39.319,98
88245	00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
88245	00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
88245	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
88245	00043485	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
88245	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
88245	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
88245	00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,52	R\$ 20,52
88245	95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,27	R\$ 0,27
							VALOR: R\$ 28,72
							FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA : 26/03/2025		BDI : 25,00%		
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	FONTE		VERSÃO	HORA	DIÁRIOS
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SEINFRA		620 SEM DESONERAÇÃO	114,10%	21,31%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SP Obras		196 SEM DESONERAÇÃO	129,23%	0,00%
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Construção Própria		PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.					
CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 7,18
						VALOR COM BDI:	R\$ 35,90
						QUANTIDADE (H):	1.369,08

89998	89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 09/2021	SINAPI	KG		R\$ 8,03	R\$ 321,04
89998	89998	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 5,88	R\$ 5,88
89998	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03250000	R\$ 23,22	R\$ 0,75
89998	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04880000	R\$ 28,72	R\$ 1,40
						VALOR:	R\$ 8,03
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 2,01
						VALOR COM BDI:	R\$ 10,04
						QUANTIDADE (KG):	39,98

92767	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG		R\$ 13,00	R\$ 4.852,90
92767	00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 9,73	R\$ 0,24
92767	00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,81600000	R\$ 0,14	R\$ 0,39
92767	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01720000	R\$ 23,22	R\$ 0,39
92767	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10550000	R\$ 28,72	R\$ 3,02
92767	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 8,96	R\$ 8,96
						VALOR:	R\$ 13,00
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 3,25
						VALOR COM BDI:	R\$ 16,25
						QUANTIDADE (KG):	373,30

92768	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG		R\$ 11,06	R\$ 398,38
92768	00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 9,73	R\$ 0,24
92768	00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,11800000	R\$ 0,14	R\$ 0,29
92768	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01360000	R\$ 23,22	R\$ 0,31
92768	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08360000	R\$ 28,72	R\$ 2,40
92768	92900	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 7,82	R\$ 7,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.
DATA :	26/03/2025
BDI :	25,00%
FONTE :	SEINFRA
VERSÃO :	028 SEM DESONERAÇÃO
SP Orçao :	196 SEM DESONERAÇÃO
Composicao :	PROPRIA
HORA :	114,15h
MES :	7,31%
PREÇO :	125,20%
PROPRIA :	0,00%

CODIGO COMPOSICAO	CODIGO ITEM	DESCRICAO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
VALOR:							R\$ 11,06
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 2,77
VALOR COM BDI:							R\$ 13,83
QUANTIDADE (KG):							36,02

97093	97093	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF 09/2021	SINAPI	KG		R\$ 8,31	R\$ 912,11
97093	00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01100000	R\$ 9,73	R\$ 0,10
97093	00043127	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	0,27200000	R\$ 24,53	R\$ 6,67
97093	00042407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	M	0,22300000	R\$ 3,91	R\$ 0,87
97093	88738	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00700000	R\$ 23,22	R\$ 0,16
97093	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01800000	R\$ 28,72	R\$ 0,51
VALOR:							R\$ 8,31
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 2,08
VALOR COM BDI:							R\$ 10,39
QUANTIDADE (KG):							109,76

89996	89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF 09/2021	SINAPI	KG		R\$ 8,59	R\$ 169,57
89996	00040034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 5,88	R\$ 5,88
89996	88738	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04100000	R\$ 23,22	R\$ 0,95
89996	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06150000	R\$ 28,72	R\$ 1,76
VALOR:							R\$ 8,59
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 2,15
VALOR COM BDI:							R\$ 10,74
QUANTIDADE (KG):							19,74

88246	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 21,66	R\$ 304,54
88246	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
88246	00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
88246	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
88246	00043484	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
88246	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE		DATA : 26/03/2025 BDI : 25,00%
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA		VERSÃO 025 SEM DESONERAÇÃO 114,45% 198 SEM DESONERAÇÃO 129,23% PRÓPRIA 0,00% 0,00%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025 02.28.001		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES		
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS		
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.		

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88246	00037373	ENCARGOS COMPLEMENTARES)					
88246	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
88246	00040001	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,68	R\$ 14,68
88246	95315	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
VALOR:							R\$ 21,66
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 5,42
VALOR COM BDI:							R\$ 27,08
QUANTIDADE (H):							14,06

100578	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	SINAPI	UN		R\$ 375,43	R\$ 375,43
100578	5926	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 5200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,07700000	R\$ 199,86	R\$ 15,36
100578	00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	9,00000000	R\$ 23,74	R\$ 213,66
100578	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,23300000	R\$ 23,65	R\$ 29,16
100578	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00800000	R\$ 29,25	R\$ 117,23
VALOR:							R\$ 375,43
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 93,86
VALOR COM BDI:							R\$ 469,29
QUANTIDADE (UN):							1,00

88247	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 23,65	R\$ 27.716,14
88247	00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
88247	00043484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,20	R\$ 1,20
88247	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
88247	00043450	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
88247	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
88247	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
88247	00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,69	R\$ 15,69
88247	95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,64	R\$ 0,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA : 26/03/2025																
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	BDI : 25.00%																
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>ME</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>025 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>112,35%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>186 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>125,22%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>Compras e Serviços</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	ME	SEINFRA	025 SEM DESONERAÇÃO	112,35%	71,31%	SP Obras	186 SEM DESONERAÇÃO	125,22%	71,31%	Compras e Serviços	PROPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	ME															
	SEINFRA	025 SEM DESONERAÇÃO	112,35%	71,31%															
	SP Obras	186 SEM DESONERAÇÃO	125,22%	71,31%															
Compras e Serviços	PROPRIA	0,00%	0,00%																
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES																		
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS																		
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.																		

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
VALOR:							R\$ 23,65
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 5,91
VALOR COM BDI:							R\$ 29,56
QUANTIDADE (H):							1.171,93

88248	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 22,64	R\$ 24.909,43
88248	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
88248	00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,06	R\$ 1,06
88248	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
88248	00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
88248	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
88248	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
88248	00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,09	R\$ 15,09
88248	95217	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31

VALOR:	R\$ 22,64
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 5,66
VALOR COM BDI:	R\$ 28,30
QUANTIDADE (H):	1.100,24

88251	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 23,22	R\$ 5.731,86
88251	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
88251	00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
88251	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
88251	00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
88251	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
88251	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
88251	00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,09	R\$ 15,09
88251	95320	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20


VALOR:	R\$ 23,22
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES														
	SERVIÇO:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA : 26/03/2025		BDI : 25,00%						
	PREFEITURA:		A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				FONTE		VERSÃO						
	MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SEINFRA		024 SEM DESONERAÇÃO						
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:		08 (OITO) MESES				8F Obra		100 SEM DESONERAÇÃO						
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:		60 (SESSENTA) DIAS				Computação Financeira		PRÓPRIA						
	DATA CERTAME:		26 DE MARÇO DE 2025.												
CÓDIGO COMPOSIÇÃO		CÓDIGO ITEM		DESCRIÇÃO			FONTE		UNID	COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
												VALOR BDI (25.00%):		R\$ 5,81	
												VALOR COM BDI:		R\$ 29,03	
												QUANTIDADE (H):		246,85	

88256	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 28,73	R\$ 22.029,01
88256	00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
88256	00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
88256	00057372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
88256	00043485	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
88256	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
88256	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
88256	00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,46	R\$ 20,46
88256	95024	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,34	R\$ 0,34
VALOR:						R\$ 28,73	
FRAÇÃO DE 100%:						R\$ 0,00	
VALOR BDI (25.00%):						R\$ 7,18	
VALOR COM BDI:						R\$ 35,91	
QUANTIDADE (H):						766,76	

90806	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN		R\$ 334,40	R\$ 13.710,40
90806	00039027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,20000000	R\$ 9,02	R\$ 1,80
90806	00007318	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,16710000	R\$ 7,46	R\$ 1,24
90806	88251	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55200000	R\$ 27,61	R\$ 15,24
90806	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,36200000	R\$ 28,88	R\$ 39,33
90806	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95700000	R\$ 22,10	R\$ 21,14
90806	88529	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02230000	R\$ 511,91	R\$ 11,41
90806	90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 244,24	R\$ 244,24
VALOR:						R\$ 334,40	
FRAÇÃO DE 100%:						R\$ 0,00	
VALOR BDI (25.00%):						R\$ 83,60	
VALOR COM BDI:						R\$ 418,00	
QUANTIDADE (UN):						41,00	

90801	90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	SINAPI	UN		R\$ 244,24	R\$ 10.013,84
-------	-------	---	--------	----	--	------------	---------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES								
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA : 26/03/2025			
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			FONTE	VERSÃO		
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.26.001			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES			SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO		
	PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS			Compras/Edifícios	PRÓPRIA		
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.			Projetos			
CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90801	00000183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	R\$ 138,25	R\$ 138,25	
90801	00005056	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	KG	0,01100000	R\$ 11,89	R\$ 0,13	
90801	00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,02400000	R\$ 9,03	R\$ 0,21	
90801	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,74100000	R\$ 27,61	R\$ 75,67	
90801	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,35700000	R\$ 22,10	R\$ 29,98	
						VALOR:	R\$ 244,24	
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 61,06	
						VALOR COM BDI:	R\$ 305,30	
						QUANTIDADE (UN):	41,00	
88831	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI		R\$ 0,24	R\$ 256,41	
88831	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20	
88831	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04	
						VALOR:	R\$ 0,24	
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 0,06	
						VALOR COM BDI:	R\$ 0,30	
						QUANTIDADE (CHI):	1.068,37	
88830	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP		R\$ 1,27	R\$ 419,40	
88830	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20	
88830	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04	
88830	88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21	
88830	88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES								
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA : 26/03/2025		BDI : 25,00%	
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			FONTE	VERSÃO	HORA	MESES
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28-001			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,10%	71,31%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			SP Qinas	196 SEM DESONERAÇÃO	123,75%	51,9%
	PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS			Comunicação Proposta	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.						
CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
						VALOR:	R\$ 1,27	
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 0,32	
						VALOR COM BDI:	R\$ 1,59	
						QUANTIDADE (CHP):	330,24	
88826	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF 05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,20	R\$ 279,72	
88826	00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00005400	R\$ 3.130,08	R\$ 0,20	
						VALOR:	R\$ 0,20	
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 0,05	
						VALOR COM BDI:	R\$ 0,25	
						QUANTIDADE (H):	1.398,60	
88827	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,04	R\$ 55,94	
88827	00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 3.130,08	R\$ 0,04	
						VALOR:	R\$ 0,04	
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 0,01	
						VALOR COM BDI:	R\$ 0,05	
						QUANTIDADE (H):	1.398,60	
88828	88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF 05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,21	R\$ 69,35	
88828	00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 3.130,08	R\$ 0,21	
						VALOR:	R\$ 0,21	
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 0,05	
						VALOR COM BDI:	R\$ 0,26	
						QUANTIDADE (H):	330,24	
88829	88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,82	R\$ 270,80	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958338/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025 02.28.001	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	
	PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.	
DATA : 26/03/2025		BDI : 25,00%	
FONTE		VERSÃO	
SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO	
SP Obras		196 SEM DESONERAÇÃO	
Comunicação		PRÓPRIA	
Proposta:		0,00%	

CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,250000000	R\$ 0,66	R\$ 0,82

VALOR:	R\$ 0,82
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 0,21
VALOR COM BDI:	R\$ 1,03
QUANTIDADE (H):	330,24

89226	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI		R\$ 0,99	R\$ 110,11
89226	89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,81	R\$ 0,81
89226	89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,18	R\$ 0,18

VALOR:	R\$ 0,99
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 0,25
VALOR COM BDI:	R\$ 1,24
QUANTIDADE (CHI):	111,22

89225	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP		R\$ 3,53	R\$ 309,16
89225	89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,81	R\$ 0,81
89225	89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,18	R\$ 0,18
89225	89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
89225	89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 1,65	R\$ 1,65

VALOR:	R\$ 3,53
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 0,88
VALOR COM BDI:	R\$ 4,41
QUANTIDADE (CHP):	87,58

89221	89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,	SINAPI	H		R\$ 0,81	R\$ 161,03
-------	-------	--	--------	---	--	----------	------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958139/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA : 25/03/2025		
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			FONTE SEINFRA SP Obras Computação Projeto	VERSÃO 025 SEM DESONERAÇÃO 196 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	BDI : 25,00% HDBA 114,15% 128,25% 0,00000000%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001					
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES					
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS					
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.					

CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
89221	89221	SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,81	R\$ 161,03
89221	00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 12.732,52	R\$ 0,81

VALOR:	R\$ 0,81
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 0,20
VALOR COM BDI:	R\$ 1,01
QUANTIDADE (H):	198,80

89222	89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,18	R\$ 35,78
89222	00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 12.732,52	R\$ 0,18

VALOR:	R\$ 0,18
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 0,05
VALOR COM BDI:	R\$ 0,23
QUANTIDADE (H):	198,80

89223	89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,89	R\$ 77,95
89223	00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 12.732,52	R\$ 0,89

VALOR:	R\$ 0,89
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 0,22
VALOR COM BDI:	R\$ 1,11
QUANTIDADE (H):	87,58

89224	89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H		R\$ 1,65	R\$ 144,51
89224	00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50000000	R\$ 0,66	R\$ 1,65

VALOR:	R\$ 1,65
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 0,41
VALOR COM BDI:	R\$ 2,06
QUANTIDADE (H):	87,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA : 26/03/2025		BDI : 25,00%
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			FONTE	VERSÃO	HORA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025-02.25.001			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			SP Obras	190 SEM DESONERAÇÃO	71,31%
	PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS			Composições Propriais	PRÓPRIA	0,00%
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.					
CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91933	91933	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M		R\$ 11,77	R\$ 261,29
91933	00001020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 6,23	R\$ 7,74
91933	00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 2,69	R\$ 0,02
91933	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	R\$ 23,65	R\$ 1,79
91933	88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	R\$ 29,25	R\$ 2,22
						VALOR:	R\$ 11,77
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 2,94
						VALOR COM BDI:	R\$ 14,71
						QUANTIDADE (M):	22,20
88260	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 28,66	R\$ 896,77
88260	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
88260	00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
88260	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
88260	00043485	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
88260	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
88260	00037374	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
88260	00040759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,46	R\$ 20,46
88260	95128	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,27	R\$ 0,27
						VALOR:	R\$ 28,66
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 7,17
						VALOR COM BDI:	R\$ 35,83
						QUANTIDADE (H):	31,29
97087	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	SINAPI	M2		R\$ 1,47	R\$ 2.793,24
97087	00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	M2	1,04000000	R\$ 0,93	R\$ 0,96
97087	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	R\$ 28,88	R\$ 0,40
97087	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00590000	R\$ 22,10	R\$ 0,11
						VALOR:	R\$ 1,47
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 0,37

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES													
		SERVIÇO:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA : 26/03/2025		BDI: 25,00%					
								FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
		PREFEITURA:		A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA		628 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%	
								SP Obras		196 SEM DESONERAÇÃO		129,23%			
		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				Campos, 2022		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:		08 (OITO) MESES													
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:		60 (SESSENTA) DIAS													
DATA CERTAME:		26 DE MARÇO DE 2025.													
CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
									VALOR COM BDI:		R\$ 1,84				
									QUANTIDADE (M2):		1.900,16				

89884	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI				R\$ 73,58	R\$ 2,94
89884	89884	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000			R\$ 31,79	R\$ 31,79
89884	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000			R\$ 28,14	R\$ 28,14
89884	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000			R\$ 3,92	R\$ 3,92
89884	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000			R\$ 9,73	R\$ 9,73
								VALOR:	R\$ 73,58
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):	R\$ 18,40
								VALOR COM BDI:	R\$ 91,98
								QUANTIDADE (CHI):	0,04

89883	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP				R\$ 260,99	R\$ 33,93
89883	89883	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000			R\$ 31,79	R\$ 31,79
89883	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000			R\$ 28,14	R\$ 28,14
89883	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000			R\$ 3,92	R\$ 3,92
89883	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000			R\$ 9,73	R\$ 9,73
89883	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000			R\$ 47,67	R\$ 47,67
89883	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV,	SINAPI	H	1,00000000			R\$ 139,74	R\$ 139,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA : 26/03/2025	BDI: 25.00%	
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			FONTE SEINFRA SP Obras Composições Proprietária	VERSÃO 026 SEM DESONERAÇÃO 132 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	HORA 114,15 129,23 0,00% 0,00%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001					
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES					
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS					
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.					
CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89863	89862	INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014					

VALOR:	R\$ 260,99
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 65,25
VALOR COM BDI:	R\$ 326,24
QUANTIDADE (CHP):	0,13

89878	89878	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO. AF_12/2014	SINAPI	H		R\$ 28,14	R\$ 4,50
89878	00037763	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	SINAPI	UN	0,00003420	R\$ 501.509,64	R\$ 17,15
89878	00037744	SEMI-REBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	SINAPI	UN	0,00006030	R\$ 182.364,13	R\$ 10,99
						VALOR:	R\$ 28,14
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 7,04
						VALOR COM BDI:	R\$ 35,18
						QUANTIDADE (H):	0,16

89880	89880	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	SINAPI	H		R\$ 3,92	R\$ 0,63
89880	00037763	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 501.509,64	R\$ 2,85
89880	00037744	SEMI-REBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	SINAPI	UN	0,00000590	R\$ 182.364,13	R\$ 1,07
						VALOR:	R\$ 3,92
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 0,98
						VALOR COM BDI:	R\$ 4,90
						QUANTIDADE (H):	0,16

89879	89879	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	SINAPI	H		R\$ 9,73	R\$ 1,56
-------	-------	--	--------	---	--	----------	----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	
	PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.	
		DATA : 26/03/2025	BDI : 25,00%
		FONTE SEINFRA SP Obras Contratos Propriet	VERSÃO 628 SEM DESONERAÇÃO 130 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA
		HORA 114,14 128,23 0,00%	MES 71,95 - 0,00%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89879	00037753	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 501.509,64	R\$ 7,07
89879	00037744	SEMI-REBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	SINAPI	UN	0,00001460	R\$ 182.364,13	R\$ 2,66

VALOR:	R\$ 9,73
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 2,43
VALOR COM BDI:	R\$ 12,16
QUANTIDADE (H):	0,16

89881	89881	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	H		R\$ 47,67	R\$ 6,20
89881	00037753	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	SINAPI	UN	0,00006420	R\$ 501.509,64	R\$ 32,19
89881	00037744	SEMI-REBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	SINAPI	UN	0,00008490	R\$ 182.364,13	R\$ 15,48

VALOR:	R\$ 47,67
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 11,92
VALOR COM BDI:	R\$ 59,59
QUANTIDADE (H):	0,13

89882	89882	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	H		R\$ 139,74	R\$ 18,17
89882	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	34,00000000	R\$ 4,11	R\$ 139,74

VALOR:	R\$ 139,74
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 34,94
VALOR COM BDI:	R\$ 174,68
QUANTIDADE (H):	0,13

5903	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHI		R\$ 60,12	R\$ 33,67
5903	88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,86	R\$ 30,86

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE		DATA : 26/03/2025 BDI : 25,00%
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA		FONTE: SEINFRA SP Obras Compostos Proprietário
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.26.001		VERSÃO: 029 SEM DESONERAÇÃO 196 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES		HORA: 114,15 MES: 7,13
	PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		0,00% 0,00%
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.		

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5902	08262	COMPLEMENTARES					
5903	91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,97	R\$ 18,97
5903	91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,96	R\$ 2,96
5903	91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 7,33	R\$ 7,33

VALOR:	R\$ 60,12
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25,00%):	R\$ 15,03
VALOR COM BDI:	R\$ 75,15
QUANTIDADE (CHI):	0,56

5901	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP		R\$ 225,95	R\$ 1.136,53
5901	08262	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,86	R\$ 30,86
5901	91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,97	R\$ 18,97
5901	91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,96	R\$ 2,96
5901	91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 7,33	R\$ 7,33
5901	5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 33,66	R\$ 33,66
5901	53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 132,17	R\$ 132,17
						VALOR:	R\$ 225,95
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958333/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	
	PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.	
DATA : 26/03/2025		BDI : 25,00%	
FONTE		VERSÃO	MOBILIDADE
SEINFRA		025 SEM DESONERAÇÃO	114,00% 71,31%
SP Obras		196 SEM DESONERAÇÃO	129,20%
Comunicação		PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 56,49
VALOR COM BDI:							R\$ 282,44
QUANTIDADE (CHP):							5,03

91396	91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO. AF. 06/2014	SINAPI	H		R\$ 18,97	R\$ 106,04
91396	00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	R\$ 463.517,02	R\$ 15,89
91396	00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	R\$ 56.047,99	R\$ 3,08
VALOR:							R\$ 18,97
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 4,74
VALOR COM BDI:							R\$ 23,71
QUANTIDADE (H):							5,59

91398	91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF. 06/2014	SINAPI	H		R\$ 2,96	R\$ 16,55
91398	00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 463.517,02	R\$ 2,64
91398	00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	R\$ 56.047,99	R\$ 0,32
VALOR:							R\$ 2,96
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):							R\$ 0,74
VALOR COM BDI:							R\$ 3,70
QUANTIDADE (H):							5,59

91397	91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF. 06/2014	SINAPI	H		R\$ 7,33	R\$ 40,97
91397	00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 463.517,02	R\$ 6,53
91397	00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR	SINAPI	UN	0,00001440	R\$ 56.047,99	R\$ 0,80



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA: 26/03/2025	EDI: 25.00%
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	VERSAO	HORA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO	114,10% 71,31%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SP Obras 196 SEM DESONERAÇÃO	125,23% -
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	Consórcios 0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.	PROPRIA	0,00%

CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91237	00037736	TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)					

VALOR:	R\$ 7,33
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 1,83
VALOR COM BDI:	R\$ 9,16
QUANTIDADE (H):	5,59

5763	5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	SINAPI	H		R\$ 33,66	R\$ 169,31
5763	00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROGERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 463.517,02	R\$ 29,80
5763	00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006890	R\$ 56.047,99	R\$ 3,86

VALOR:	R\$ 33,66
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 8,42
VALOR COM BDI:	R\$ 42,08
QUANTIDADE (H):	5,03

53831	53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	SINAPI	H		R\$ 132,17	R\$ 664,82
53831	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	32,16000000	R\$ 4,11	R\$ 132,17

VALOR:	R\$ 132,17
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 33,04
VALOR COM BDI:	R\$ 165,21
QUANTIDADE (H):	5,03

88261	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 27,61	R\$ 14.312,20
88261	00037910	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
88261	00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
88261	00037972	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
88261	00043452	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
88261	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04

MINERVA

VALOR:	R\$ 27,61
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 6,90
VALOR COM BDI:	R\$ 34,51
QUANTIDADE (H):	518,37

VALOR:	R\$ 28,52
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 7,13
VALOR COM BDI:	R\$ 35,65
QUANTIDADE (H):	3.871,91

VALOR:	R\$ 6,99
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 1,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 956339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA : 26/03/2025		BDI : 25,00%
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			FONTE DEINFRA SP Obras Construção Própria	VERSÃO 026 SEM DESONERAÇÃO 190 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	HORA 114,18% 175,25% 0,00%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001			MES 71,81%		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES					
	PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS					
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.					
CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
						VALOR COM BDI:	R\$ 8,74
						QUANTIDADE (M2):	6,53


91534	91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI		R\$ 32,94	R\$ 13,83
91534	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 32,22	R\$ 32,22
91534	91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,57	R\$ 0,57
91534	91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,15	R\$ 0,15
						VALOR:	R\$ 32,94
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 8,24
						VALOR COM BDI:	R\$ 41,18
						QUANTIDADE (CHI):	0,42

91533	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP		R\$ 37,94	R\$ 4.809,65
91533	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 32,22	R\$ 32,22
91533	91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,57	R\$ 0,57
91533	91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,15	R\$ 0,15
91533	91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,72	R\$ 0,72
91533	91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,28	R\$ 4,28
						VALOR:	R\$ 37,94
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 9,49
						VALOR COM BDI:	R\$ 47,43
						QUANTIDADE (CHP):	126,77

91529	91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,57	R\$ 72,50
91529	00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 10.868,09	R\$ 0,57
						VALOR:	R\$ 0,57
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 0,14



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958338/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA : 26/03/2025	BDI : 25,00%															
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>628 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>198 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>129,23%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Comunidade</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	628 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	129,23%	-	Comunidade	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	628 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%															
SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	129,23%	-															
Comunidade	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001																	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES																	
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS																	
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.																	

CÓDIGO COMPOSIÇÃO	CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
						QUANTIDADE (CHI):	79,68

95264	95264	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHP		R\$ 4,40	R\$ 208,69
95264	95260	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIACÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,46	R\$ 0,46
95264	95261	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,12	R\$ 0,12
95264	95262	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
95264	95263	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,24	R\$ 3,24

VALOR:	R\$ 4,40
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 1,10
VALOR COM BDI:	R\$ 5,50
QUANTIDADE (CHP):	47,43

95260	95260	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIACÃO. AF_09/2016	SINAPI	H		R\$ 0,46	R\$ 58,47
95260	00011281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSÃO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORÇA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 8.770,74	R\$ 0,46

VALOR:	R\$ 0,46
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 0,12
VALOR COM BDI:	R\$ 0,58
QUANTIDADE (H):	127,11

95261	95261	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016	SINAPI	H		R\$ 0,12	R\$ 15,25
95261	00011281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSÃO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORÇA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 8.770,74	R\$ 0,12

VALOR:	R\$ 0,12
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 0,03
VALOR COM BDI:	R\$ 0,15
QUANTIDADE (H):	127,11

95262	95262	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H		R\$ 0,58	R\$ 27,51
95262	00011281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSÃO	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 8.770,74	R\$ 0,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958338/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA : 26/03/2025		BPI: 25,00%		
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001			SEINFRA	628 SEM DESONERAÇÃO	114,10%	71,31%	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	129,23%	-	
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS			Computação	PROPRIA	0,00%	0,00%	
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.			Proprietário				
CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95262	00011201	(SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 85 KG, FORÇA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP							

VALOR:	R\$ 0,58
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.00%):	R\$ 0,15
VALOR COM BDI:	R\$ 0,73
QUANTIDADE (H):	47,43

95263	95263	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 09/2016	SINAPI	H		R\$ 3,24	R\$ 153,67
95263	00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	0,78000000	R\$ 4,16	R\$ 3,24
						VALOR:	R\$ 3,24
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 0,81
						VALOR COM BDI:	R\$ 4,05
						QUANTIDADE (H):	47,43

97083	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2021	SINAPI	M2		R\$ 3,38	R\$ 6.412,60
97083	95265	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF 09/2016	SINAPI	CHI	0,04200000	R\$ 0,58	R\$ 0,02
97083	95264	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF 09/2016	SINAPI	CHP	0,02500000	R\$ 4,40	R\$ 0,11
97083	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04500000	R\$ 28,88	R\$ 1,29
97083	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	R\$ 22,10	R\$ 1,96
						VALOR:	R\$ 3,38
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25.00%):	R\$ 0,85
						VALOR COM BDI:	R\$ 4,23
						QUANTIDADE (M2):	1.897,22

97096	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	SINAPI	M3		R\$ 397,95	R\$ 1.631,60
97096	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	SINAPI	CHI	0,04900000	R\$ 0,34	R\$ 0,01
97096	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	SINAPI	CHP	0,05300000	R\$ 0,90	R\$ 0,04
97096	00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,05000000	R\$ 355,63	R\$ 376,96
97096	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41100000	R\$ 28,88	R\$ 11,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	06 (SEIS) MESES	
	PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.	
DATA : 26/03/2025		BDI : 25,00%	
FONTE: SEINFRA SP Obras Concessão e Propriedade		VERSÃO: 029 SEM DESONERAÇÃO 196 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	HORA: 12,15% 125,23% 0,00%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97096	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41100000	R\$ 22,10	R\$ 9,08
VALOR:							R\$ 397,95
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25,00%):							R\$ 99,49
VALOR COM BDI:							R\$ 497,44
QUANTIDADE (M3):							4,10

94964	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3		R\$ 363,55	R\$ 494,43
94964	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,77870000	R\$ 0,24	R\$ 0,18
94964	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,82590000	R\$ 1,27	R\$ 1,04
94964	00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	R\$ 84,77	R\$ 64,06
94964	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	R\$ 0,48	R\$ 155,02
94964	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	R\$ 75,70	R\$ 44,45
94964	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	R\$ 26,69	R\$ 42,82
94964	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	R\$ 22,10	R\$ 55,98
VALOR:							R\$ 363,55
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00
VALOR BDI (25,00%):							R\$ 90,89
VALOR COM BDI:							R\$ 454,44
QUANTIDADE (M3):							1,36

94970	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3		R\$ 347,10	R\$ 3.051,01
94970	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,61970000	R\$ 0,99	R\$ 0,61
94970	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,65720000	R\$ 3,53	R\$ 2,31
94970	00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,76090000	R\$ 84,77	R\$ 64,50
94970	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	325,15890000	R\$ 0,48	R\$ 156,07
94970	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59120000	R\$ 75,70	R\$ 44,75
94970	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27680000	R\$ 26,69	R\$ 34,07
94970	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02670000	R\$ 22,10	R\$ 44,79

LITURAMUN
 1010
 FLS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/GE			DATA : 26/03/2025		BDI : 25,00%
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			FORTE	VERSÃO	HORA MES
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001			SEINFRA	625 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			SP - CIVIL	196 SEM DESONERAÇÃO	123,23% -
	PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS			Compost. 112 Propriet	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.					

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
						VALOR:	R\$ 347,10
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25,00%):	R\$ 86,78
						VALOR COM BDI:	R\$ 433,88
						QUANTIDADE (M3):	8,79

94971	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3		R\$ 362,01	R\$ 1.491,48
94971	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60670000	R\$ 0,99	R\$ 0,60
94971	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,64340000	R\$ 3,53	R\$ 2,27
94971	06000570	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	R\$ 84,77	R\$ 61,67
94971	06001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94330000	R\$ 0,48	R\$ 175,17
94971	06004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	R\$ 75,70	R\$ 45,20
94971	88977	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	R\$ 26,69	R\$ 33,36
94971	88916	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97320000	R\$ 22,10	R\$ 43,74
						VALOR:	R\$ 362,01
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (25,00%):	R\$ 90,50
						VALOR COM BDI:	R\$ 452,51
						QUANTIDADE (M3):	4,12

94972	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3		R\$ 372,26	R\$ 26.359,73
94972	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60180000	R\$ 0,99	R\$ 0,59
94972	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,63820000	R\$ 3,53	R\$ 2,25
94972	06000570	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,71190000	R\$ 84,77	R\$ 60,34
94972	06001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	391,16630000	R\$ 0,48	R\$ 187,75
94972	06004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59270000	R\$ 75,70	R\$ 44,86
94972	88977	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,24000000	R\$ 26,69	R\$ 33,09
94972	88916	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,96330000	R\$ 22,10	R\$ 43,38
						VALOR:	R\$ 372,26
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00