

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEMIFRA	029 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP CDRN	198 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	108 (OITO) MESES	Contratação Privada	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
SERVIÇOS:					
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
5903	KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R\$ 24,11	R\$ 205,75	R\$ 229,86	R\$ 0,13	R\$ 1,11	R\$ 1,24
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,12850000	R\$ 25,48	R\$ 12,59	R\$ 38,07	R\$ 3,27	R\$ 1,62	R\$ 4,89
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03210000	R\$ 25,98	R\$ 28,23	R\$ 54,21	R\$ 0,83	R\$ 0,91	R\$ 1,74
5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02220000	R\$ 25,98	R\$ 85,22	R\$ 111,20	R\$ 0,58	R\$ 1,89	R\$ 2,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,43	R\$ 0,24	R\$ 0,66
VALOR:							R\$ 11,02			
FRAÇÃO DE 100%:							R\$ 0,00			
VALOR BDI (25,00%):							R\$ 2,76			
VALOR COM BDI:							R\$ 13,78			
QUANTIDADE (M3):							84,02			

94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3		R\$ 7,46	R\$ 42,92	R\$ 50,38	R\$ 1.845,31	R\$ 10.616,68	R\$ 12.462,00
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA	SINAPI	CHI	0,00060000	R\$ 24,12	R\$ 36,63	R\$ 60,75	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHÁVE									
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHÁVE									
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHÁVE									
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001									
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES									
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.									
		DATA :		26/03/2025		BDI :		25,00%		
		PONTE		VERSÃO		HORA		MES		
		SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%		
		Computação		156 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-		
		Pré-obra		PRÓPRIA		0,00%		0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MAO DE OBRA	MATERIAL		MAO DE OBRA	MATERIAL	
5903	TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014									
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R\$ 24,11	R\$ 205,75	R\$ 229,86	R\$ 0,13	R\$ 1,11	R\$ 1,24
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,16340000	R\$ 25,48	R\$ 12,59	R\$ 38,07	R\$ 4,16	R\$ 2,06	R\$ 6,22
5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05510000	R\$ 25,98	R\$ 28,23	R\$ 54,21	R\$ 1,43	R\$ 1,56	R\$ 2,98
5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,03820000	R\$ 25,98	R\$ 85,22	R\$ 111,20	R\$ 0,99	R\$ 3,26	R\$ 4,24
0006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,38890000	R\$ 0,00	R\$ 24,86	R\$ 24,86	R\$ 0,00	R\$ 34,53	R\$ 34,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05210000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,74	R\$ 0,41	R\$ 1,15
							VALOR:	R\$ 50,38		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 12,60		
							VALOR COM BDI:	R\$ 62,98		
							QUANTIDADE (M3):	247,36		

96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2		R\$ 12,76	R\$ 20,94	R\$ 33,70	R\$ 2.535,79	R\$ 4.161,40	R\$ 6.697,20
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33905000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 7,10	R\$ 2,69	R\$ 9,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12265000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,75	R\$ 0,96	R\$ 2,71

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SINAPI	029 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obra	1% SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Proposta	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
94956	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,069000000	R\$ 56,66	R\$ 250,70	R\$ 307,36	R\$ 3,91	R\$ 17,30	R\$ 21,20
							VALOR:	R\$ 33,70		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 8,43		
							VALOR COM BDI:	R\$ 42,13		
							QUANTIDADE (M2):	198,73		

96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3		R\$ 252,59	R\$ 473,41	R\$ 726,00	R\$ 13.642,39	R\$ 25.568,87	R\$ 39.211,26
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,938000000	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,65
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,598000000	R\$ 0,00	R\$ 1,08	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 0,65	R\$ 0,64
89309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,598000000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 117,28	R\$ 44,39	R\$ 161,67
89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,071000000	R\$ 14,29	R\$ 7,61	R\$ 22,10	R\$ 72,46	R\$ 39,60	R\$ 112,06
94972	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:1,2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,190000000	R\$ 52,79	R\$ 326,19	R\$ 378,98	R\$ 62,82	R\$ 388,17	R\$ 450,98
							VALOR:	R\$ 726,00		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 181,50		
							VALOR COM BDI:	R\$ 907,50		
							QUANTIDADE (M3):	54,01		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	IMES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Obras	183 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Projetos	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

código	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2		R\$ 99,28	R\$ 74,52	R\$ 173,80	R\$ 21.738,35	R\$ 16.316,90	R\$ 38.055,25
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,23900000	R\$ 25,48	R\$ 6,83	R\$ 32,31	R\$ 6,09	R\$ 1,63	R\$ 7,72
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,06000000	R\$ 25,48	R\$ 8,25	R\$ 33,73	R\$ 1,53	R\$ 0,50	R\$ 2,02
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,33600000	R\$ 0,00	R\$ 38,64	R\$ 38,64	R\$ 0,00	R\$ 12,98	R\$ 12,98
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00955000	R\$ 0,00	R\$ 5,12	R\$ 5,12	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,04
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,73300000	R\$ 0,00	R\$ 7,63	R\$ 7,63	R\$ 0,00	R\$ 5,59	R\$ 5,59
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,02200000	R\$ 0,00	R\$ 10,21	R\$ 10,21	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,00500000	R\$ 0,00	R\$ 10,33	R\$ 10,33	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,05500000	R\$ 0,00	R\$ 9,39	R\$ 9,39	R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 0,51
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,11900000	R\$ 0,00	R\$ 11,38	R\$ 11,38	R\$ 0,00	R\$ 1,35	R\$ 1,35
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	5,40100000	R\$ 0,00	R\$ 2,67	R\$ 2,67	R\$ 0,00	R\$ 14,42	R\$ 14,42
88239	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,38700000	R\$ 15,34	R\$ 7,79	R\$ 23,13	R\$ 21,28	R\$ 10,80	R\$ 32,08
88262	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,39500000	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 70,38	R\$ 26,45	R\$ 96,82
							VALOR:	R\$ 173,80		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 43,45		
							VALOR COM BDI:	R\$ 217,25		
							QUANTIDADE (M2):	218,96		

104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAMEE SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -	SINAPI	KG		R\$ 2,36	R\$ 7,90	R\$ 10,26	R\$ 4.776,64	R\$ 15.989,60	R\$ 20.766,24
--------	--	--------	----	--	----------	----------	-----------	--------------	---------------	---------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHAIVE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHAIVE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	188 SEM DESONERAÇÃO	138,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Contratação	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				Previdência			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
104919	MONTAGEM, AF_01/2024	SINAPI	KG		R\$ 2,36	R\$ 7,90	R\$ 10,26	R\$ 4.776,64	R\$ 15.989,60	R\$ 20.766,24
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,025000000	R\$ 0,00	R\$ 9,93	R\$ 9,93	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,24
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,399000000	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,05
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,031000000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,47	R\$ 0,25	R\$ 0,71
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,081000000	R\$ 20,79	R\$ 7,93	R\$ 28,72	R\$ 1,68	R\$ 0,64	R\$ 2,32
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_08/2022	SINAPI	KG	1,000000000	R\$ 0,20	R\$ 6,74	R\$ 6,94	R\$ 0,20	R\$ 6,74	R\$ 6,94
							VALOR:	R\$ 10,26		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 2,57		
							VALOR COM BDI:	R\$ 12,83		
							QUANTIDADE (KG):	2.024,00		

92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	SINAPI	M2		R\$ 16,56	R\$ 27,43	R\$ 43,99	R\$ 10.034,37	R\$ 16.620,94	R\$ 26.655,30
00040271	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "2,80" M	SINAPI	UNXME	0,196000000	R\$ 0,00	R\$ 13,19	R\$ 13,19	R\$ 0,00	R\$ 2,59	R\$ 2,58
00040287	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,785000000	R\$ 0,00	R\$ 5,07	R\$ 5,07	R\$ 0,00	R\$ 3,98	R\$ 3,97
00040275	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,393000000	R\$ 0,00	R\$ 13,79	R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 5,42	R\$ 5,41
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,004000000	R\$ 0,00	R\$ 5,12	R\$ 5,12	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00040304	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,019000000	R\$ 0,00	R\$ 11,38	R\$ 11,38	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			
DESCRIÇÃO:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			
PREFEITURA:		A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			
MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001			
EXECUÇÃO DOS		08 (OITO) MESES			
SERVIÇOS:					
DATA		26 DE MARÇO DE 2025.			
CERTAME:					

DATA :		26/03/2025		BDI :		25,00%	
FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
SEINFRA		029 SEM DESONERAÇÃO		114,18%		71,31%	
SP Obras		186 SEM DESONERAÇÃO		120,23%		-	
CONTABILIDADE Pública		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88239	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	R\$ 15,34	R\$ 7,79	R\$ 23,13	R\$ 1,69	R\$ 0,86	R\$ 2,54
88262	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 12,44	R\$ 4,67	R\$ 17,11
92264	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.	SINAPI	M2	0,06700000	R\$ 36,39	R\$ 144,99	R\$ 181,38	R\$ 2,44	R\$ 9,71	R\$ 12,15
AF_09/2020										
VALOR: R\$ 43,99										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (25,00%): R\$ 11,00										
VALOR COM BDI: R\$ 54,99										
QUANTIDADE (M2): 605,94										

92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG		R\$ 1,11	R\$ 7,41	R\$ 8,52	R\$ 1.732,51	R\$ 11.565,67	R\$ 13.298,19
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 9,93	R\$ 9,93	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,24
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,08
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,10	R\$ 0,05	R\$ 0,14
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	R\$ 20,79	R\$ 7,93	R\$ 28,72	R\$ 0,81	R\$ 0,31	R\$ 1,12
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 6,74	R\$ 6,94	R\$ 0,20	R\$ 6,74	R\$ 6,94
VALOR: R\$ 8,52										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (25,00%): R\$ 2,13										
VALOR COM BDI: R\$ 10,65										
QUANTIDADE (KG): 1.560,82										

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/AC	DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/AC	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Obras	119 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Outras Obras	PROPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG		R\$ 0,69	R\$ 6,33	R\$ 7,02	R\$ 32,39	R\$ 297,13	R\$ 329,52
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/MM) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/MM)	SINAPI	KG	0,025000000	R\$ 0,00	R\$ 9,93	R\$ 9,93	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,24
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,367000000	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,05
88236	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,004200000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,06	R\$ 0,03	R\$ 0,09
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,025700000	R\$ 20,79	R\$ 7,93	R\$ 28,72	R\$ 0,53	R\$ 0,20	R\$ 0,73
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,000000000	R\$ 0,10	R\$ 5,81	R\$ 5,91	R\$ 0,10	R\$ 5,81	R\$ 5,91
							VALOR:	R\$ 7,02		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,76		
							VALOR COM BDI:	R\$ 8,78		
							QUANTIDADE (KG):	46,94		

92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG		R\$ 3,82	R\$ 8,01	R\$ 11,83	R\$ 3.363,13	R\$ 7.052,01	R\$ 10.415,13
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/MM) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/MM)	SINAPI	KG	0,025000000	R\$ 0,00	R\$ 9,93	R\$ 9,93	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,24
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,190000000	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,17
88236	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,017500000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,27	R\$ 0,14	R\$ 0,40
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,106900000	R\$ 20,79	R\$ 7,93	R\$ 28,72	R\$ 2,22	R\$ 0,85	R\$ 3,07
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,000000000	R\$ 1,34	R\$ 6,61	R\$ 7,95	R\$ 1,34	R\$ 6,61	R\$ 7,95

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	25/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	IM9
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obrai	193 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Corporativo	PRÓPRIA	0,00%	0,80%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				Privadas			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										VALOR:
										R\$ 11,83
										FRAÇÃO DE 100%:
										R\$ 0,00
										VALOR BDI (25,00%):
										R\$ 2,96
										VALOR COM BDI:
										R\$ 14,79
										QUANTIDADE (KG):
										880,40

103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	SINAPI	M3		R\$ 28,54	R\$ 402,65	R\$ 431,19	R\$ 849,35	R\$ 11.982,86	R\$ 12.832,21
90567	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13000000	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09400000	R\$ 0,00	R\$ 1,08	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 0,00	R\$ 352,22	R\$ 352,22	R\$ 0,00	R\$ 388,50	R\$ 388,49
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 4,64	R\$ 1,74	R\$ 6,38
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 4,69	R\$ 1,76	R\$ 6,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,34500000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 19,22	R\$ 10,50	R\$ 29,72
										VALOR:
										R\$ 431,19
										FRAÇÃO DE 100%:
										R\$ 0,00
										VALOR BDI (25,00%):
										R\$ 107,80
										VALOR COM BDI:
										R\$ 538,99
										QUANTIDADE (M3):
										29,76

96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM.	SINAPI	M2		R\$ 12,76	R\$ 20,94	R\$ 33,70	R\$ 2.437,16	R\$ 3.999,54	R\$ 6.436,70
-------	--	--------	----	--	-----------	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE				PONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	193 SEM DESONERAÇÃO	129,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				CONVênio	PROPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				Ph. Urban			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
96619	AF_01/2024	SINAPI	M2		R\$ 12,76	R\$ 20,94	R\$ 33,70	R\$ 2.437,16	R\$ 3.999,54	R\$ 6.436,70
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33905000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 7,10	R\$ 2,69	R\$ 9,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12265000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,75	R\$ 0,96	R\$ 2,71
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	0,06900000	R\$ 56,66	R\$ 250,70	R\$ 307,36	R\$ 3,91	R\$ 17,30	R\$ 21,20
							VALOR:	R\$ 33,70		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 8,43		
							VALOR COM BDI:	R\$ 42,13		
							QUANTIDADE (M2):	191,00		

92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	SINAPI	M2		R\$ 16,56	R\$ 27,43	R\$ 43,99	R\$ 27.706,54	R\$ 45.893,14	R\$ 73.599,67
90040271	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METÁLICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSÃO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	UNXME	0,19600000	R\$ 0,00	R\$ 13,19	R\$ 13,19	R\$ 0,00	R\$ 2,59	R\$ 2,58
00040287	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	R\$ 0,00	R\$ 5,07	R\$ 5,07	R\$ 0,00	R\$ 3,98	R\$ 3,97
00040275	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METÁLICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSÃO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	R\$ 0,00	R\$ 13,79	R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 5,42	R\$ 5,41
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	R\$ 0,00	R\$ 5,12	R\$ 5,12	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00040304	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	R\$ 0,00	R\$ 11,38	R\$ 11,38	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,21
88239	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	R\$ 15,34	R\$ 7,79	R\$ 23,13	R\$ 1,69	R\$ 0,86	R\$ 2,54
88262	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 12,44	R\$ 4,67	R\$ 17,11
92264	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	SINAPI	M2	0,06700000	R\$ 36,39	R\$ 144,99	R\$ 181,38	R\$ 2,44	R\$ 9,71	R\$ 12,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/AC									
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/AC									
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA									
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001									
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES									
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.									
		DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%					
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES					
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%					
		SP Obreir	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-					
		Contribuição Previd	PRÓPRIA	0,00%	0,00%					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00043132	BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)									
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 0,11
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,14	R\$ 0,07	R\$ 0,21
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03610000	R\$ 20,79	R\$ 7,93	R\$ 28,72	R\$ 1,17	R\$ 0,44	R\$ 1,61
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 0,36	R\$ 7,21	R\$ 7,57	R\$ 0,36	R\$ 7,21	R\$ 7,57
							VALOR:	R\$ 9,74		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 2,44		
							VALOR COM BDI:	R\$ 12,18		
							QUANTIDADE (KG):	2.752,70		

92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG		R\$ 1,11	R\$ 7,41	R\$ 8,52	R\$ 636,81	R\$ 4.251,12	R\$ 4.887,92
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 9,93	R\$ 9,93	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,24
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,10	R\$ 0,05	R\$ 0,14
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	R\$ 20,79	R\$ 7,93	R\$ 28,72	R\$ 0,81	R\$ 0,31	R\$ 1,12
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 6,74	R\$ 6,94	R\$ 0,20	R\$ 6,74	R\$ 6,94
							VALOR:	R\$ 8,52		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 2,13		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/AC				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/AC				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	156 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Contratadas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				Preçoes			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR COM BDI:			QUANTIDADE (KG):		
										R\$ 10,65
										573,70

92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG		R\$ 0,69	R\$ 6,33	R\$ 7,02	R\$ 604,72	R\$ 5.547,61	R\$ 6.152,33
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 9,93	R\$ 9,93	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,24
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,05
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,06	R\$ 0,03	R\$ 0,09
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02570000	R\$ 20,79	R\$ 7,93	R\$ 28,72	R\$ 0,53	R\$ 0,20	R\$ 0,73
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 5,81	R\$ 5,91	R\$ 0,10	R\$ 5,81	R\$ 5,91
										R\$ 7,02
										R\$ 0,00
										R\$ 1,76
										R\$ 8,78
										876,40

92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG		R\$ 0,50	R\$ 6,23	R\$ 6,73	R\$ 192,55	R\$ 2.399,17	R\$ 2.591,72
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 9,93	R\$ 9,93	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,24
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,21200000	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00320000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,05	R\$ 0,05	R\$ 0,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SINAPI	028 SEM DESONERAÇÃO	114,155	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obra:	193 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Contratação Propria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
92759	CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG		R\$ 3,82	R\$ 8,01	R\$ 11,83	R\$ 6.671,63	R\$ 13.989,47	R\$ 20.661,10
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,025000000	R\$ 0,00	R\$ 9,93	R\$ 9,93	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,24
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,190000000	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,17
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,017500000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,27	R\$ 0,14	R\$ 0,40
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,106900000	R\$ 20,79	R\$ 7,93	R\$ 28,72	R\$ 2,22	R\$ 0,85	R\$ 3,07
92860	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,000000000	R\$ 1,34	R\$ 6,61	R\$ 7,95	R\$ 1,34	R\$ 6,61	R\$ 7,95
							VALOR:	R\$ 11,83		
							FRACÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 2,96		
							VALOR COM BDI:	R\$ 14,79		
							QUANTIDADE (KG):	1.746,50		

103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	SINAPI	M3		R\$ 30,16	R\$ 402,04	R\$ 432,20	R\$ 3.269,34	R\$ 43.581,14	R\$ 46.850,48
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,131000000	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,120000000	R\$ 0,00	R\$ 1,08	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 0,12
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,103000000	R\$ 0,00	R\$ 352,22	R\$ 352,22	R\$ 0,00	R\$ 389,50	R\$ 388,49
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,125000000	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 2,59	R\$ 0,97	R\$ 3,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	183 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Contratos e Planilhas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75300000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 15,78	R\$ 5,97	R\$ 21,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 11,80	R\$ 6,45	R\$ 18,25
								VALOR:		R\$ 432,20
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 108,05
								VALOR COM BDI:		R\$ 540,25
								QUANTIDADE (M3):		108,40

93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M		R\$ 5,49	R\$ 16,86	R\$ 22,35	R\$ 239,91	R\$ 736,78	R\$ 976,70
0002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00600000	R\$ 0,00	R\$ 5,12	R\$ 5,12	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 0,90
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05600000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 1,17	R\$ 0,44	R\$ 1,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,27	R\$ 0,70	R\$ 1,96
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	R\$ 84,12	R\$ 349,05	R\$ 433,17	R\$ 0,16	R\$ 0,66	R\$ 0,82
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02100000	R\$ 88,22	R\$ 301,20	R\$ 389,42	R\$ 1,43	R\$ 6,33	R\$ 7,75
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,49000000	R\$ 0,71	R\$ 7,06	R\$ 7,77	R\$ 0,35	R\$ 3,46	R\$ 3,80
92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,04200000	R\$ 26,28	R\$ 104,42	R\$ 130,70	R\$ 1,10	R\$ 4,39	R\$ 5,48
								VALOR:		R\$ 22,35
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	02ª SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Obras	15ª SEM DESONERAÇÃO	126,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Proporções	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 5,59
								VALOR COM BDI:		R\$ 27,94
								QUANTIDADE (M):		43,70

105022	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESURA DE 10" CM. AF_03/2024	SINAPI	M		R\$ 4,17	R\$ 12,86	R\$ 17,03	R\$ 37,11	R\$ 114,46	R\$ 151,57
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,005000000	R\$ 0,00	R\$ 5,12	R\$ 5,12	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,02
000339017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 0,90
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,041000000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 0,86	R\$ 0,33	R\$ 1,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,081000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,16	R\$ 0,63	R\$ 1,79
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,001300000	R\$ 84,12	R\$ 349,05	R\$ 433,17	R\$ 0,11	R\$ 0,45	R\$ 0,56
94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,010000000	R\$ 68,22	R\$ 301,20	R\$ 369,42	R\$ 0,68	R\$ 3,01	R\$ 3,69
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,490000000	R\$ 0,71	R\$ 7,06	R\$ 7,77	R\$ 0,35	R\$ 3,46	R\$ 3,80
92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,039000000	R\$ 26,28	R\$ 104,42	R\$ 130,70	R\$ 1,02	R\$ 4,07	R\$ 5,09
								VALOR:		R\$ 17,03
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 4,26
								VALOR COM BDI:		R\$ 21,29
								QUANTIDADE (M):		8,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE									
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE									
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA									
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001									
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES									
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.									
		DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%					
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES					
		SINAPI	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%					
		SP Obra	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-					
		Costa e Silva	PRÓPRIA	0,00%	0,09%					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
105035	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M		R\$ 32,48	R\$ 28,24	R\$ 60,72	R\$ 305,31	R\$ 265,45	R\$ 570,77
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05600000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 1,17	R\$ 0,44	R\$ 1,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02800000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,40	R\$ 0,22	R\$ 0,61
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	R\$ 84,12	RS 349,05	R\$ 433,17	R\$ 0,16	R\$ 0,66	R\$ 0,82
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,02100000	R\$ 1.484,35	R\$ 1.282,66	R\$ 2.747,01	R\$ 30,75	R\$ 26,94	R\$ 57,68
								VALOR:		R\$ 60,72
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 15,18
								VALOR COM BDI:		R\$ 75,90
								QUANTIDADE (M):		9,40

105035	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M		R\$ 32,48	R\$ 28,24	R\$ 60,72	R\$ 227,36	R\$ 197,68	R\$ 425,04
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05600000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 1,17	R\$ 0,44	R\$ 1,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02800000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,40	R\$ 0,22	R\$ 0,61
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	R\$ 84,12	RS 349,05	R\$ 433,17	R\$ 0,16	R\$ 0,66	R\$ 0,82
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,02100000	R\$ 1.484,35	R\$ 1.282,66	R\$ 2.747,01	R\$ 30,75	R\$ 26,94	R\$ 57,68
								VALOR:		R\$ 60,72
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MESES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Contrat. Aus	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				Prorata			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	R\$ 84,12	R\$ 349,05	R\$ 433,17	R\$ 0,16	R\$ 0,66	R\$ 0,82
94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02100000	R\$ 68,22	R\$ 301,20	R\$ 369,42	R\$ 1,43	R\$ 6,33	R\$ 7,75
92301	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,49000000	R\$ 0,71	R\$ 7,06	R\$ 7,77	R\$ 0,35	R\$ 3,46	R\$ 3,80
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,03900000	R\$ 26,28	R\$ 104,42	R\$ 130,70	R\$ 1,02	R\$ 4,07	R\$ 5,09
							VALOR:	R\$ 21,76		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 5,44		
							VALOR COM BDI:	R\$ 27,20		
							QUANTIDADE (M):	16,60		

92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2		R\$ 15,23	R\$ 28,87	R\$ 44,10	R\$ 575,69	R\$ 1.091,29	R\$ 1.666,98
00010749	LOCAÇÃO DE ESCORA METÁLICA TELESÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE *1,80" A *3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGf (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	UNXME	0,39700000	R\$ 0,00	R\$ 15,29	R\$ 15,29	R\$ 0,00	R\$ 6,07	R\$ 6,07
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,01000000	R\$ 0,00	R\$ 5,12	R\$ 5,12	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLÁSTICAS	SINAPI	M	0,03800000	R\$ 0,00	R\$ 78,57	R\$ 78,57	R\$ 0,00	R\$ 2,99	R\$ 2,98
88239	AJUDANTE DE CARPinteiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11600000	R\$ 15,34	R\$ 7,79	R\$ 23,13	R\$ 1,78	R\$ 0,90	R\$ 2,68
88262	CARPinteiro DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63500000	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 13,16	R\$ 4,95	R\$ 18,11
92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,34100000	R\$ 0,85	R\$ 40,84	R\$ 41,69	R\$ 0,29	R\$ 13,93	R\$ 14,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Compartilhada	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				Pratense			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSIVO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00052070	R\$ 36,74	R\$ 106,67	R\$ 143,41	R\$ 0,02	R\$ 0,06	R\$ 0,07
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSIVO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00066270	R\$ 36,74	R\$ 227,26	R\$ 264,00	R\$ 0,02	R\$ 0,15	R\$ 0,17
90004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA). ESPESURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	0,51673250	R\$ 0,00	R\$ 5,34	R\$ 5,34	R\$ 0,00	R\$ 2,76	R\$ 2,75
90001333	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	SINAPI	KG	0,00642400	R\$ 0,00	R\$ 5,46	R\$ 5,46	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,03
90001332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	SINAPI	KG	0,00181770	R\$ 0,00	R\$ 5,55	R\$ 5,55	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
90010966	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	SINAPI	KG	0,56602580	R\$ 0,00	R\$ 6,07	R\$ 6,07	R\$ 0,00	R\$ 3,44	R\$ 3,43
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00083620	R\$ 15,29	R\$ 6,74	R\$ 22,03	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00236660	R\$ 18,28	R\$ 6,74	R\$ 25,02	R\$ 0,04	R\$ 0,02	R\$ 0,05
89317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00486570	R\$ 20,73	R\$ 8,89	R\$ 29,62	R\$ 0,10	R\$ 0,04	R\$ 0,14
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	SINAPI	M2	0,07888750	R\$ 3,11	R\$ 16,42	R\$ 19,53	R\$ 0,25	R\$ 1,30	R\$ 1,54
100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	0,07888750	R\$ 1,32	R\$ 6,25	R\$ 7,57	R\$ 0,10	R\$ 0,49	R\$ 0,59
							VALOR:	R\$ 8,79		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 2,20		
							VALOR COM BDI:	R\$ 10,99		
							QUANTIDADE (KG):	19.006,00		
97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM	SINAPI	M2		R\$ 2,20	R\$ 1,18	R\$ 3,38	R\$ 3.068,36	R\$ 1.645,76	R\$ 4.714,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SINIFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Proprietária	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,23150000	R\$ 0,00	R\$ 316,21	R\$ 316,21	R\$ 0,00	R\$ 389,41	R\$ 389,41
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02130000	R\$ 0,00	R\$ 5,12	R\$ 5,12	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 0,10
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,29940000	R\$ 0,00	R\$ 9,21	R\$ 9,21	R\$ 0,00	R\$ 2,76	R\$ 2,75
00004509	SARRAFO 2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	3,12500000	R\$ 0,00	R\$ 3,87	R\$ 3,87	R\$ 0,00	R\$ 12,09	R\$ 12,09
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	R\$ 0,00	R\$ 2,67	R\$ 2,67	R\$ 0,00	R\$ 6,68	R\$ 6,67
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62680000	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 33,72	R\$ 12,67	R\$ 46,39
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15600000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 3,27	R\$ 1,24	R\$ 4,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,78280000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 25,48	R\$ 13,92	R\$ 38,38
							VALOR:	R\$ 501,30		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 125,33		
							VALOR COM BDI:	R\$ 626,63		
							QUANTIDADE (M3):	39,22		

101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2		R\$ 58,35	R\$ 129,68	R\$ 188,03	R\$ 280,08	R\$ 622,47	R\$ 902,54
00000665	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM	SINAPI	UN	3,95000000	R\$ 0,00	R\$ 25,78	R\$ 25,78	R\$ 0,00	R\$ 101,83	R\$ 101,83
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,05500000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 43,05	R\$ 16,30	R\$ 59,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02800000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 14,69	R\$ 9,03	R\$ 22,71
100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01000000	R\$ 59,41	R\$ 356,32	R\$ 415,73	R\$ 0,59	R\$ 3,56	R\$ 4,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SINIFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	118 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	108 (OITO) MESES				Propria		0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
103322	E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2		R\$ 17,51	R\$ 30,59	R\$ 48,10	R\$ 16.303,21	R\$ 28.481,73	R\$ 44.784,95
00037582	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	13,60000000	R\$ 0,00	R\$ 1,40	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 19,04	R\$ 19,04
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R\$ 0,00	R\$ 29,48	R\$ 29,48	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,14
00034557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 0,00	R\$ 1,55	R\$ 1,55	R\$ 0,00	R\$ 0,65	R\$ 0,65
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59000000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 12,36	R\$ 4,68	R\$ 17,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 4,22	R\$ 2,30	R\$ 6,51
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01040000	R\$ 89,79	R\$ 365,07	R\$ 454,86	R\$ 0,93	R\$ 3,80	R\$ 4,73
VALOR: R\$ 48,10										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (25,00%): R\$ 12,03										
VALOR COM BDI: R\$ 60,13										
QUANTIDADE (M2): 931,08										

103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2		R\$ 46,05	R\$ 39,28	R\$ 85,33	R\$ 790,22	R\$ 674,04	R\$ 1.464,26
00007271	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	R\$ 0,00	R\$ 0,57	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 16,14	R\$ 16,13
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R\$ 0,00	R\$ 29,48	R\$ 29,48	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,14
00034557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 0,00	R\$ 1,55	R\$ 1,55	R\$ 0,00	R\$ 0,65	R\$ 0,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/AC	DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/AC	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,18%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP OBRA	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS	08 (OITO) MESES	Outros Itens	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
SERVIÇOS:					
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
102181	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2		R\$ 42,10	R\$ 361,96	R\$ 404,06	R\$ 250,07	R\$ 2.150,04	R\$ 2.400,12
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	1,705000000	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 0,35
00038432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,322000000	R\$ 0,00	R\$ 2,03	R\$ 2,03	R\$ 0,00	R\$ 4,71	R\$ 4,71
00034360	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	SINAPI	KG	0,748000000	R\$ 0,00	R\$ 29,35	R\$ 29,35	R\$ 0,00	R\$ 21,95	R\$ 21,95
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,309000000	R\$ 0,00	R\$ 16,88	R\$ 16,88	R\$ 0,00	R\$ 5,22	R\$ 5,21
00010507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 307,73	R\$ 307,73	R\$ 0,00	R\$ 307,73	R\$ 307,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,378000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 19,69	R\$ 10,76	R\$ 30,45
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,418000000	R\$ 15,81	R\$ 7,93	R\$ 23,74	R\$ 22,42	R\$ 11,24	R\$ 33,66
							VALOR:	R\$ 404,06		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 101,02		
							VALOR COM BDI:	R\$ 505,08		
							QUANTIDADE (M2):	5,94		

102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2		R\$ 52,69	R\$ 339,83	R\$ 392,52	R\$ 283,47	R\$ 1.828,28	R\$ 2.111,76
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,993000000	R\$ 25,48	R\$ 6,83	R\$ 32,31	R\$ 25,30	R\$ 6,78	R\$ 32,08
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,095000000	R\$ 25,48	R\$ 6,25	R\$ 33,73	R\$ 2,42	R\$ 0,78	R\$ 3,20
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,370000000	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,49
00038432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,470000000	R\$ 0,00	R\$ 2,03	R\$ 2,03	R\$ 0,00	R\$ 2,98	R\$ 2,98
00034360	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	SINAPI	KG	0,284000000	R\$ 0,00	R\$ 29,35	R\$ 29,35	R\$ 0,00	R\$ 8,34	R\$ 8,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SINIFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,18%	71,31%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obv	186 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Corrigida	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				Prorata			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00010491	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 169,75	R\$ 169,75	R\$ 0,00	R\$ 169,75	R\$ 169,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,383000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 5,47	R\$ 2,99	R\$ 8,46
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,394000000	R\$ 15,81	R\$ 7,93	R\$ 23,74	R\$ 6,23	R\$ 3,12	R\$ 9,35
							VALOR:	R\$ 193,79		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 48,45		
							VALOR COM BDI:	R\$ 242,24		
							QUANTIDADE (M2):	2,30		

100705	TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado para porta de banheiro. AF 12/2019	SINAPI	UN		R\$ 24,64	R\$ 42,69	R\$ 67,33	R\$ 197,12	R\$ 341,52	R\$ 538,64
00011457	TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 32,01	R\$ 32,01	R\$ 0,00	R\$ 32,01	R\$ 32,01
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,914000000	R\$ 19,82	R\$ 7,79	R\$ 27,61	R\$ 18,12	R\$ 7,12	R\$ 25,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,457000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 6,53	R\$ 3,57	R\$ 10,09
							VALOR:	R\$ 67,33		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 16,83		
							VALOR COM BDI:	R\$ 84,16		
							QUANTIDADE (UN):	8,00		

100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN		R\$ 24,07	R\$ 253,10	R\$ 277,17	R\$ 96,28	R\$ 1.012,40	R\$ 1.108,68
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 167,28	R\$ 167,28	R\$ 0,00	R\$ 167,28	R\$ 167,28
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E	SINAPI	UN	6,000000000	R\$ 0,00	R\$ 12,77	R\$ 12,77	R\$ 0,00	R\$ 76,62	R\$ 76,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE		DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE		FONTE	VERSÃO	HORA	MESES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA		SEINFRA	02ª SEM DESONERAÇÃO	114,16h	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001		SP Obras	1ª SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES		Complexivos	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.		Privados			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00039025	SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA									
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,882900000	R\$ 0,00	R\$ 25,54	R\$ 25,54	R\$ 0,00	R\$ 22,55	R\$ 22,54
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,382600000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 8,02	R\$ 3,03	R\$ 11,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,191000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 2,73	R\$ 1,49	R\$ 4,22
							VALOR:			R\$ 419,36
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (25,00%):			R\$ 104,84
							VALOR COM BDI:			R\$ 524,20
							QUANTIDADE (M2):			6,72

	PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composições Próprias			R\$ 7,90	R\$ 271,45	R\$ 279,35	R\$ 1.130,49	R\$ 38.844,49	R\$ 39.974,99
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,720000000	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 2,88	R\$ 2,87
00035888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	2,202000000	R\$ 0,00	R\$ 20,98	R\$ 20,98	R\$ 0,00	R\$ 46,20	R\$ 46,19
00004922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,000000000	R\$ 0,00	RS 217,42	R\$ 217,42	R\$ 0,00	RS 217,42	RS 217,42
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,063700000	R\$ 0,00	R\$ 25,54	R\$ 25,54	R\$ 0,00	R\$ 1,63	R\$ 1,62
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,282000000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 5,91	R\$ 2,24	R\$ 8,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,141000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 2,01	R\$ 1,10	R\$ 3,11
							VALOR:			R\$ 279,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS	08 (OITO) MESES				Contr. Serv. Res.	PROPRIA	0,00%	0,00%
SERVIÇOS:								
DATA	26 DE MARÇO DE 2025.							
CERTAME:								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.00%):		R\$ 69,84
								VALOR COM BDI:		R\$ 349,19
								QUANTIDADE (M2):		143,10

	PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composições Próprias			R\$ 7,90	R\$ 271,45	R\$ 279,35	R\$ 39,82	R\$ 1.368,10	R\$ 1.407,92
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,720000000	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 2,88	R\$ 2,87
00036868	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	2,202000000	R\$ 0,00	R\$ 20,98	R\$ 20,98	R\$ 0,00	R\$ 46,20	R\$ 46,19
00004922	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 217,42	R\$ 217,42	R\$ 0,00	R\$ 217,42	R\$ 217,42
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,063700000	R\$ 0,00	R\$ 25,54	R\$ 25,54	R\$ 0,00	R\$ 1,63	R\$ 1,62
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,282000000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 5,91	R\$ 2,24	R\$ 8,14
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,141000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 2,01	R\$ 1,10	R\$ 3,11
								VALOR:		R\$ 279,35
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.00%):		R\$ 69,84
								VALOR COM BDI:		R\$ 349,19
								QUANTIDADE (M2):		5,04

	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -	Composições Próprias			R\$ 10,74	R\$ 408,62	R\$ 419,36	R\$ 80,34	R\$ 3.056,47	R\$ 3.136,81
--	--	----------------------	--	--	-----------	------------	------------	-----------	--------------	--------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	1º SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
	CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composições Próprias			R\$ 10,74	R\$ 408,62	R\$ 419,36	R\$ 80,34	R\$ 3.056,47	R\$ 3.136,81
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 2,94	R\$ 2,93
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R\$ 0,00	R\$ 20,98	R\$ 20,98	R\$ 0,00	R\$ 143,72	R\$ 143,72
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZARVISTA	SINAPI	UN	0,54730000	R\$ 0,00	R\$ 429,22	R\$ 429,22	R\$ 0,00	R\$ 234,91	R\$ 234,91
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R\$ 0,00	R\$ 25,54	R\$ 25,54	R\$ 0,00	R\$ 22,55	R\$ 22,54
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 8,02	R\$ 3,03	R\$ 11,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19100000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 2,73	R\$ 1,49	R\$ 4,22
							VALOR:	R\$ 419,36		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 104,84		
							VALOR COM BDI:	R\$ 524,20		
							QUANTIDADE (M2):	7,48		

	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 250 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, TIPO VENEZIANA COM GUARNICÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composições Próprias			R\$ 10,74	R\$ 408,62	R\$ 419,36	R\$ 56,39	R\$ 2.145,26	R\$ 2.201,64
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 2,94	R\$ 2,93
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R\$ 0,00	R\$ 20,98	R\$ 20,98	R\$ 0,00	R\$ 143,72	R\$ 143,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025-02-28-001				SP Obras	109 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Compass, Jure	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				Pro. n.º			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAÇÃO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	UN	0,54730000	R\$ 0,00	R\$ 429,22	R\$ 429,22	R\$ 0,00	R\$ 234,91	R\$ 234,91
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88230000	R\$ 0,00	R\$ 25,54	R\$ 25,54	R\$ 0,00	R\$ 22,55	R\$ 22,54
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38280000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 8,02	R\$ 3,03	R\$ 11,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19100000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 2,73	R\$ 1,49	R\$ 4,22
							VALOR:	R\$ 419,36		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 104,84		
							VALOR COM BDI:	R\$ 524,20		
							QUANTIDADE (M2):	5,25		

	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS: EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composições Próprias			R\$ 47,95	R\$ 483,73	R\$ 531,68	R\$ 42,20	R\$ 425,69	R\$ 467,88
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAÇÃO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 0,00	R\$ 210,77	R\$ 210,77	R\$ 0,00	R\$ 439,10	R\$ 439,09
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 3,42	R\$ 3,41
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 0,00	R\$ 16,88	R\$ 16,88	R\$ 0,00	R\$ 21,04	R\$ 21,04
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 35,76	R\$ 13,54	R\$ 49,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 12,19	R\$ 6,66	R\$ 18,85
							VALOR:	R\$ 531,68		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 132,92		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,18%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	193 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Outras obras	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		
										R\$ 664,60
										0,88

	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composições Próprias			R\$ 47,95	R\$ 483,73	R\$ 531,68	R\$ 76,72	R\$ 773,96	R\$ 850,69
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 0,00	R\$ 210,77	R\$ 210,77	R\$ 0,00	R\$ 439,10	R\$ 439,09
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 3,42	R\$ 3,41
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 0,00	R\$ 16,88	R\$ 16,88	R\$ 0,00	R\$ 21,04	R\$ 21,04
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 35,76	R\$ 13,54	R\$ 49,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 12,19	R\$ 6,86	R\$ 18,85
					VALOR:		R\$ 531,68			
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			
					VALOR BDI (25,00%):		R\$ 132,92			
					VALOR COM BDI:		R\$ 664,60			
					QUANTIDADE (M2):		1,60			

	JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composições Próprias			R\$ 20,22	R\$ 540,10	R\$ 560,32	R\$ 65,11	R\$ 1.739,12	R\$ 1.804,23
00000699	JANELA FIXA, EM ALUMÍNIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 522,00	R\$ 522,00	R\$ 0,00	R\$ 522,00	R\$ 522,00
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA	SINAPI	UN	17,41300000	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 2,44	R\$ 2,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			
DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.			

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SENIPA	029 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SP Obras	19J SEM DESONERAÇÃO	126,23%	-
Outros	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
0004377	CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	0,424000000	R\$ 0,00	R\$ 16,88	R\$ 16,88	R\$ 0,00	R\$ 7,46	R\$ 7,15
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	H	0,720000000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 15,08	R\$ 5,71	R\$ 20,79
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,360000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 5,14	R\$ 2,81	R\$ 7,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,360000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 5,14	R\$ 2,81	R\$ 7,95
							VALOR:	R\$ 560,32		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 140,08		
							VALOR COM BDI:	R\$ 700,40		
							QUANTIDADE (M2):	3,22		

JANELA DE ALUMINIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composições Próprias				R\$ 47,95	R\$ 483,73	R\$ 531,68	R\$ 97,34	R\$ 981,98	R\$ 1.079,31
JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICA/AALIZAR	SINAPI	UN	2,083300000		R\$ 0,00	R\$ 210,77	R\$ 210,77	R\$ 0,00	R\$ 439,10	R\$ 439,09
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,400000000		R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 3,42	R\$ 3,41
SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,246700000		R\$ 0,00	R\$ 16,88	R\$ 16,88	R\$ 0,00	R\$ 21,04	R\$ 21,04
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,707000000		R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 35,76	R\$ 13,54	R\$ 49,29
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,853000000		R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 12,19	R\$ 6,66	R\$ 18,85
							VALOR:	R\$ 531,68		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 132,92		
							VALOR COM BDI:	R\$ 664,60		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15h	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025-02.28.001				SP Obras	100 SEM DESONERAÇÃO	128,23h	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Compras p/obras	PRÓPRIA	0,00h	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				Plus-val			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										2,03
									QUANTIDADE (M2):	

	JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composições Próprias			R\$ 20,22	R\$ 540,10	R\$ 560,32	R\$ 51,76	R\$ 1.382,66	R\$ 1.434,42
0000599	JANELA FIXA, EM ALUMÍNIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAÇÃO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 0,00	RS 522,00	RS 522,00	RS 0,00	RS 522,80	RS 522,00
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	17,41300000	R\$ 0,00	RS 0,14	RS 0,14	RS 0,00	RS 2,44	RS 2,43
00039061	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,42400000	R\$ 0,00	RS 16,88	RS 16,88	RS 0,00	RS 7,16	RS 7,15
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72000000	R\$ 20,95	RS 7,93	RS 28,88	RS 15,08	RS 5,71	RS 20,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	RS 14,29	RS 7,81	RS 22,10	RS 5,14	RS 2,81	RS 7,95
								VALOR:		RS 560,32
								FRAÇÃO DE 100%:		RS 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		RS 140,08
								VALOR COM BDI:		RS 700,40
								QUANTIDADE (M2):		2,56

	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composições Próprias			R\$ 47,95	R\$ 483,73	R\$ 531,68	R\$ 100,70	R\$ 1.015,83	R\$ 1.116,53
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAÇÃO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	RS 0,00	RS 210,77	RS 210,77	RS 0,00	RS 439,10	RS 439,09
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	RS 0,00	RS 0,14	RS 0,14	RS 0,00	RS 3,42	RS 3,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	02ª SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	18ª SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Campanhas Eleitorais	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,246700000	R\$ 0,00	R\$ 16,88	R\$ 16,88	R\$ 0,00	R\$ 21,04	R\$ 21,04
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,707000000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 35,76	R\$ 13,54	R\$ 49,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,853000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 12,19	R\$ 8,86	R\$ 18,85
							VALOR:	R\$ 531,68		R\$ 531,68
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		R\$ 0,00
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 132,92		R\$ 132,92
							VALOR COM BDI:	R\$ 664,60		R\$ 664,60
							QUANTIDADE (M2):	2,10		2,10

JANELA DE ALUMINIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS		Composições Próprias			R\$ 47,95	R\$ 483,73	R\$ 531,68	R\$ 528,89	R\$ 5.335,55	R\$ 5.864,43
0004381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAÇÃO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,083300000	R\$ 0,00	R\$ 210,77	R\$ 210,77	R\$ 0,00	R\$ 439,10	R\$ 439,09
0004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,400000000	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 3,42	R\$ 3,41
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,246700000	R\$ 0,00	R\$ 16,88	R\$ 16,88	R\$ 0,00	R\$ 21,04	R\$ 21,04
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,707000000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 35,76	R\$ 13,54	R\$ 49,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,853000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 12,19	R\$ 8,86	R\$ 18,85
							VALOR:	R\$ 531,68		R\$ 531,68
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		R\$ 0,00
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 132,92		R\$ 132,92
							VALOR COM BDI:	R\$ 664,60		R\$ 664,60
							QUANTIDADE (M2):	11,03		11,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 968339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE									
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 968339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE									
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA									
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001									
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES									
DATA CERTAME:	28 DE MARÇO DE 2025.									
		DATA:		26/03/2025		BDI:		25,00%		
		FONTE		VERSÃO		HORA		MES		
		SENIRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%		
		SP OBRH		198 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-		
		COMPONENÇAS		PRÓPRIA		0,00%		0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composições Próprias			R\$ 47,95	R\$ 483,73	R\$ 531,68	R\$ 302,09	R\$ 3.047,50	R\$ 3.349,58
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 0,00	R\$ 210,77	R\$ 210,77	R\$ 0,00	R\$ 439,10	R\$ 439,09
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 3,42	R\$ 3,41
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 0,00	R\$ 16,88	R\$ 16,88	R\$ 0,00	R\$ 21,04	R\$ 21,04
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 35,76	R\$ 13,54	R\$ 48,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 12,19	R\$ 6,66	R\$ 18,85
							VALOR:	R\$ 531,68		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 132,92		
							VALOR COM BDI:	R\$ 664,60		
							QUANTIDADE (M2):	6,30		
	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composições Próprias			R\$ 47,95	R\$ 483,73	R\$ 531,68	R\$ 906,26	R\$ 9.142,50	R\$ 10.048,75
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 0,00	R\$ 210,77	R\$ 210,77	R\$ 0,00	R\$ 439,10	R\$ 439,09
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 3,42	R\$ 3,41
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 0,00	R\$ 16,88	R\$ 16,88	R\$ 0,00	R\$ 21,04	R\$ 21,04
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 35,76	R\$ 13,54	R\$ 49,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				PONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				De 01/03/2025	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				Finalizada			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 12,19	R\$ 6,86	R\$ 18,85
									VALOR:	R\$ 531,68
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (25,00%):	R\$ 132,92
									VALOR COM BDI:	R\$ 664,60
									QUANTIDADE (M2):	18,90

	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composições Próprias			R\$ 47,95	R\$ 483,73	R\$ 531,68	R\$ 100,70	R\$ 1.015,83	R\$ 1.116,53
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 0,00	R\$ 210,77	R\$ 210,77	R\$ 0,00	R\$ 439,10	R\$ 439,09
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 3,42	R\$ 3,41
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 0,00	R\$ 16,88	R\$ 16,88	R\$ 0,00	R\$ 21,04	R\$ 21,04
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 35,76	R\$ 13,54	R\$ 49,29
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 12,19	R\$ 6,86	R\$ 18,85
									VALOR:	R\$ 531,68
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (25,00%):	R\$ 132,92
									VALOR COM BDI:	R\$ 664,60
									QUANTIDADE (M2):	2,10

	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME	Composições Próprias			R\$ 47,95	R\$ 483,73	R\$ 531,68	R\$ 302,09	R\$ 3.047,50	R\$ 3.349,58
--	--	----------------------	--	--	-----------	------------	------------	------------	--------------	--------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE		DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA		SEINFRA	02H SEM DESONERAÇÃO	114,18h	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001		SP Obras	11h SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
	PROJETO DE ESQUADRIAS	Composições Próprias					R\$ 531,68	R\$ 302,09	R\$ 3.047,50	R\$ 3.349,58
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAÇÃO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,083300000	R\$ 0,00	R\$ 210,77	R\$ 210,77	R\$ 0,00	R\$ 439,10	R\$ 439,09
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,400000000	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 3,42	R\$ 3,41
00039861	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,246700000	R\$ 0,00	R\$ 16,88	R\$ 16,88	R\$ 0,00	R\$ 21,04	R\$ 21,04
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,707000000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 35,76	R\$ 13,54	R\$ 49,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,853000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 12,19	R\$ 6,66	R\$ 18,85
							VALOR:	R\$ 531,68		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 132,92		
							VALOR COM BDI:	R\$ 664,60		
							QUANTIDADE (M2):	6,30		

	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composições Próprias			R\$ 47,95	R\$ 483,73	R\$ 531,68	R\$ 402,78	R\$ 4.063,34	R\$ 4.466,11
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAÇÃO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,083300000	R\$ 0,00	R\$ 210,77	R\$ 210,77	R\$ 0,00	R\$ 439,10	R\$ 439,09
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,400000000	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 3,42	R\$ 3,41
00039861	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,246700000	R\$ 0,00	R\$ 16,88	R\$ 16,88	R\$ 0,00	R\$ 21,04	R\$ 21,04
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,707000000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 35,76	R\$ 13,54	R\$ 49,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,853000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 12,19	R\$ 6,66	R\$ 18,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE	DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SINIFRA	02H SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Obras	1/2 SEM DESONERAÇÃO	128,22%	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Outras	PROPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.	Per. Pm.			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 142,65
								VALOR COM BDI:		R\$ 713,24
								QUANTIDADE (M2):		7,35

92716	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	Composições Próprias					R\$ 172,26	R\$ 389,90	R\$ 562,16	R\$ 12.618,05	R\$ 28.560,18	R\$ 41.178,22
	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 - Percentual=1,0000%	SINAPI	CHP	4,03000000			R\$ 0,00	R\$ 60,55	R\$ 60,55	R\$ 0,00	R\$ 246,46	R\$ 246,45
00000546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - Percentual=1,0000%	SINAPI	KG	0,32800000			R\$ 0,00	R\$ 6,35	R\$ 6,35	R\$ 0,00	R\$ 2,10	R\$ 2,10
00043105	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E ≈ 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%	SINAPI	KG	0,32800000			R\$ 0,00	R\$ 21,78	R\$ 21,78	R\$ 0,00	R\$ 7,22	R\$ 7,21
00007698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KGM (NBR 5580) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	2,25000000			R\$ 0,00	R\$ 29,88	R\$ 29,88	R\$ 0,00	R\$ 67,90	R\$ 67,90
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	2,77000000			R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 42,22	R\$ 0,00	R\$ 42,21
89309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	0,31200000			R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 6,60	R\$ 2,50	R\$ 9,10
86315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	2,77000000			R\$ 20,73	R\$ 7,93	R\$ 28,66	R\$ 58,00	R\$ 22,19	R\$ 80,18
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M2	2,00000000			R\$ 18,92	R\$ 10,61	R\$ 29,53	R\$ 38,22	R\$ 21,43	R\$ 59,65
100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M2	2,00000000			R\$ 14,10	R\$ 9,35	R\$ 23,45	R\$ 28,48	R\$ 18,89	R\$ 47,36
										VALOR	R\$ 562,16	
										FRACÃO DE 100%	R\$ 9,00	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP OBPRD	1% SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Orçamento	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										R\$ 576,15
										R\$ 0,00
										R\$ 144,04
										R\$ 720,19
										66,83

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
92716	FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFORADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	Composições Próprias					R\$ 172,26	R\$ 389,90	R\$ 562,16	R\$ 13.241,00
	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 - Percentual=1,0000%	SINAPI	CHP	4,030000000	R\$ 0,00	R\$ 60,55	R\$ 60,55	R\$ 0,00	R\$ 246,46	R\$ 19.090,95
00000546	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - Percentual=1,0000%	SINAPI	KG	0,328000000	R\$ 0,00	R\$ 6,35	R\$ 6,35	R\$ 0,00	R\$ 2,10	R\$ 2,10
00043105	CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA, PERFORADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIÂMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%	SINAPI	KG	0,328000000	R\$ 0,00	R\$ 21,78	R\$ 21,78	R\$ 0,00	R\$ 7,22	R\$ 7,21
00007698	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1 1/4", E = 3,25" MM, PESO 3,14" KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	2,250000000	R\$ 0,00	R\$ 29,88	R\$ 29,88	R\$ 0,00	R\$ 67,90	R\$ 67,90
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	2,770000000	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 42,22	R\$ 0,00	R\$ 42,21
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	0,312000000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 6,80	R\$ 2,50	R\$ 9,10
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	2,770000000	R\$ 20,73	R\$ 7,93	R\$ 28,66	R\$ 58,00	R\$ 22,19	R\$ 80,18
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M2	2,000000000	R\$ 18,92	R\$ 10,61	R\$ 29,53	R\$ 38,22	R\$ 21,43	R\$ 59,65
100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M2	2,000000000	R\$ 14,10	R\$ 9,35	R\$ 23,45	R\$ 28,48	R\$ 18,89	R\$ 47,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SENIFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	MODALIDADE:	CONCURRENCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	106 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (OITO) MESES				Quilômetros	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MAO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 201,56
								VALOR COM BDI:		R\$ 1.007,78
								QUANTIDADE (M2):		7,70

H.03.000.03129 6	P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M2	1,20000000	R\$ 90,05	R\$ 716,17	R\$ 806,22	R\$ 504,28	R\$ 4.010,55	R\$ 4.514,83
	Portão tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida	SP Obras			R\$ 0,00	R\$ 563,77	R\$ 563,77	R\$ 0,00	R\$ 676,52	R\$ 676,52
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 38,22	R\$ 19,82	R\$ 58,05
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 20,73	R\$ 7,93	R\$ 28,66	R\$ 51,82	R\$ 19,82	R\$ 71,65
								VALOR:		R\$ 806,22
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 201,56
								VALOR COM BDI:		R\$ 1.007,78
								QUANTIDADE (M2):		5,60

H.03.000.03129 6	P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M2	1,20000000	R\$ 90,05	R\$ 716,17	R\$ 806,22	R\$ 216,12	R\$ 1.718,81	R\$ 1.934,93
	Portão tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida	SP Obras			R\$ 0,00	R\$ 563,77	R\$ 563,77	R\$ 0,00	R\$ 676,52	R\$ 676,52
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 38,22	R\$ 19,82	R\$ 58,05
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 20,73	R\$ 7,93	R\$ 28,66	R\$ 51,82	R\$ 19,82	R\$ 71,65
								VALOR:		R\$ 806,22
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRAS:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/AC	DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/AC	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	028 SEM DESONERIZAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Obras	163 SEM DESONERIZAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (25.00%):		R\$ 201,56
								VALOR COM BDI:		R\$ 1.007,78
								QUANTIDADE (M2):		2,40

H.03.000.03/296	P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 1,20 X 2,04 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM. REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias			R\$ 90,05	R\$ 716,17	R\$ 806,22	R\$ 180,10	R\$ 1.432,34	R\$ 1.612,44
	Portão tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida	SP Obras	M2	1,200000000	R\$ 0,00	R\$ 563,77	R\$ 563,77	R\$ 0,00	R\$ 676,52	R\$ 676,52
89251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,500000000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 38,22	R\$ 19,82	R\$ 58,05
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,500000000	R\$ 20,73	R\$ 7,93	R\$ 28,66	R\$ 51,82	R\$ 19,82	R\$ 71,65
								VALOR:		R\$ 806,22
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.00%):		R\$ 201,56
								VALOR COM BDI:		R\$ 1.007,78
								QUANTIDADE (M2):		2,00

	ESQUADRIA, 0,60 X 0,20 M DE ALUMÍNIO P/ VENTILAÇÃO COM MALHA DE 3 A 7 MM - CENTRAL DE GAS	Composições Próprias			R\$ 96,09	R\$ 111,49	R\$ 207,58	R\$ 23,06	R\$ 26,76	R\$ 49,82
00010932	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	M2	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 67,10	R\$ 67,10	R\$ 0,00	R\$ 67,10	R\$ 67,10
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,500000000	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 22,64	R\$ 0,00	R\$ 22,63
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,500000000	R\$ 20,73	R\$ 7,93	R\$ 28,66	R\$ 51,82	R\$ 19,82	R\$ 71,65
94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M	2,500000000	R\$ 8,65	R\$ 9,83	R\$ 18,48	R\$ 21,82	R\$ 24,58	R\$ 46,20
								VALOR:		R\$ 207,58
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHAIVE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHAIVE				PONTE	VERSAO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP CDRH	108 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Comissão Propria	PROPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00011456	GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM									
00007698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KGM (NBR 5580) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	2,250000000	R\$ 0,00	R\$ 29,88	R\$ 29,88	R\$ 0,00	R\$ 67,90	R\$ 67,90
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	2,770000000	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 42,22	R\$ 0,00	R\$ 42,21
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	0,312000000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 6,60	R\$ 2,50	R\$ 9,10
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	2,770000000	R\$ 20,73	R\$ 7,93	R\$ 28,66	R\$ 58,00	R\$ 22,19	R\$ 80,18
100754	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M2	2,000000000	R\$ 18,92	R\$ 10,61	R\$ 29,53	R\$ 38,22	R\$ 21,43	R\$ 59,65
100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M2	2,000000000	R\$ 14,10	R\$ 9,35	R\$ 23,45	R\$ 28,48	RS 18,89	R\$ 47,36
								VALOR:	R\$ 576,15	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (25,00%):	R\$ 144,04	
								VALOR COM BDI:	R\$ 720,19	
								QUANTIDADE (M2):	16,12	

	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIOCIANURATO (PIR) COM ESPESURA DE 50 MM	Composições Próprias		R\$ 7,70	R\$ 137,35	R\$ 145,05	R\$ 11.095,70	R\$ 197.921,35	R\$ 209.017,05
00004390	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,81
00043071	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE	SINAPI	M2	1,060000000	R\$ 0,00	RS 125,58	R\$ 125,58	R\$ 0,00	R\$ 133,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/AC	DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/AC	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Obras	186 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Propriedade	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00043071	SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO). REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES. NÚCLEO EM POLISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	SINAPI	H	0,220000000	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 4,56	R\$ 1,71	R\$ 6,27
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,220000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 3,14	R\$ 1,72	R\$ 4,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,220000000						
									VALOR:	R\$ 145,05
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (25,00%):	R\$ 36,26
									VALOR COM BDI:	R\$ 181,31
									QUANTIDADE (M2):	1.441,00

94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M		R\$ 11,58	R\$ 50,41	R\$ 61,99	R\$ 390,25	R\$ 1.698,82	R\$ 2.089,06
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,018300000	R\$ 20,14	R\$ 7,17	R\$ 27,31	R\$ 0,37	R\$ 0,13	R\$ 0,49
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,013200000	R\$ 20,14	R\$ 8,28	R\$ 28,42	R\$ 0,27	R\$ 0,11	R\$ 0,37
00040783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	SINAPI	M	1,050000000	R\$ 0,00	R\$ 28,13	R\$ 28,13	R\$ 0,00	R\$ 29,54	R\$ 29,53
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,013000000	R\$ 0,00	R\$ 9,06	R\$ 9,06	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 0,11
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,002400000	R\$ 0,00	R\$ 47,86	R\$ 47,86	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,081000000	R\$ 0,00	R\$ 25,54	R\$ 25,54	R\$ 0,00	R\$ 2,07	R\$ 2,06
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,090000000	R\$ 0,00	R\$ 147,95	R\$ 147,95	R\$ 0,00	R\$ 13,32	R\$ 13,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,371000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 5,30	R\$ 2,90	R\$ 8,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SENIPA	029 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Comunicação	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				Ph. Juntas			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27700000	R\$ 20,46	R\$ 7,79	R\$ 28,25	R\$ 5,67	R\$ 2,16	R\$ 7,82
										R\$ 61,99
										R\$ 0,00
										R\$ 15,50
										R\$ 77,49
										33,70
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	SINAPI	M		R\$ 20,70	R\$ 98,33	R\$ 119,03	R\$ 3.169,17	R\$ 15.054,33	R\$ 18.223,49
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	R\$ 20,14	R\$ 7,17	R\$ 27,31	R\$ 0,37	R\$ 0,13	R\$ 0,49
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R\$ 20,14	R\$ 8,28	R\$ 28,42	R\$ 0,27	R\$ 0,11	R\$ 0,37
00040784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 0,00	R\$ 55,03	R\$ 55,03	R\$ 0,00	R\$ 57,78	R\$ 57,78
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 9,06	R\$ 9,06	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 0,22
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00490000	R\$ 0,00	R\$ 47,86	R\$ 47,86	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 0,23
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,16100000	R\$ 0,00	R\$ 25,54	R\$ 25,54	R\$ 0,00	R\$ 4,11	R\$ 4,11
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 60/50	SINAPI	KG	0,18000000	R\$ 0,00	R\$ 147,95	R\$ 147,95	R\$ 0,00	R\$ 26,63	R\$ 26,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63300000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 9,05	R\$ 4,94	R\$ 13,98
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53960000	R\$ 20,46	R\$ 7,79	R\$ 28,25	R\$ 11,03	R\$ 4,20	R\$ 15,22
										R\$ 119,03
										R\$ 0,00
										R\$ 29,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	193 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Crédito Direto	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R\$ 20,14	R\$ 8,28	R\$ 28,42	R\$ 0,27	R\$ 0,11	R\$ 0,37
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00800000	R\$ 0,00	R\$ 9,06	R\$ 9,06	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00160000	R\$ 0,00	R\$ 47,86	R\$ 47,86	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,07
00001113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 0,00	R\$ 16,75	R\$ 16,75	R\$ 0,00	R\$ 17,59	R\$ 17,58
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,21100000	R\$ 0,00	R\$ 25,54	R\$ 25,54	R\$ 0,00	R\$ 5,39	R\$ 5,38
00013398	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,05900000	R\$ 0,00	R\$ 147,95	R\$ 147,95	R\$ 0,00	R\$ 8,73	R\$ 8,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23900000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 3,42	R\$ 1,87	R\$ 5,28
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14500000	R\$ 20,46	R\$ 7,79	R\$ 28,25	R\$ 2,97	R\$ 1,13	R\$ 4,09
							VALOR:	R\$ 42,05		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 10,51		
							VALOR COM BDI:	R\$ 52,56		
							QUANTIDADE (M):	311,35		
101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33, AF_11/2020	SINAPI	M		R\$ 5,02	R\$ 23,99	R\$ 29,01	R\$ 1.337,33	R\$ 6.390,93	R\$ 7.728,26
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	1,35000000	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,27
00001113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	SINAPI	M	1,15000000	R\$ 0,00	R\$ 16,75	R\$ 16,75	R\$ 0,00	R\$ 19,26	R\$ 19,26
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,09200000	R\$ 0,00	R\$ 25,54	R\$ 25,54	R\$ 0,00	R\$ 2,35	R\$ 2,34
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17900000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 3,75	R\$ 1,42	R\$ 5,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,29	R\$ 0,70	R\$ 1,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE		DATA: 26/03/2025	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE		FONTE: SEMFRA		VERSÃO: D20 SEM DESONERAÇÃO	HORA: 114,15%
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA		Cidade: Forquilha		PROPRIA	15% SEM DESONERAÇÃO: 128,23%
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001		Cidade: Forquilha			0,00%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES					
DATA CERTAME: 26 DE MARÇO DE 2025.					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
							VALOR:			R\$ 29,01
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (25.00%):			R\$ 7,25
							VALOR COM BDI:			R\$ 36,26
							QUANTIDADE (M):			266,40

	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	Composições Próprias			R\$ 10,40	R\$ 22,10	R\$ 32,50	R\$ 11.280,88	R\$ 23.971,87	R\$ 35.252,75
00000626	MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGÂNICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	KG	1,500000000	R\$ 0,00	R\$ 11,96	R\$ 11,96	R\$ 0,00	R\$ 17,94	R\$ 17,94
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,096900000	R\$ 14,45	R\$ 7,81	R\$ 22,26	R\$ 1,40	R\$ 0,76	R\$ 2,15
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,429900000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 9,01	R\$ 3,41	R\$ 12,41
							VALOR:			R\$ 32,50
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (25.00%):			R\$ 8,13
							VALOR COM BDI:			R\$ 40,63
							QUANTIDADE (M2):			1.084,70

	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	Composições Próprias			R\$ 10,40	R\$ 22,10	R\$ 32,50	R\$ 432,22	R\$ 918,48	R\$ 1.350,70
00000626	MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGÂNICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	KG	1,500000000	R\$ 0,00	R\$ 11,96	R\$ 11,96	R\$ 0,00	R\$ 17,94	R\$ 17,94
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,096900000	R\$ 14,45	R\$ 7,81	R\$ 22,26	R\$ 1,40	R\$ 0,76	R\$ 2,15
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,429900000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 9,01	R\$ 3,41	R\$ 12,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958338/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958338/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,19%	71,31%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	1% SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (OITO) MESES				Propriet	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:		26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 32,50
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 8,13
								VALOR COM BDI:		R\$ 40,63
								QUANTIDADE (M2):		50,17

87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF. 07/2021	SINAPI	M2		R\$ 20,72	R\$ 23,50	R\$ 44,22	R\$ 861,12	R\$ 976,67	R\$ 1.837,78
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24
86309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58900000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 12,34	R\$ 4,67	R\$ 17,01
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29400000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 4,20	R\$ 2,30	R\$ 6,49
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2019	SINAPI	M3	0,04310000	R\$ 96,78	R\$ 378,50	R\$ 475,28	R\$ 4,17	R\$ 16,31	R\$ 20,48

								VALOR:		R\$ 44,22
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 11,06
								VALOR COM BDI:		R\$ 55,28
								QUANTIDADE (M2):		41,56

98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF. 09/2023	SINAPI	M2		R\$ 22,53	R\$ 24,85	R\$ 47,38	R\$ 936,35	R\$ 1.032,77	R\$ 1.969,11
00039365	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	SINAPI	M2	1,04000000	R\$ 0,00	R\$ 1,47	R\$ 1,47	R\$ 0,00	R\$ 1,53	R\$ 1,52
86309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69120000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 14,48	R\$ 5,48	R\$ 19,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024. COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024. COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	020 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	110 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Comunicação	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
85316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15580000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 2,23	R\$ 1,22	R\$ 3,44
87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03500000	R\$ 168,48	R\$ 475,30	R\$ 641,78	R\$ 5,83	R\$ 16,64	R\$ 22,46
							VALOR:	R\$ 47,38		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 11,85		
							VALOR COM BDI:	R\$ 59,23		
							QUANTIDADE (M2):	41,56		

85309	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L - EXTERNO	Composições Próprias			R\$ 2,11	R\$ 1,92	R\$ 4,03	R\$ 4.222,47	R\$ 3.842,24	R\$ 8.064,72
85316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 1,43	R\$ 0,54	R\$ 1,96
87313	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,36	R\$ 0,20	R\$ 0,56
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 86,20	R\$ 323,88	R\$ 410,08	R\$ 0,32	R\$ 1,20	R\$ 1,51
							VALOR:	R\$ 4,03		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,01		
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,04		
							QUANTIDADE (M2):	2.001,17		

	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	Composições Próprias			R\$ 2,11	R\$ 1,92	R\$ 4,03	R\$ 4.022,25	R\$ 3.660,06	R\$ 7.682,31
--	--	----------------------	--	--	----------	----------	----------	--------------	--------------	--------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.			

DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SP Obras	195 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Comodatos	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
Finec			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 1,43	R\$ 0,54	R\$ 1,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,36	R\$ 0,20	R\$ 0,56
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 86,20	R\$ 323,83	R\$ 410,08	R\$ 0,32	R\$ 1,20	R\$ 1,51
							VALOR:			R\$ 4,03
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (25,00%):			R\$ 1,01
							VALOR COM BDI:			R\$ 5,04
							QUANTIDADE (M2):			1.906,28

00037411	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, APLICAÇÃO EXTERNA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM	Composições Próprias			R\$ 17,04	R\$ 18,91	R\$ 35,95	R\$ 25.191,60	R\$ 27.956,17	R\$ 53.147,76
88309	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	R\$ 0,00	R\$ 11,34	R\$ 11,34	R\$ 0,00	R\$ 1,79	R\$ 1,79
88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 8,57	R\$ 3,24	R\$ 11,81
87292	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 5,84	R\$ 3,19	R\$ 9,03
	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	R\$ 89,79	R\$ 365,07	R\$ 454,86	R\$ 2,63	R\$ 10,70	R\$ 13,32
							VALOR:			R\$ 35,95
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (25,00%):			R\$ 8,99
							VALOR COM BDI:			R\$ 44,94
							QUANTIDADE (M2):			1.478,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	02º SEM DESONERACÃO	114,18%	71,31%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	18º SEM DESONERACÃO	120,23%	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Compras/Requisições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	


	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO EM CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	Composições Próprias				R\$ 17,04	R\$ 18,91	R\$ 35,95	R\$ 41.237,31	R\$ 45.762,77	R\$ 87.000,08
00037411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000		R\$ 0,00	R\$ 11,34	R\$ 11,34	R\$ 0,00	R\$ 1,79	R\$ 1,79
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000		R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 8,57	R\$ 3,24	R\$ 11,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000		R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 5,84	R\$ 3,19	R\$ 9,03
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02930000		R\$ 89,79	R\$ 365,07	R\$ 454,86	R\$ 2,63	R\$ 10,70	R\$ 13,32
								VALOR:	R\$ 35,95		
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
								VALOR BDI (25,00%):	R\$ 8,99		
								VALOR COM BDI:	R\$ 44,94		
								QUANTIDADE (M2):	2.420,03		
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO EM PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	Composições Próprias				R\$ 17,04	R\$ 18,91	R\$ 35,95	R\$ 23.082,04	R\$ 25.615,01	R\$ 48.697,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHÁ/CE		DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHÁ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MESES
		SINAPI	023 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHÁ	SP Obra:	133 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Contratação	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
		Provisão			
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00037411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	R\$ 0,00	R\$ 11,34	R\$ 11,34	R\$ 0,00	R\$ 1,79	R\$ 1,79
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 8,57	R\$ 3,24	R\$ 11,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 5,84	R\$ 3,19	R\$ 9,03
87292	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO; PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	R\$ 89,79	R\$ 365,07	R\$ 454,86	R\$ 2,63	R\$ 10,70	R\$ 13,32
VALOR: R\$ 35,95										R\$ 35,95
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (25,00%):										R\$ 8,99
VALOR COM BDI:										R\$ 44,94
QUANTIDADE (M2):										1.354,58

87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2		R\$ 18,97	R\$ 39,34	R\$ 58,31	R\$ 12.535,57	R\$ 25.996,27	R\$ 38.531,83
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,85000000	R\$ 0,00	R\$ 0,71	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 4,86	R\$ 4,86
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22200000	R\$ 0,00	R\$ 4,18	R\$ 4,18	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 0,92
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07980000	R\$ 0,00	R\$ 23,69	R\$ 23,69	R\$ 0,00	R\$ 25,58	R\$ 25,58
88236	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69700000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 14,50	R\$ 5,53	R\$ 20,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31380000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 4,48	R\$ 2,45	R\$ 6,93
VALOR: R\$ 58,31										R\$ 58,31
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (25,00%):										R\$ 14,58
VALOR COM BDI:										R\$ 72,89



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,19%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	135 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	108 (OITO) MESES				Propria	PROPRIA	0,00%	0,00%
SERVIÇOS:	26 DE MARÇO DE 2025.							
DATA CERTAME:								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										660,81

	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	Composições Próprias			R\$ 14,94	R\$ 36,57	R\$ 51,51	R\$ 2.086,67	R\$ 5.107,73	R\$ 7.194,40
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,910000000	R\$ 0,00	R\$ 0,71	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 3,49	R\$ 3,48
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,422000000	R\$ 0,00	R\$ 4,18	R\$ 4,18	R\$ 0,00	R\$ 1,76	R\$ 1,76
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,055300000	R\$ 0,00	R\$ 23,69	R\$ 23,69	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,534100000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 11,11	R\$ 4,24	R\$ 15,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,268600000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 3,84	R\$ 2,10	R\$ 5,93
							VALOR:			R\$ 51,51
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (25,00%):			R\$ 12,88
							VALOR COM BDI:			R\$ 64,39
							QUANTIDADE (M2):			139,67

	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	Composições Próprias			R\$ 14,94	R\$ 36,57	R\$ 51,51	R\$ 126,39	R\$ 309,38	R\$ 435,77
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,910000000	R\$ 0,00	R\$ 0,71	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 3,49	R\$ 3,48
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,422000000	R\$ 0,00	R\$ 4,18	R\$ 4,18	R\$ 0,00	R\$ 1,76	R\$ 1,76
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,055300000	R\$ 0,00	R\$ 23,69	R\$ 23,69	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,534100000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 11,11	R\$ 4,24	R\$ 15,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,268600000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 3,84	R\$ 2,10	R\$ 5,93


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	189 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										VALOR:
										R\$ 51,51
										FRAÇÃO DE 100%:
										R\$ 0,00
										VALOR BDI (25,00%):
										R\$ 12,88
										VALOR COM BDI:
										R\$ 64,39
										QUANTIDADE (M2):
										8,46

	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	Composições Próprias			R\$ 14,94	R\$ 36,57	R\$ 51,51	R\$ 224,25	R\$ 548,91	R\$ 773,17
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	SINAPI	KG	4,91000000	R\$ 0,00	R\$ 0,71	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 3,49	R\$ 3,48
00004357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42200000	R\$ 0,00	R\$ 4,18	R\$ 4,18	R\$ 0,00	R\$ 1,76	R\$ 1,76
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERÂMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,05530000	R\$ 0,00	R\$ 23,69	R\$ 23,69	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53410000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 11,11	R\$ 4,24	R\$ 15,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26860000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 3,84	R\$ 2,10	R\$ 5,93
										VALOR:
										R\$ 51,51
										FRAÇÃO DE 100%:
										R\$ 0,00
										VALOR BDI (25,00%):
										R\$ 12,88
										VALOR COM BDI:
										R\$ 64,39
										QUANTIDADE (M2):
										15,01

	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	Composições Próprias			R\$ 14,94	R\$ 36,57	R\$ 51,51	R\$ 130,73	R\$ 319,99	R\$ 450,71
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	SINAPI	KG	4,91000000	R\$ 0,00	R\$ 0,71	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 3,49	R\$ 3,48
00004357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42200000	R\$ 0,00	R\$ 4,18	R\$ 4,18	R\$ 0,00	R\$ 1,76	R\$ 1,76



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	025 SEM DESONERAÇÃO	114,16h	7,131%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obra	13% SEM DESONERAÇÃO	139,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Proprietária	PROPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,05530000	R\$ 0,00	R\$ 23,69	R\$ 23,69	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
88266	AZULEJISTA OU LADRIHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53410000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 11,11	R\$ 4,24	R\$ 15,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28860000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 3,84	R\$ 2,10	R\$ 5,93
							VALOR:	R\$ 51,51		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 12,88		
							VALOR COM BDI:	R\$ 64,39		
							QUANTIDADE (M2):	8,75		

	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	Composições Próprias			R\$ 9,69	R\$ 19,84	R\$ 29,53	R\$ 2.107,58	R\$ 4.315,21	R\$ 6.422,78
00044396	COLA BRANCA BASE PVA	SINAPI	KG	0,04030000	R\$ 0,00	R\$ 29,32	R\$ 29,32	R\$ 0,00	R\$ 1,18	R\$ 1,18
00006186	RODAPE DE MADEIRA MACIA, CUMARU/PE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM	SINAPI	M	1,03500000	R\$ 0,00	R\$ 14,16	R\$ 14,16	R\$ 0,00	R\$ 14,66	R\$ 14,66
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36350000	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 7,54	R\$ 2,83	R\$ 10,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15140000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 2,16	R\$ 1,18	R\$ 9,34
							VALOR:	R\$ 29,53		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 7,38		
							VALOR COM BDI:	R\$ 36,91		
							QUANTIDADE (M):	217,50		

	CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO	Composições Próprias			R\$ 18,19	R\$ 23,68	R\$ 41,87	R\$ 1.263,30	R\$ 1.644,37	R\$ 2.907,87
00004806	TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 14,37	R\$ 14,37	R\$ 0,00	R\$ 1,204	R\$ 15,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRAS:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO	114,155	71,51%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	186 SEM DESONERAÇÃO	124,235	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Contratação	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 12,48	R\$ 4,76	R\$ 17,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 5,72	R\$ 3,12	R\$ 8,94
							VALOR:	R\$ 41,87		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,09%):	R\$ 10,47		
							VALOR COM BDI:	R\$ 52,34		
							QUANTIDADE (M):	69,45		

96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO.	SINAPI	M2		R\$ 15,57	R\$ 48,48	R\$ 64,05	R\$ 7.352,47	R\$ 22.893,22	R\$ 30.245,69
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,03700000	R\$ 0,00	R\$ 11,54	R\$ 11,54	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,42
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,42760000	R\$ 0,00	R\$ 2,03	R\$ 2,03	R\$ 0,00	R\$ 2,90	R\$ 2,89
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	0,69260000	R\$ 0,00	R\$ 2,54	R\$ 2,54	R\$ 0,00	R\$ 1,76	R\$ 1,75
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	9,64690000	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,77	R\$ 0,77
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	1,22670000	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 0,23
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01230000	R\$ 0,00	R\$ 20,92	R\$ 20,92	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,25
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,22670000	R\$ 0,00	R\$ 1,81	R\$ 1,81	R\$ 0,00	R\$ 2,22	R\$ 2,22
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,54700000	R\$ 0,00	R\$ 4,82	R\$ 4,82	R\$ 0,00	R\$ 17,10	R\$ 17,09
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR	SINAPI	M2	1,08380000	R\$ 0,00	R\$ 14,67	R\$ 14,67	R\$ 0,00	R\$ 15,90	R\$ 15,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE			DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE			FONTE	VERBAO	HORA	MES
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001			SP OBRAS	188 SEM DESONERAÇÃO	129,23%	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			Corpos-Shell	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00039413	BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)									
88276	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,478600000	R\$ 18,28	R\$ 6,74	R\$ 25,02	R\$ 8,75	R\$ 3,23	R\$ 11,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,478600000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 6,84	R\$ 3,74	R\$ 10,57
								VALOR:		R\$ 64,05
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.00%):		R\$ 16,01
								VALOR COM BDI:		R\$ 80,06
								QUANTIDADE (M2):		472,22

	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	Composições Próprias			R\$ 15,59	R\$ 90,45	R\$ 106,04	R\$ 11.480,01	R\$ 66.604,67	R\$ 78.084,67
00039511	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	SINAPI	M2	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 83,50	R\$ 83,50	R\$ 0,00	R\$ 83,50	R\$ 83,50
88276	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,478600000	R\$ 18,28	R\$ 6,74	R\$ 25,02	R\$ 8,75	R\$ 3,23	R\$ 11,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,478600000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 6,84	R\$ 3,74	R\$ 10,57
								VALOR:		R\$ 106,04
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.00%):		R\$ 26,51
								VALOR COM BDI:		R\$ 132,55
								QUANTIDADE (M2):		736,37

	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO	Composições Próprias			R\$ 11,06	R\$ 21,47	R\$ 32,53	R\$ 15.425,49	R\$ 29.944,43	R\$ 45.369,92
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE	SINAPI	L	0,210000000	R\$ 0,00	R\$ 9,69	R\$ 9,69	R\$ 0,00	R\$ 2,03	R\$ 2,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				
DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				
Fonte:	SEINFRA	VERSÃO	02) SEM DESONERAÇÃO	HORA	RIES
	SP CUBR		13) SEM DESONERAÇÃO		71,31%
	Comp e Equip		PROPRIA		128,23%
	Plat. ass				0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00044528	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	SINAPI	KG	10,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,59	R\$ 2,59	R\$ 0,00	R\$ 25,90	R\$ 25,90
00004824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCÁRIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	SINAPI	KG	20,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 6,40	R\$ 6,40
00003671	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,670000000	R\$ 0,00	R\$ 0,89	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 1,49	R\$ 1,48
00006065	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,040000000	R\$ 0,00	R\$ 7,53	R\$ 7,53	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,085600000	R\$ 20,33	R\$ 7,93	R\$ 28,26	R\$ 22,27	R\$ 8,69	R\$ 30,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,497200000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 7,10	R\$ 3,88	R\$ 10,98
					VALOR:			R\$ 76,78		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (25,00%):			R\$ 19,20		
					VALOR COM BDI:			R\$ 95,98		
					QUANTIDADE (M2):			412,53		
87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	SINAPI	M2		R\$ 7,94	R\$ 44,41	R\$ 52,35	R\$ 2.763,12	R\$ 15.454,68	R\$ 18.217,80
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	SINAPI	KG	9,130000000	R\$ 0,00	R\$ 0,71	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 6,48	R\$ 6,48
00001292	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	1,069100000	R\$ 0,00	R\$ 31,81	R\$ 31,81	R\$ 0,00	R\$ 34,01	R\$ 34,00
00034357	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,141000000	R\$ 0,00	R\$ 4,18	R\$ 4,18	R\$ 0,00	R\$ 0,59	R\$ 0,58
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,289200000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 6,02	R\$ 2,29	R\$ 8,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,135600000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,94	R\$ 1,06	R\$ 2,99
					VALOR:			R\$ 52,35		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (25,00%):			R\$ 13,09		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE									
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE									
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA									
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001									
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES									
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.									
		DATA :	26/03/2025	VERSÃO	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA	114,15%	BDI :	25,00%	
		FONTE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%				
		SP Obra	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%						
		Condição	PRÓPRIA	0,00%						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

00004791	PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA.	Composições Próprias			R\$ 4,79	R\$ 149,50	R\$ 154,29	R\$ 157,59	R\$ 4.918,55	R\$ 5.076,14
00004792	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	SINAPI	KG	0,09500000	R\$ 0,00	R\$ 32,43	R\$ 32,43	R\$ 0,00	R\$ 3,08	R\$ 3,08
88309	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3.2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,11000000	R\$ 0,00	R\$ 130,10	R\$ 130,10	R\$ 0,00	R\$ 144,41	R\$ 144,41
88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 3,58	R\$ 1,36	R\$ 4,93
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08500000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,21	R\$ 0,66	R\$ 1,87
					VALOR:			R\$ 154,29		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (25,00%):			R\$ 38,57		
					VALOR COM BDI:			R\$ 192,86		
					QUANTIDADE (M2):			32,90		

00004791	PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA	Composições Próprias			R\$ 4,79	R\$ 149,50	R\$ 154,29	R\$ 551,23	R\$ 17.204,46	R\$ 17.755,69
00004792	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	SINAPI	KG	0,09500000	R\$ 0,00	R\$ 32,43	R\$ 32,43	R\$ 0,00	R\$ 3,08	R\$ 3,08
88309	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3.2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,11000000	R\$ 0,00	R\$ 130,10	R\$ 130,10	R\$ 0,00	R\$ 144,41	R\$ 144,41
88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 3,58	R\$ 1,36	R\$ 4,93
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08500000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,21	R\$ 0,66	R\$ 1,87

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	009 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	7,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obra	184 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Consultoria	PROPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				Proposta			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										VALOR: R\$ 154,29
										FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00
										VALOR BDI (25,00%): R\$ 38,57
										VALOR COM BDI: R\$ 192,86
										QUANTIDADE (M2): 220,11

88650	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	SINAPI	M		R\$ 2,28	R\$ 7,72	R\$ 10,00	R\$ 175,56	R\$ 594,44	R\$ 770,00
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	0,63920000	R\$ 0,00	R\$ 0,71	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 0,45
00001292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	0,18750000	R\$ 0,00	R\$ 31,81	R\$ 31,81	R\$ 0,00	R\$ 5,96	R\$ 5,96
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08900000	R\$ 0,00	R\$ 4,18	R\$ 4,18	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,37
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08710000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 1,81	R\$ 0,69	R\$ 2,50
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03260000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,47	R\$ 0,25	R\$ 0,72
										VALOR: R\$ 10,00
										FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00
										VALOR BDI (25,00%): R\$ 2,50
										VALOR COM BDI: R\$ 12,50
										QUANTIDADE (M): 77,00

98688	RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	SINAPI	M		R\$ 2,89	R\$ 42,16	R\$ 45,05	R\$ 584,62	R\$ 8.528,55	R\$ 9.113,16
00004791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	SINAPI	KG	0,33000000	R\$ 0,00	R\$ 32,43	R\$ 32,43	R\$ 0,00	R\$ 10,70	R\$ 10,70
00039829	RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM	SINAPI	M	1,34000000	R\$ 0,00	R\$ 22,57	R\$ 22,57	R\$ 0,00	R\$ 30,24	R\$ 30,24
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10300000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 2,16	R\$ 0,82	R\$ 2,97
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05200000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,74	R\$ 0,41	R\$ 1,14


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE									
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE									
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA									
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001									
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES									
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.									
<										

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
86260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37250000	R\$ 20,73	R\$ 7,93	R\$ 28,66	R\$ 7,72	R\$ 2,95	R\$ 10,67
86316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37250000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 5,32	R\$ 2,91	R\$ 8,23
							VALOR:	R\$ 57,13		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 14,28		
							VALOR COM BDI:	R\$ 71,41		
							QUANTIDADE (M2):	84,00		

00037595	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	Composições Próprias			R\$ 12,27	R\$ 122,45	R\$ 134,72	R\$ 257,67	R\$ 2.571,45	R\$ 2.829,12
00001379	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,21500000	R\$ 0,00	R\$ 2,19	R\$ 2,19	R\$ 0,00	R\$ 2,86	R\$ 2,66
00036186	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,24000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 0,11
86309	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	SINAPI	M2	0,25000000	R\$ 0,00	R\$ 458,09	R\$ 458,09	R\$ 0,00	R\$ 114,52	R\$ 114,52
86316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43700000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 9,16	R\$ 3,47	R\$ 12,62
	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21800000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 3,12	R\$ 1,70	R\$ 4,81
							VALOR:	R\$ 134,72		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 33,68		
							VALOR COM BDI:	R\$ 168,40		
							QUANTIDADE (M):	21,00		

00037595	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE AZUL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	Composições Próprias			R\$ 12,27	R\$ 122,45	R\$ 134,72	R\$ 475,59	R\$ 4.746,16	R\$ 5.221,75
00001379	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,21500000	R\$ 0,00	R\$ 2,19	R\$ 2,19	R\$ 0,00	R\$ 2,66	R\$ 2,66
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,24000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 0,11



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	25/03/2025	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				PONTE	VERSÃO	HORA	MESES	
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	02h SEM DESONERAÇÃO	114,16h	71,31%	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	15h SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Outras	PROPRIA	0,00%	0,00%	
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
5678	MÍN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHIP DIURNO. AF_06/2014									
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,25000000	R\$ 0,00	R\$ 87,67	R\$ 87,67	R\$ 0,00	R\$ 109,59	R\$ 109,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03170000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,45	R\$ 0,25	R\$ 0,70
									VALOR:	R\$ 112,39
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (25,00%):	R\$ 28,10
									VALOR COM BDI:	R\$ 140,49
									QUANTIDADE (M3):	23,00

98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	M2		R\$ 2,38	R\$ 8,43	R\$ 10,81	R\$ 1.724,93	R\$ 6.109,73	R\$ 7.834,66
00003324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 7,13	R\$ 7,13	R\$ 0,00	R\$ 7,13	R\$ 7,13
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02770000	R\$ 14,48	R\$ 7,93	R\$ 22,41	R\$ 0,40	R\$ 0,22	R\$ 0,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13860000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,98	R\$ 1,08	R\$ 3,06
									VALOR:	R\$ 10,81
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (25,00%):	R\$ 2,70
									VALOR COM BDI:	R\$ 13,51
									QUANTIDADE (M2):	724,76

	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	Composições Próprias			R\$ 1,13	R\$ 17,13	R\$ 18,26	R\$ 7,68	R\$ 116,48	R\$ 124,17
FNDE02	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE	PROPRIA	M	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 0,00	R\$ 16,50	R\$ 16,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,14	R\$ 0,62	R\$ 1,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Urban	193 SEM DESONERAÇÃO	128,25%	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Condições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										VALOR: R\$ 18,26
										FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00
										VALOR BDI (25.00%): R\$ 4,57
										VALOR COM BDI: R\$ 22,83
										QUANTIDADE (M): 6,80

88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2		R\$ 9,22	R\$ 6,32	R\$ 15,54	R\$ 26.073,24	R\$ 17.872,33	R\$ 43.945,57
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,03
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 0,00	R\$ 1,42	R\$ 1,42	R\$ 0,00	R\$ 1,90	R\$ 1,90
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36100000	R\$ 20,80	R\$ 9,57	R\$ 30,37	R\$ 7,51	R\$ 3,45	R\$ 10,96
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12030000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,72	R\$ 0,94	R\$ 2,65
										VALOR: R\$ 15,54
										FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00
										VALOR BDI (25.00%): R\$ 3,89
										VALOR COM BDI: R\$ 19,43
										QUANTIDADE (M2): 2.827,90

	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	Composições Próprias			R\$ 4,17	R\$ 6,44	R\$ 10,61	R\$ 8.937,02	R\$ 13.802,02	R\$ 22.739,03
00007356	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 0,00	R\$ 19,53	R\$ 19,53	R\$ 0,00	R\$ 4,46	R\$ 4,46
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 20,80	R\$ 9,57	R\$ 30,37	R\$ 3,39	R\$ 1,56	R\$ 4,95
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,78	R\$ 0,42	R\$ 1,20
										VALOR: R\$ 10,61
										FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MESES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SINAPI	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Obras	118 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Proprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 2,65
								VALOR COM BDI:		R\$ 13,26
								QUANTIDADE (M2):		2.143,17

00007356	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	Composições Próprias			R\$ 4,17	R\$ 6,44	R\$ 10,61	R\$ 61,97	R\$ 95,70	R\$ 157,66
	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,222850000	R\$ 0,00	R\$ 19,53	R\$ 19,53	R\$ 0,00	R\$ 4,46	R\$ 4,46
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,163100000	R\$ 20,80	R\$ 9,57	R\$ 30,37	R\$ 3,39	R\$ 1,56	R\$ 4,95
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,054400000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,78	R\$ 0,42	R\$ 1,20
								VALOR:		R\$ 10,61
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 2,65
								VALOR COM BDI:		R\$ 13,26
								QUANTIDADE (M2):		14,86

00007356	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	Composições Próprias			R\$ 4,17	R\$ 6,44	R\$ 10,61	R\$ 2.230,57	R\$ 3.444,92	R\$ 5.675,40
	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,222850000	R\$ 0,00	R\$ 19,53	R\$ 19,53	R\$ 0,00	R\$ 4,46	R\$ 4,46
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,163100000	R\$ 20,80	R\$ 9,57	R\$ 30,37	R\$ 3,39	R\$ 1,56	R\$ 4,95
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,054400000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,78	R\$ 0,42	R\$ 1,20
								VALOR:		R\$ 10,61
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 2,65
								VALOR COM BDI:		R\$ 13,26
								QUANTIDADE (M2):		534,91

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE		
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA		
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES		
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.		

DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	02% SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%
SP Quidi	19% SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Proprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00007356	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	Composições Próprias			R\$ 4,17	R\$ 6,44	R\$ 10,61	R\$ 633,88	R\$ 978,94	R\$ 1.612,83
88310	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 0,00	R\$ 19,53	R\$ 19,53	R\$ 0,00	R\$ 4,46	R\$ 4,46
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 20,80	R\$ 9,57	R\$ 30,37	R\$ 3,39	R\$ 1,56	R\$ 4,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,78	R\$ 0,42	R\$ 1,20
							VALOR:			R\$ 10,61
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (25,00%):			R\$ 2,65
							VALOR COM BDI:			R\$ 13,26
							QUANTIDADE (M2):			152,01

00005330	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	Composições Próprias			R\$ 66,67	R\$ 53,57	R\$ 120,24	R\$ 6.036,30	R\$ 4.850,23	R\$ 10.886,53
00003767	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,06400000	R\$ 0,00	R\$ 39,13	R\$ 39,13	R\$ 0,00	R\$ 2,50	R\$ 2,50
	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	1,50000000	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 0,72	R\$ 0,72
00005085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,30000000	R\$ 0,00	R\$ 7,53	R\$ 7,53	R\$ 0,00	R\$ 2,26	R\$ 2,25
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	R\$ 0,00	R\$ 46,86	R\$ 46,86	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 15,08
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,90000000	R\$ 20,80	R\$ 9,57	R\$ 30,37	R\$ 39,52	R\$ 18,18	R\$ 57,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,90000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 27,15	R\$ 14,84	R\$ 41,99
							VALOR:			R\$ 120,24
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (25,00%):			R\$ 30,06
							VALOR COM BDI:			R\$ 150,30
							QUANTIDADE (M2):			90,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FINE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	25/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FINE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				Fonte	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	113 SEM DESONERAÇÃO	126,20%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Outros	PROPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00005330	PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	Composições Próprias			R\$ 66,67	R\$ 53,57	R\$ 120,24	R\$ 5.208,93	R\$ 4.185,42	R\$ 9.394,35
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	L	0,064000000	R\$ 0,00	R\$ 39,13	R\$ 39,13	R\$ 0,00	R\$ 2,50	R\$ 2,50
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	UN	1,500000000	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 0,72	R\$ 0,72
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,300000000	R\$ 0,00	R\$ 7,53	R\$ 7,53	R\$ 0,00	R\$ 2,26	R\$ 2,26
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	L	0,322000000	R\$ 0,00	R\$ 46,86	R\$ 46,86	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 15,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,900000000	R\$ 20,80	R\$ 9,57	R\$ 30,37	R\$ 39,52	R\$ 18,18	R\$ 57,70
		SINAPI	H	1,900000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 27,15	R\$ 14,84	R\$ 41,99
									VALOR:	R\$ 120,24
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (25,00%):	R\$ 30,06
									VALOR COM BDI:	R\$ 150,30
									QUANTIDADE (M2):	78,13

	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	Composições Próprias			R\$ 7,91	R\$ 7,17	R\$ 15,08	R\$ 120,15	R\$ 108,91	R\$ 229,07
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,014000000	R\$ 0,00	R\$ 17,17	R\$ 17,17	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,140300000	R\$ 0,00	R\$ 23,46	R\$ 23,46	R\$ 0,00	R\$ 3,29	R\$ 3,29
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,380500000	R\$ 20,80	R\$ 9,57	R\$ 30,37	R\$ 7,91	R\$ 3,64	R\$ 11,55
									VALOR:	R\$ 15,08
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (25,00%):	R\$ 3,77
									VALOR COM BDI:	R\$ 18,85
									QUANTIDADE (M2):	15,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE		DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA		SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO	114,18%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001		SP Obras	106 SEM DESONERAÇÃO	128,22%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES		Propria	0,00%	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										VALOR COM BDI:
										QUANTIDADE (M2):
										R\$ 53,43
										4,47

	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	Composições Próprias					R\$ 7,35	R\$ 35,39	R\$ 42,74	R\$ 23,74	R\$ 114,31	R\$ 138,05
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L		0,06400000		R\$ 0,00	R\$ 39,13	R\$ 39,13	R\$ 0,00	R\$ 2,50	R\$ 2,50
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	UN		0,01000000		R\$ 0,00	R\$ 5,35	R\$ 5,35	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	L		0,20160000		R\$ 0,00	R\$ 70,56	R\$ 70,56	R\$ 0,00	R\$ 14,22	R\$ 14,22
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L		0,32200000		R\$ 0,00	R\$ 46,86	R\$ 46,86	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 15,08
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		0,27500000		R\$ 20,80	R\$ 9,57	R\$ 30,37	R\$ 5,72	R\$ 2,63	R\$ 8,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		0,11500000		R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,64	R\$ 0,90	R\$ 2,54
										VALOR:		R\$ 42,74
										FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
										VALOR BDI (25,00%):		R\$ 10,69
										VALOR COM BDI:		R\$ 53,43
										QUANTIDADE (M2):		3,23

	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	Composições Próprias					R\$ 7,35	R\$ 35,39	R\$ 42,74	R\$ 12,64	R\$ 60,87	R\$ 73,51
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L		0,06400000		R\$ 0,00	R\$ 39,13	R\$ 39,13	R\$ 0,00	R\$ 2,50	R\$ 2,50
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	UN		0,01000000		R\$ 0,00	R\$ 5,35	R\$ 5,35	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	L		0,20160000		R\$ 0,00	R\$ 70,56	R\$ 70,56	R\$ 0,00	R\$ 14,22	R\$ 14,22
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L		0,32200000		R\$ 0,00	R\$ 46,86	R\$ 46,86	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 15,08
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		0,27500000		R\$ 20,80	R\$ 9,57	R\$ 30,37	R\$ 5,72	R\$ 2,63	R\$ 8,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		0,11500000		R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,64	R\$ 0,90	R\$ 2,54