

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP OBRA	116 SEM DESONERAÇÃO	120,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Co. Execução	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				Projeto			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										VALOR: R\$ 42,74
										FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00
										VALOR BDI (25,00%): R\$ 10,69
										VALOR COM BDI: R\$ 53,43
										QUANTIDADE (M2): 1,72

	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	Composições Próprias			R\$ 7,35	R\$ 35,39	R\$ 42,74	R\$ 77,10	R\$ 371,24	R\$ 448,34
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,06400000	R\$ 0,00	R\$ 39,13	R\$ 39,13	R\$ 0,00	R\$ 2,50	R\$ 2,50
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 0,00	R\$ 5,35	R\$ 5,35	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,20160000	R\$ 0,00	R\$ 70,56	R\$ 70,56	R\$ 0,00	R\$ 14,22	R\$ 14,22
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	R\$ 0,00	R\$ 46,86	R\$ 46,86	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 15,08
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R\$ 20,80	R\$ 9,57	R\$ 30,37	R\$ 5,72	R\$ 2,63	R\$ 8,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,64	R\$ 0,90	R\$ 2,54
										VALOR: R\$ 42,74
										FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00
										VALOR BDI (25,00%): R\$ 10,69
										VALOR COM BDI: R\$ 53,43
										QUANTIDADE (M2): 10,49

	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	Composições Próprias			R\$ 7,35	R\$ 35,39	R\$ 42,74	R\$ 21,61	R\$ 104,05	R\$ 125,66
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,06400000	R\$ 0,00	R\$ 39,13	R\$ 39,13	R\$ 0,00	R\$ 2,50	R\$ 2,50
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 0,00	R\$ 5,35	R\$ 5,35	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,20160000	R\$ 0,00	R\$ 70,56	R\$ 70,56	R\$ 0,00	R\$ 14,22	R\$ 14,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE		DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001		SP Obrat	186 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	R\$ 0,00	R\$ 46,86	R\$ 46,86	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 15,08
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R\$ 20,80	R\$ 9,57	R\$ 30,37	R\$ 5,72	R\$ 2,63	R\$ 8,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,64	R\$ 0,90	R\$ 2,54
							VALOR:	R\$ 42,74		R\$ 42,74
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		R\$ 0,00
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 10,69		R\$ 10,69
							VALOR COM BDI:	R\$ 53,43		R\$ 53,43
							QUANTIDADE (M2):	2,94		2,94

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	Composições Próprias		R\$ 7,35	R\$ 35,39	R\$ 42,74	R\$ 12,50	R\$ 60,16	R\$ 72,66
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,06400000	R\$ 39,13	R\$ 2,50	R\$ 2,50	R\$ 2,50
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25" MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 5,35	R\$ 0,05	R\$ 0,05	R\$ 0,05
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,20160000	R\$ 70,56	R\$ 14,22	R\$ 14,22	R\$ 14,22
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	R\$ 46,86	R\$ 15,09	R\$ 15,09	R\$ 15,08
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R\$ 9,57	R\$ 2,63	R\$ 2,63	R\$ 8,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R\$ 14,29	R\$ 0,90	R\$ 0,90	R\$ 2,54
							VALOR:	R\$ 42,74
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 10,69
							VALOR COM BDI:	R\$ 53,43
							QUANTIDADE (M2):	1,70

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	Composições Próprias		R\$ 7,35	R\$ 35,39	R\$ 42,74	R\$ 3,60	R\$ 17,34	R\$ 20,94
---	----------------------	--	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE:	SEINFRA	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA					SP Obras	114,16%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001					Compras e Reservas Financeiras	128,23%	0,00%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES					PRÓPRIA	0,00%	
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,06400000	R\$ 0,00	R\$ 39,13	R\$ 39,13	R\$ 0,00	R\$ 2,50	R\$ 2,50
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25* MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 0,00	R\$ 5,35	R\$ 5,35	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,20160000	R\$ 0,00	R\$ 70,56	R\$ 70,56	R\$ 0,00	R\$ 14,22	R\$ 14,22
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	R\$ 0,00	R\$ 46,86	R\$ 46,86	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 15,08
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R\$ 20,80	R\$ 9,57	R\$ 30,37	R\$ 5,72	R\$ 2,63	R\$ 8,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,64	R\$ 0,90	R\$ 2,54
							VALOR:	R\$ 42,74		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 10,69		
							VALOR COM BDI:	R\$ 53,43		
							QUANTIDADE (M2):	0,49		

100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020	SINAPI	M2		R\$ 4,46	R\$ 6,78	R\$ 11,24	R\$ 8.190,34	R\$ 12.450,79	R\$ 20.641,14
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01760000	R\$ 0,00	R\$ 17,17	R\$ 17,17	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30
00007293	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM DE DUPLA AÇÃO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS FERROSAS	SINAPI	L	0,17630000	R\$ 0,00	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ 0,00	R\$ 4,43	R\$ 4,42
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21490000	R\$ 20,80	R\$ 9,57	R\$ 30,37	R\$ 4,47	R\$ 2,06	R\$ 6,52
							VALOR:	R\$ 11,24		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 2,81		
							VALOR COM BDI:	R\$ 14,05		
							QUANTIDADE (M2):	1.836,40		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO INA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE					DATA :	25/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO INA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA					SEINFRA	02N SEM DESONERAÇÃO	114,45%	7,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001					SP Opbis	163 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS	08 (OITO) MESES					Compostos	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
SERVIÇOS:	26 DE MARÇO DE 2025.					Pratistas			
DATA CERTAME:									

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M		R\$ 9,70	R\$ 13,99	R\$ 23,69	R\$ 500,52	R\$ 721,88	R\$ 1.222,40
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03120000	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00009875	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 0,00	R\$ 9,60	R\$ 9,60	R\$ 0,00	R\$ 10,07	R\$ 10,07
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26770000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 4,12	R\$ 1,94	R\$ 6,06
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26770000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 5,59	R\$ 1,94	R\$ 7,52
							VALOR:	R\$ 23,69		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 5,92		
							VALOR COM BDI:	R\$ 29,61		
							QUANTIDADE (M):	51,60		

89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M		R\$ 1,45	R\$ 17,15	R\$ 18,60	R\$ 64,38	R\$ 761,46	R\$ 825,84
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00930000	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00009873	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 60 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 0,00	R\$ 15,80	R\$ 15,80	R\$ 0,00	R\$ 16,58	R\$ 16,57
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 0,62	R\$ 0,28	R\$ 0,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FORTE	SEINFRA	VERSÃO	HORA
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA					SP Obras	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001					Campanhas	153 SEM DESONERAÇÃO	128,23%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES					Projetos	PROPRIA	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 0,84	R\$ 0,29	R\$ 1,12
										VALOR: R\$ 18,60
										FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00
										VALOR BDI (25,00%): R\$ 4,65
										VALOR COM BDI: R\$ 23,25
										QUANTIDADE (M): 44,40

89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M		R\$ 1,99	R\$ 39,02	R\$ 41,01	R\$ 630,43	R\$ 12.361,53	R\$ 12.991,97
00038363	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01290000	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,01
00009872	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 85 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5548)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 0,00	R\$ 36,41	R\$ 36,41	R\$ 0,00	R\$ 38,21	R\$ 38,20
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05530000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 0,85	R\$ 0,40	R\$ 1,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05530000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,15	R\$ 0,40	R\$ 1,55
										VALOR: R\$ 41,01
										FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00
										VALOR BDI (25,00%): R\$ 10,25
										VALOR COM BDI: R\$ 51,26
										QUANTIDADE (M): 316,80

89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 3,05	R\$ 2,37	R\$ 5,42	R\$ 253,15	R\$ 196,71	R\$ 449,86
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	IMES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SENIPRA	028 SEM DESONERACÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Obras	10% SEM DESONERACÃO	126,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Certidão de	PROPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.	Atividade			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00590000	R\$ 0,00	R\$ 41,39	R\$ 41,39	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02810000	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 0,00	R\$ 46,89	R\$ 46,89	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,32
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08440000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,30	R\$ 0,61	R\$ 1,91
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08440000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,76	R\$ 0,61	R\$ 2,37
							VALOR:			
							FRAÇÃO DE 100%:			
							VALOR BDI (25,00%):			
							VALOR COM BDI:			
							QUANTIDADE (UN):			

94660	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	SINAPI	UN		R\$ 2,42	R\$ 3,91	R\$ 6,33	R\$ 4,84	R\$ 7,82	R\$ 12,66
0000109	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,30	R\$ 2,30	R\$ 0,00	R\$ 2,30	R\$ 2,30
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00590000	R\$ 0,00	R\$ 41,39	R\$ 41,39	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24
0003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00840000	R\$ 0,00	R\$ 9,69	R\$ 9,69	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 0,00	R\$ 46,89	R\$ 46,89	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,32
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06700000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,03	R\$ 0,49	R\$ 1,51
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06700000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,40	R\$ 0,49	R\$ 1,88

2632

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE.				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE.				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	195 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS	03 (OITO) MESES				Complementos	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
SERVIÇOS:	26 DE MARÇO DE 2025.							
DATA CERTAME:								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										R\$ 6,33
										R\$ 0,00
										R\$ 1,58
										R\$ 7,91
										2,00

104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,87	R\$ 6,20	R\$ 11,07	R\$ 272,72	R\$ 347,20	R\$ 619,92
00000112	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/2", PARA ÁGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,78	R\$ 2,78	R\$ 0,00	R\$ 2,78	R\$ 2,78
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01410000	R\$ 0,00	R\$ 41,39	R\$ 41,39	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 0,58
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04690000	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06
00020583	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01800000	R\$ 0,00	R\$ 46,89	R\$ 46,89	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 0,84
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13430000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,07	R\$ 0,97	R\$ 3,04
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13430000	R\$ 20,83	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,80	R\$ 0,97	R\$ 3,77
										R\$ 11,07
										R\$ 0,00
										R\$ 2,77
										R\$ 13,84
										56,00

89616	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,69	R\$ 22,43	R\$ 27,12	R\$ 75,04	R\$ 358,88	R\$ 433,92
-------	---	--------	----	--	----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPIO DE FORQUILHA	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SENIFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,151	71,31%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obreira	116 SEM DESONERAÇÃO	128,231	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				CONC. MATERIAIS	PROPRIA	0,001%	0,00%
DATA CERTAME:		26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00000102	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA. 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 16,67	R\$ 16,67	R\$ 0,00	R\$ 16,67	R\$ 16,67
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,03060000	R\$ 0,00	R\$ 41,39	R\$ 41,39	R\$ 0,00	R\$ 1,27	R\$ 1,26
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02910000	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,05500000	R\$ 0,00	R\$ 46,89	R\$ 46,89	R\$ 0,00	R\$ 2,58	R\$ 2,57
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,00	R\$ 0,94	R\$ 2,94
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,71	R\$ 0,94	R\$ 3,65
							VALOR:	R\$ 27,12		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 6,78		
							VALOR COM BDI:	R\$ 33,90		
							QUANTIDADE (UN):	16,00		

103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 3,33	R\$ 7,59	R\$ 10,92	R\$ 53,28	R\$ 121,44	R\$ 174,72
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01880000	R\$ 0,00	R\$ 41,39	R\$ 41,39	R\$ 0,00	R\$ 0,78	R\$ 0,77
00000878	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,24	R\$ 4,24	R\$ 0,00	R\$ 4,24	R\$ 4,24
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02060000	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 46,89	R\$ 46,89	R\$ 0,00	R\$ 1,22	R\$ 1,21
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09240000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,42	R\$ 0,67	R\$ 2,09
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09240000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,93	R\$ 0,67	R\$ 2,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

		OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%	
		DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
		PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	
		MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	193 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Características Próprias	PRÓPRIA	9,00%	0,00%	
		DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										R\$ 10,92
										R\$ 0,00
										R\$ 2,73
										R\$ 13,65
										16,00

103968	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 2,65	R\$ 8,89	R\$ 11,54	R\$ 100,70	R\$ 337,82	R\$ 438,52
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01410000	R\$ 0,00	R\$ 41,39	R\$ 41,39	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58
00000816	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,33	R\$ 6,33	R\$ 0,00	R\$ 6,33	R\$ 6,33
00038393	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01650000	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00020093	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01900000	R\$ 0,00	R\$ 46,89	R\$ 46,89	R\$ 0,00	R\$ 0,89	R\$ 0,89
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07350000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,13	R\$ 0,53	R\$ 1,66
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07350000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,53	R\$ 0,53	R\$ 2,06
										R\$ 11,54
										R\$ 0,00
										R\$ 2,89
										R\$ 14,43
										38,00

	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias			R\$ 3,74	R\$ 15,83	R\$ 19,57	R\$ 67,32	R\$ 284,94	R\$ 352,26
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02120000	R\$ 0,00	R\$ 41,39	R\$ 41,39	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 0,87

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Carência-Previd	PROPRIA	0,00%	0,00%
CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 5,38
								VALOR COM BDI:		R\$ 26,90
								QUANTIDADE (UN):		24,00

89430	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 3,28	R\$ 6,15	R\$ 9,43	R\$ 13,12	R\$ 24,60	R\$ 37,72
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 0,00	R\$ 41,39	R\$ 41,39	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 0,29
00038025	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO PVC, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,15	R\$ 4,15	R\$ 0,00	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03020000	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 0,00	R\$ 48,89	R\$ 48,89	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 0,37
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09060000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,40	R\$ 0,66	R\$ 2,05
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09060000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,89	R\$ 0,66	R\$ 2,54
								VALOR:		R\$ 9,43
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 2,36
								VALOR COM BDI:		R\$ 11,79
								QUANTIDADE (UN):		4,00

89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,92	R\$ 3,11	R\$ 8,03	R\$ 1.220,16	R\$ 771,28	R\$ 1.991,44
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 0,00	R\$ 41,39	R\$ 41,39	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 0,29
00003529	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 0,45
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03020000	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	195 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Comarcas e Juizados	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 0,00	R\$ 46,89	R\$ 46,89	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 0,37
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13590000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,09	R\$ 0,98	R\$ 3,07
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13590000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,84	R\$ 0,98	R\$ 3,82
							VALOR:			R\$ 8,03
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (25,00%):			R\$ 2,01
							VALOR COM BDI:			R\$ 10,04
							QUANTIDADE (UN):			248,00

103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 6,95	R\$ 7,63	R\$ 14,58	R\$ 13,90	R\$ 15,26	R\$ 29,16
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01180000	R\$ 0,00	R\$ 41,39	R\$ 41,39	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,48
00003535	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,67	R\$ 3,67	R\$ 0,00	R\$ 3,67	R\$ 3,67
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04270000	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01400000	R\$ 0,00	R\$ 46,89	R\$ 46,89	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,65
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19200000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,96	R\$ 1,39	R\$ 4,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19200000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 4,01	R\$ 1,39	R\$ 5,39
							VALOR:			R\$ 14,58
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (25,00%):			R\$ 3,65
							VALOR COM BDI:			R\$ 18,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	120,22%	
	EXECUÇÃO DOS	08 (OITO) MESES				Compartilhadas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	SERVIÇOS:	26 DE MARÇO DE 2025.				PROPRIA			
DATA CERTAME:									

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								QUANTIDADE (UN):		2,00

103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 8,31	R\$ 8,20	R\$ 16,51	R\$ 49,86	R\$ 49,20	R\$ 99,06
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,016500000	R\$ 0,00	R\$ 41,39	R\$ 41,39	R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 0,68
00003540	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,10	R\$ 3,10	R\$ 0,00	R\$ 3,10	R\$ 3,10
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,051000000	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,06
00020063	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,022000000	R\$ 0,00	R\$ 46,89	R\$ 46,89	R\$ 0,00	R\$ 1,03	R\$ 1,03
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,229400000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 3,53	R\$ 1,86	R\$ 5,19
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,229400000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 4,79	R\$ 1,66	R\$ 6,45
								VALOR:		R\$ 16,51
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 4,13
								VALOR COM BDI:		R\$ 20,64
								QUANTIDADE (UN):		6,00

89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 5,45	R\$ 22,47	R\$ 27,92	R\$ 5,45	R\$ 22,47	R\$ 27,92
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,021200000	R\$ 0,00	R\$ 41,39	R\$ 41,39	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 0,87
00003539	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 0,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,022200000	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,02
00020063	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,030000000	R\$ 0,00	R\$ 46,89	R\$ 46,89	R\$ 0,00	R\$ 1,41	R\$ 1,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE :	SEINFRA	VERSÃO	HORA
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA					SP Obras	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001					Compras e Serviços	195 SEM DESONERAÇÃO	128,23%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES						PRÓPRIA	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15060000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,32	R\$ 1,09	R\$ 3,40
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15060000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,14	R\$ 1,09	R\$ 4,23
							VALOR:	R\$ 27,92		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 6,98		
							VALOR COM BDI:	R\$ 34,90		
							QUANTIDADE (UN):	1,00		

89521	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 7,50	R\$ 70,78	R\$ 78,28	R\$ 337,50	R\$ 3.185,10	R\$ 3.522,60
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,03530000	R\$ 0,00	R\$ 41,39	R\$ 41,39	R\$ 0,00	R\$ 1,46	R\$ 1,46
00003513	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 63,48	R\$ 63,48	R\$ 0,00	R\$ 63,48	R\$ 63,48
00038353	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03070000	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,03
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,06000000	R\$ 0,00	R\$ 48,89	R\$ 48,89	R\$ 0,00	R\$ 2,81	R\$ 2,81
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20710000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 3,19	R\$ 1,50	R\$ 4,68
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20710000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 4,32	R\$ 1,50	R\$ 5,82
							VALOR:	R\$ 78,28		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 19,57		
							VALOR COM BDI:	R\$ 97,85		
							QUANTIDADE (UN):	45,00		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SENIFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obra	105 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Outras	PROPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13590000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,84	R\$ 0,98	R\$ 3,82
					VALOR:			R\$ 8,51		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (25.00%):			R\$ 2,13		
					VALOR COM BDI:			R\$ 10,64		
					QUANTIDADE (UN):			2,00		

89424	LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 3,28	R\$ 2,51	R\$ 5,79	R\$ 131,20	R\$ 100,40	R\$ 231,60
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 0,00	R\$ 41,39	R\$ 41,39	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 0,29
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03020000	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,03
00003904	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 0,51
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 0,00	R\$ 46,89	R\$ 46,89	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 0,37
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09060000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,40	R\$ 0,66	R\$ 2,05
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09060000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,89	R\$ 0,66	R\$ 2,54
					VALOR:			R\$ 5,79		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (25.00%):			R\$ 1,45		
					VALOR COM BDI:			R\$ 7,24		
					QUANTIDADE (UN):			40,00		

103995	LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 5,55	R\$ 6,69	R\$ 12,24	R\$ 88,80	R\$ 107,04	R\$ 195,84
--------	--	--------	----	--	----------	----------	-----------	-----------	------------	------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
OBRA:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE					DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE					FONTE	SEINFRA	VERSÃO	HORA
PREFEITURA:		A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA					SP Obras	028 SEM DESONERACÃO	114,15%	MES
MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001					Quantos dias	128,23%	0,00%	71,31%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:		08 (OITO) MESES					Propria	0,00%	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:		26 DE MARÇO DE 2025.								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		RS 0,00
					VALOR BDI (25,00%):			VALOR BDI (25,00%):		RS 2,75
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		RS 13,73
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		63,00
104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN		R\$ 11,09	R\$ 13,08	R\$ 24,17	R\$ 88,72	R\$ 104,64	RS 193,36
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02470000	R\$ 0,00	R\$ 41,39	R\$ 41,39	R\$ 0,00	R\$ 1,02	RS 1,02
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07650000	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 0,00	RS 0,10	RS 0,09
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03300000	R\$ 0,00	RS 46,89	R\$ 46,89	R\$ 0,00	R\$ 1,55	RS 1,54
00007142	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,00	R\$ 6,00	R\$ 0,00	R\$ 6,00	RS 6,00
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30590000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 4,71	RS 2,21	RS 6,92
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30590000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 6,39	RS 2,21	RS 8,60
					VALOR:			VALOR:		RS 24,17
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		RS 0,00
					VALOR BDI (25,00%):			VALOR BDI (25,00%):		RS 6,04
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		RS 30,21
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		8,00
89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN		R\$ 7,25	R\$ 25,60	R\$ 32,85	R\$ 21,75	R\$ 76,80	RS 98,55
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,03180000	R\$ 0,00	R\$ 41,39	R\$ 41,39	R\$ 0,00	R\$ 1,31	RS 1,31
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03330000	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 0,00	RS 0,04	RS 0,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHAVE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHAVE				FORTE	VERBAO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SINIFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	7,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP OBRAS	108 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Compras Propria	PROPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,045000000	R\$ 0,00	R\$ 46,89	R\$ 46,89	R\$ 0,00	R\$ 2,11	R\$ 2,11
00007143	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 19,25	R\$ 19,25	R\$ 0,00	R\$ 19,25	R\$ 19,25
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,200000000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 3,08	R\$ 1,45	R\$ 4,52
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,200000000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 4,18	R\$ 1,45	R\$ 5,62
							VALOR:	R\$ 32,85		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 8,21		
							VALOR COM BDI:	R\$ 41,06		
							QUANTIDADE (UN):	3,00		

89631	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 10,02	R\$ 59,01	R\$ 69,03	R\$ 180,36	R\$ 1.082,18	R\$ 1.242,54
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,052900000	R\$ 0,00	R\$ 41,39	R\$ 41,39	R\$ 0,00	R\$ 2,19	R\$ 2,18
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,046100000	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,090000000	R\$ 0,00	R\$ 46,89	R\$ 46,89	R\$ 0,00	R\$ 4,22	R\$ 4,22
00007145	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 48,56	R\$ 48,56	R\$ 0,00	R\$ 48,56	R\$ 48,56
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,276500000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 4,26	R\$ 2,00	R\$ 6,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,276500000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 5,77	R\$ 2,00	R\$ 7,77
							VALOR:	R\$ 69,03		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 17,26		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHAVA									
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHAVA									
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA									
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001									
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES									
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.									

DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MESES
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SP Opinet	195 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	-
Comunicações Privadas	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR COM BDI:				QUANTIDADE (UN):	
					R\$ 86,29				18,00	

89627	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,77	R\$ 10,04	R\$ 14,81	R\$ 90,63	R\$ 190,76	R\$ 281,39
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01760000	R\$ 0,00	R\$ 41,39	R\$ 41,39	R\$ 0,00	R\$ 0,73	R\$ 0,72
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02440000	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	R\$ 0,00	R\$ 46,89	R\$ 46,89	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 1,05
00007129	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,33	R\$ 6,33	R\$ 0,00	R\$ 6,33	R\$ 6,33
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13180000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,03	R\$ 0,95	R\$ 2,98
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13180000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,75	R\$ 0,95	R\$ 3,70
							VALOR:	R\$ 14,81		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 3,70		
							VALOR COM BDI:	R\$ 18,51		
							QUANTIDADE (UN):	19,00		

89632	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 8,64	R\$ 69,62	R\$ 78,26	R\$ 285,12	R\$ 2.297,46	R\$ 2.582,58
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,04240000	R\$ 0,00	R\$ 41,39	R\$ 41,39	R\$ 0,00	R\$ 1,75	R\$ 1,75
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04180000	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,06750000	R\$ 0,00	R\$ 46,89	R\$ 46,89	R\$ 0,00	R\$ 3,17	R\$ 3,16
00007133	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM,	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 61,21	R\$ 61,21	R\$ 0,00	R\$ 61,21	R\$ 61,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,18%	71,31%	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	105 SEM DESONERAÇÃO	120,23%	-	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Propria	PROPRIA	0,00%	0,00%	
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00007133	PARA AGUA FRIA PREDIAL									
88246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23830000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 3,67	R\$ 1,73	R\$ 5,39
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23830000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 4,98	R\$ 1,73	R\$ 6,70
VALOR:										
					FRAÇÃO DE 100%:					
					VALOR BDI (25.00%):					
					VALOR COM BDI:					
					QUANTIDADE (UN):					

104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 9,28	R\$ 11,22	R\$ 20,50	R\$ 9,28	R\$ 11,22	R\$ 20,50
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01760000	R\$ 0,00	R\$ 41,39	R\$ 41,39	R\$ 0,00	R\$ 0,73	R\$ 0,72
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,06410000	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 0,00	R\$ 48,89	R\$ 48,89	R\$ 0,00	R\$ 0,98	R\$ 0,98
00007141	TE SOLDÁVEL, PVC. 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,74	R\$ 5,74	R\$ 0,00	R\$ 5,74	R\$ 5,74
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25600000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 3,94	R\$ 1,85	R\$ 5,79
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25600000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 5,35	R\$ 1,85	R\$ 7,19
VALOR:										
					FRAÇÃO DE 100%:					
					VALOR BDI (25.00%):					
					VALOR COM BDI:					
					QUANTIDADE (UN):					

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHÁ/CE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHÁ/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHÁ				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Urban	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Outras despesas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				Privilégio			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,005900000	R\$ 0,00	R\$ 41,39	R\$ 41,39	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24
00003524	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 5,01	R\$ 5,01	R\$ 0,00	R\$ 5,01	R\$ 5,01
00036383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,033800000	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,007000000	R\$ 0,00	R\$ 46,89	R\$ 46,89	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,32
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,141600000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,18	R\$ 1,03	R\$ 3,20
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,141600000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,96	R\$ 1,03	R\$ 3,98
								VALOR:		R\$ 12,79
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 3,20
								VALOR COM BDI:		R\$ 15,99
								QUANTIDADE (UN):		38,00

90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,75	R\$ 5,83	R\$ 10,58	R\$ 389,50	R\$ 478,06	R\$ 867,56
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,005900000	R\$ 0,00	R\$ 41,39	R\$ 41,39	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24
00020147	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,33	R\$ 3,33	R\$ 0,00	R\$ 3,33	R\$ 3,33
00036383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,031500000	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,007000000	R\$ 0,00	R\$ 46,89	R\$ 46,89	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,32
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,131200000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,02	R\$ 0,95	R\$ 2,97
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,131200000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,74	R\$ 0,95	R\$ 3,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE																																																				
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE																																																				
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA																																																				
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001																																																				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES																																																				
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.																																																				
 ANEXO I - Edital nº 001/2025 <table><tr><td colspan="2">DATA :</td><td colspan="2">26/03/2025</td><td colspan="2">BDI :</td><td colspan="2">25,00%</td></tr><tr><td colspan="2">FONTE</td><td colspan="2">VERSÃO</td><td colspan="2">HORA</td><td colspan="2">MES</td></tr><tr><td colspan="2">SEINFRA</td><td colspan="2">028 SEM DESONERAÇÃO</td><td colspan="2">114,15%</td><td colspan="2">71,31%</td></tr><tr><td colspan="2">SP Obras</td><td colspan="2">100 SEM DESONERAÇÃO</td><td colspan="2">120,23%</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td colspan="2">Corte e Meio</td><td colspan="2">PROPRIA</td><td colspan="2">0,02%</td><td colspan="2">0,00%</td></tr><tr><td colspan="2">Prest. de</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>						DATA :		26/03/2025		BDI :		25,00%		FONTE		VERSÃO		HORA		MES		SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%		SP Obras		100 SEM DESONERAÇÃO		120,23%		-		Corte e Meio		PROPRIA		0,02%		0,00%		Prest. de							
DATA :		26/03/2025		BDI :		25,00%																																															
FONTE		VERSÃO		HORA		MES																																															
SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%																																															
SP Obras		100 SEM DESONERAÇÃO		120,23%		-																																															
Corte e Meio		PROPRIA		0,02%		0,00%																																															
Prest. de																																																					

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Direto Unitário		Preço Unitário	Custo Direto Total		Preço Total
					Mão de Obra	Material		Mão de Obra	Material	
										Valor: R\$ 10,58
										Fração de 100%: R\$ 0,00
										Valor BDI (25,00%): R\$ 2,65
										Valor com BDI: R\$ 13,23
										Quantidade (un): 82,00

90000122	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias			R\$ 3,28	R\$ 2,51	R\$ 5,79	R\$ 9,84	R\$ 7,53	R\$ 17,37
90038383	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 0,00	R\$ 41,39	R\$ 41,39	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 0,29
00003904	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03020000	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,03
00020083	LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 0,51
88246	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 0,00	R\$ 46,89	R\$ 46,89	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 0,37
88267	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09060000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,40	R\$ 0,66	R\$ 2,05
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09060000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,89	R\$ 0,66	R\$ 2,54
										Valor: R\$ 5,79
										Fração de 100%: R\$ 0,00
										Valor BDI (25,00%): R\$ 1,45
										Valor com BDI: R\$ 7,24
										Quantidade (un): 3,00

104034	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA.	SINAPI	UN		R\$ 6,27	R\$ 15,84	R\$ 22,11	R\$ 6,27	R\$ 15,84	R\$ 22,11
00001427	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 12,87	R\$ 12,87	R\$ 0,00	R\$ 12,87	R\$ 12,87

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 Município de Forquilha - MS		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE		DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%																
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE		<table><tr><td>FORTE</td><td>VERSÃO</td><td>HORA</td><td>MES</td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>71,31%</td></tr><tr><td>SP Opari</td><td>116 SEM DESONERAÇÃO</td><td>124,23%</td><td>-</td></tr><tr><td>Conceição Philaus</td><td>PROPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr></table>					FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SP Opari	116 SEM DESONERAÇÃO	124,23%	-	Conceição Philaus	PROPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																				
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																				
SP Opari	116 SEM DESONERAÇÃO	124,23%	-																				
Conceição Philaus	PROPRIA	0,00%	0,00%																				
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA																						
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001																						
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES																						
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.																						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00020063	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 0,00	R\$ 46,89	R\$ 46,89	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 0,37
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13590000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,09	R\$ 0,98	R\$ 3,07
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13590000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,84	R\$ 0,98	R\$ 3,82
							VALOR:	R\$ 8,03		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 2,01		
							VALOR COM BDI:	R\$ 10,04		
							QUANTIDADE (UN):	4,00		

94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN		R\$ 20,65	R\$ 231,23	R\$ 251,88	R\$ 165,20	R\$ 1.849,84	R\$ 2.015,04
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03540000	R\$ 0,00	R\$ 9,69	R\$ 9,69	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34
00006012	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO. BITOLA 3"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 222,64	R\$ 222,64	R\$ 0,00	R\$ 222,64	R\$ 222,64
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56950000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 8,77	R\$ 4,12	R\$ 12,89
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56950000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 11,89	R\$ 4,12	R\$ 16,01
							VALOR:	R\$ 251,88		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 62,97		
							VALOR COM BDI:	R\$ 314,85		
							QUANTIDADE (UN):	8,00		

94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN		R\$ 13,58	R\$ 107,38	R\$ 120,96	R\$ 217,28	R\$ 1.718,08	R\$ 1.935,36
-------	--	--------	----	--	-----------	------------	------------	------------	--------------	--------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SENFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Obras	189 SEM DESONERAÇÃO	129,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Contratos Precatórios	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01920000	R\$ 0,00	R\$ 9,69	R\$ 9,69	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,18
00006015	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLIS, BITOLA 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0 00	RS 101,79	R\$ 101,79	R\$ 0,00	R\$ 101,79	RS 101,79
86246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37430000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 5,76	RS 2,71	R\$ 8,47
98267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37430000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 7,82	RS 2,71	R\$ 10,52
								VALOR:		R\$ 120,96
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 30,24
								VALOR COM BDI:		R\$ 151,20
								QUANTIDADE (UNI):		16,00

89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-08/2021	SINAPI	UN		R\$ 8,02	R\$ 60,48	R\$ 68,50	R\$ 312,78	R\$ 2.358,72	R\$ 2.671,50
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,010600000	R\$ 0,00	R\$ 9,69	R\$ 9,69	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 57,18	R\$ 57,18	R\$ 0,00	R\$ 57,18	R\$ 57,18
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,221200000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 3,41	R\$ 1,60	R\$ 5,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,221200000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 4,62	R\$ 1,60	R\$ 6,22
							VALOR:	R\$ 68,50		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 17,13		
							VALOR COM BDI:	R\$ 85,63		
							QUANTIDADE (UN):	39,00		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FINE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/VE									
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FINE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/VE									
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA									
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001									
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES									
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.									
BRASIL GOVERNO DO PARANÁ GOVERNO DO PARANÁ DATA: 26/03/2025 BDI: 25,00% VERSÃO: 029 SEM DESONERAÇÃO HORA: 114,15% MES: 71,31% 195 SEM DESONERAÇÃO 128,23% PROPRIA 0,00% 0,00% FONTE: SINIFRA SP 02/03 CONTRATANTE: Prefeitura										

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN		R\$ 8,02	R\$ 57,24	R\$ 65,26	R\$ 104,26	R\$ 744,12	R\$ 848,38
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,010600000	R\$ 0,00	R\$ 9,69	R\$ 9,69	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10
00006024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 53,94	R\$ 53,94	R\$ 0,00	R\$ 53,94	R\$ 53,94
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,221200000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 3,41	R\$ 1,60	R\$ 5,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,221200000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 4,62	R\$ 1,60	R\$ 6,22
VALOR: R\$ 65,26										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (25,00%): R\$ 16,32										
VALOR COM BDI: R\$ 81,58										
QUANTIDADE (UN): 13,00										

103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN		R\$ 3,99	R\$ 10,81	R\$ 14,80	R\$ 3,99	R\$ 10,81	R\$ 14,80
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,010600000	R\$ 0,00	R\$ 9,69	R\$ 9,69	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10
00006031	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 9,12	R\$ 9,12	R\$ 0,00	R\$ 9,12	R\$ 9,12
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,110200000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,70	R\$ 0,80	R\$ 2,49
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,110200000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,30	R\$ 0,80	R\$ 3,09
VALOR: R\$ 14,80										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (25,00%): R\$ 3,70										
VALOR COM BDI: R\$ 18,50										

EXECUCAO	08 (OITO) MESES
----------	-----------------

DESCRIÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,19%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	129,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Capacidade	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR COM BDI:			QUANTIDADE (UN):		

101207	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	SINAPI	M3		R\$ 1,21	R\$ 6,90	R\$ 8,11	R\$ 7,42	R\$ 42,30	R\$ 49,71
89684	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,00580000	R\$ 25,04	R\$ 49,39	R\$ 74,43	R\$ 0,15	R\$ 0,29	R\$ 0,43
89683	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,02090000	R\$ 25,04	R\$ 240,51	R\$ 265,55	R\$ 0,52	R\$ 5,03	R\$ 5,54
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00270000	R\$ 25,98	R\$ 45,74	R\$ 71,72	R\$ 0,07	R\$ 0,12	R\$ 0,19
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01070000	R\$ 25,98	R\$ 129,43	R\$ 155,41	R\$ 0,28	R\$ 1,38	R\$ 1,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01340000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,19	R\$ 0,10	R\$ 0,29
							VALOR:	R\$ 8,11		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 2,63		
							VALOR COM BDI:	R\$ 10,14		
							QUANTIDADE (M3):	6,13		

00012567	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN		R\$ 0,00	R\$ 682,48	R\$ 682,48	R\$ 0,00	R\$ 17.744,48	R\$ 17.744,48
----------	--	--------	----	--	----------	------------	------------	----------	---------------	---------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 MUNICÍPIO DE FORQUILHA	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001			
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.			

DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	7,131%
SP Obras	169 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Correções Prestidib	PRÓPRIA	0,07%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00012567	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 682,48	R\$ 682,48	R\$ 0,00	R\$ 682,48	R\$ 682,48
							VALOR:	R\$ 682,48		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 170,62		
							VALOR COM BDI:	R\$ 853,10		
							QUANTIDADE (UN):	26,00		

103073	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	SINAPI	M2		R\$ 28,77	R\$ 225,34	R\$ 254,11	R\$ 352,43	R\$ 2.760,41	R\$ 3.112,85
97093	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021	SINAPI	KG	8,960000000	R\$ 0,47	R\$ 7,99	R\$ 8,46	R\$ 4,21	R\$ 71,59	R\$ 75,80
97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M2	1,240000000	R\$ 0,36	R\$ 1,13	R\$ 1,49	R\$ 0,45	R\$ 1,40	R\$ 1,84
97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	1,000000000	R\$ 2,21	R\$ 1,17	R\$ 3,38	R\$ 2,21	R\$ 1,17	R\$ 3,38
97086	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,335000000	R\$ 14,48	R\$ 391,35	R\$ 405,83	R\$ 4,85	R\$ 131,10	R\$ 135,95
97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,035000000	R\$ 41,50	R\$ 22,67	R\$ 64,17	R\$ 1,45	R\$ 0,79	R\$ 2,24
97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	SINAPI	M2	0,160000000	R\$ 71,02	R\$ 52,04	R\$ 123,06	R\$ 11,36	R\$ 8,33	R\$ 19,68
96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	0,100000000	R\$ 42,15	R\$ 110,14	R\$ 152,29	R\$ 4,22	R\$ 11,01	R\$ 15,22
							VALOR:	R\$ 254,11		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			
DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.			
SEINFRA	02% SEM DESONERAÇÃO	VERSÃO	114,15%	MES
SP Obras	19% SEM DESONERAÇÃO		126,23%	
Outras	PROPRIA		0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 63,53
								VALOR COM BDI:		R\$ 317,64
								QUANTIDADE (M2):		12,25

C5204	ESCALADA DE MARINHEIRO EM AÇO INOX 316L COM PROTEÇÃO	SEINFRA	M		R\$ 47,10	R\$ 1.957,94	R\$ 2.005,04	R\$ 376,80	R\$ 15.663,52	R\$ 16.040,32
113147	ESCALADA DE MARINHEIRO EM AÇO INOX 316L COM PROTEÇÃO	SEINFRA	M	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1.957,94	R\$ 1.957,94	R\$ 0,00	R\$ 1.957,94	R\$ 1.957,94
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 20,25	R\$ 0,00	R\$ 20,25	R\$ 20,25	R\$ 0,00	R\$ 20,25
								VALOR:		R\$ 2.005,04
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 501,26
								VALOR COM BDI:		R\$ 2.506,30
								QUANTIDADE (M):		8,00

99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 PS	SINAPI	M		R\$ 192,42	R\$ 232,92	R\$ 425,34	R\$ 1.924,20	R\$ 2.329,20	R\$ 4.253,40
00000546	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	SINAPI	KG	9,22400000	R\$ 0,00	R\$ 6,35	R\$ 6,35	R\$ 0,00	R\$ 58,57	R\$ 58,57
00001332	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	SINAPI	KG	0,896000000	R\$ 0,00	R\$ 5,55	R\$ 5,55	R\$ 0,00	R\$ 4,97	R\$ 4,97
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,07100000	R\$ 0,00	R\$ 29,20	R\$ 29,20	R\$ 0,00	R\$ 2,07	R\$ 2,07
00011964	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLIT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	3,333000000	R\$ 0,00	R\$ 1,82	R\$ 1,82	R\$ 0,00	R\$ 6,07	R\$ 6,06
00021012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,900000000	R\$ 0,00	R\$ 34,68	R\$ 34,68	R\$ 0,00	R\$ 31,21	R\$ 31,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHAVA				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHAVA				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SINIFRA	02º SEM DESONERAÇÃO	114,15º	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Corak	196 SEM DESONERAÇÃO	128,22º	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	108 (OITO) MESES				PROPRIA		0,00%	0,00%
CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26900000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 5,62	R\$ 1,95	R\$ 7,56
							VALOR:	R\$ 403,65		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25.00%):	R\$ 100,91		
							VALOR COM BDI:	R\$ 504,56		
							QUANTIDADE (UN):	2,00		

92692	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 6,26	R\$ 5,81	R\$ 13,07	R\$ 62,60	R\$ 68,10	R\$ 130,70
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 0,00	R\$ 9,69	R\$ 9,69	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,07
00007367	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00200000	R\$ 0,00	R\$ 24,50	R\$ 24,50	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,04
00004177	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,19	R\$ 4,19	R\$ 0,00	R\$ 4,19	R\$ 4,19
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17300000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,66	R\$ 1,25	R\$ 3,91
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17300000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,61	R\$ 1,25	R\$ 4,86
							VALOR:	R\$ 13,07		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25.00%):	R\$ 3,27		
							VALOR COM BDI:	R\$ 16,34		
							QUANTIDADE (UN):	10,00		

88884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN		R\$ 3,86	R\$ 5,56	R\$ 9,42	R\$ 19,30	R\$ 27,80	R\$ 47,10
00006141	ENGATERABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,03	R\$ 4,03	R\$ 0,00	R\$ 4,03	R\$ 4,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHAYCE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHAYCE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SINAPI	024 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Outros	196 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	-
EXECUÇÃO DOS	08 (OITO) MESES				Outros-dados	PROPRIA	0,00%	0,00%
SERVIÇOS:	26 DE MARÇO DE 2025.				Projetado			
DATA								
CERTAME:								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00036383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,073000000	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 0,09
00009840	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5886)	SINAPI	M	1,035300000	R\$ 0,00	R\$ 34,82	R\$ 34,82	R\$ 0,00	R\$ 36,05	R\$ 36,04
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,130800000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,02	R\$ 0,95	R\$ 2,96
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,130900000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,73	R\$ 0,95	R\$ 3,68
							VALOR:			R\$ 42,77
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (25,00%):			R\$ 10,69
							VALOR COM BDI:			R\$ 53,46
							QUANTIDADE (M):			65,70

90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	SINAPI	M		R\$ 3,30	R\$ 66,45	R\$ 69,75	R\$ 131,01	R\$ 2.638,07	R\$ 2.769,08
00000306	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOIR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	0,166700000	R\$ 0,00	R\$ 16,71	R\$ 16,71	R\$ 0,00	R\$ 2,79	R\$ 2,78
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,016700000	R\$ 0,00	R\$ 17,08	R\$ 17,08	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 0,28
00038033	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM/ DE 200 MM, REDE COLETOIRA ESGOTO	SINAPI	M	1,050000000	R\$ 0,00	R\$ 58,80	R\$ 58,80	R\$ 0,00	R\$ 61,74	R\$ 61,74
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,113200000	R\$ 14,92	R\$ 6,74	R\$ 21,66	R\$ 1,69	R\$ 0,76	R\$ 2,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,113200000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,62	R\$ 0,88	R\$ 2,50
							VALOR:			R\$ 69,75
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (25,00%):			R\$ 17,44
							VALOR COM BDI:			R\$ 87,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE									
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE									
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA									
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001									
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES									
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.									
		DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%					
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES					
		SINIPA	02ª SEM DESONERAÇÃO	114,19%	71,31%					
		SP Obras	19ª SEM DESONERAÇÃO	120,23%	-					
		Capacitação	PROPRIA	0,00%	0,00%					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
QUANTIDADE (M):										39,70

90703	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	SINAPI	M		R\$ 3,70	R\$ 105,91	R\$ 109,61	R\$ 232,36	R\$ 6.651,15	R\$ 6.883,51
00000307	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOIR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	0,16670000	R\$ 0,00	R\$ 42,23	R\$ 42,23	R\$ 0,00	R\$ 7,04	R\$ 7,03
00020076	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,01880000	R\$ 0,00	R\$ 17,08	R\$ 17,08	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 0,32
00036034	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM/ DE 250 MM, REDE COLETOIRA ESGOTO	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 0,00	R\$ 92,11	R\$ 92,11	R\$ 0,00	R\$ 96,72	R\$ 96,71
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12710000	R\$ 14,92	R\$ 6,74	R\$ 21,66	R\$ 1,90	R\$ 0,86	R\$ 2,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12710000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,82	R\$ 0,99	R\$ 2,80
								VALOR: R\$ 109,61		
								FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00		
								VALOR BDI (25,00%): R\$ 27,40		
								VALOR COM BDI: R\$ 137,01		
								QUANTIDADE (M): 62,80		

89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	SINAPI	M		R\$ 6,87	R\$ 10,55	R\$ 17,42	R\$ 222,59	R\$ 341,82	R\$ 564,41
00036383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01050000	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00020068	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,03530000	R\$ 0,00	R\$ 7,53	R\$ 7,53	R\$ 0,00	R\$ 7,80	R\$ 7,79
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18970000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,92	R\$ 1,37	R\$ 4,29
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18970000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,96	R\$ 1,37	R\$ 5,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHÁ/CE				
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHÁ/CE				
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHÁ				
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				
DATA :		26/03/2025		BDI :	25,00%
FONTE :		VERSÃO :		HORA :	MIN :
SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,18%	71,31%
SP Obras		196 SEM DESONERAÇÃO		120,23%	-
Outras obras Programas		PRÓPRIA		0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										VALOR: R\$ 17,42
										FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00
										VALOR BDI (25,00%): R\$ 4,36
										VALOR COM BDI: R\$ 21,78
										QUANTIDADE (M): 32,40

89571	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 6,22	R\$ 42,26	R\$ 48,48	R\$ 37,32	R\$ 253,56	R\$ 290,88
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,71	R\$ 3,71	R\$ 0,00	R\$ 11,13	R\$ 11,13
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,172500000	R\$ 0,00	R\$ 17,08	R\$ 17,08	R\$ 0,00	R\$ 2,95	R\$ 2,94
00020179	TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 25,71	R\$ 25,71	R\$ 0,00	R\$ 25,71	R\$ 25,71
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,171700000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,64	R\$ 1,24	R\$ 3,88
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,171700000	R\$ 20,86	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,59	R\$ 1,24	R\$ 4,82
										VALOR: R\$ 48,48
										FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00
										VALOR BDI (25,00%): R\$ 12,12
										VALOR COM BDI: R\$ 60,60
										QUANTIDADE (UN): 6,00

89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 9,89	R\$ 25,33	R\$ 35,22	R\$ 158,24	R\$ 405,28	R\$ 563,52
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,71	R\$ 3,71	R\$ 0,00	R\$ 7,42	R\$ 7,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				
DATA : 26/03/2025 VERSÃO SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO SP Obras 114,15% Concedido 120,23% Própria 0,00% BDI : 25,00% MES 71,31%					

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Direto Unitário		Preço Unitário	Custo Direto Total		Preço Total
					Mão de Obra	Material		Mão de Obra	Material	
00020151	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,115000000	R\$ 0,00	R\$ 17,08	R\$ 17,08	R\$ 0,00	R\$ 1,96	R\$ 1,96
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,272300000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 4,20	R\$ 1,98	R\$ 6,17
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,272300000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 5,70	R\$ 1,98	R\$ 7,67
VALOR: R\$ 35,22										R\$ 35,22
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (25,00%):										R\$ 8,81
VALOR COM BDI:										R\$ 44,03
QUANTIDADE (UN):										16,00

89520	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 2,20	R\$ 10,34	R\$ 12,54	R\$ 4,40	R\$ 20,68	R\$ 25,08
00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,34	R\$ 2,34	R\$ 0,00	R\$ 4,68	R\$ 4,68
00020149	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,94	R\$ 3,94	R\$ 0,00	R\$ 3,94	R\$ 3,94
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,050000000	R\$ 0,00	R\$ 17,08	R\$ 17,08	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,85
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,060700000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 0,93	R\$ 0,44	R\$ 1,37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,060700000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,27	R\$ 0,44	R\$ 1,70
VALOR: R\$ 12,54										R\$ 12,54
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE				FONTE	VERSÃO	HOPE	MESES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Cópia	186 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Contrato de Prestação de Serviços	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
SERVIÇOS:	26 DE MARÇO DE 2025.							
DATA CERTAME:								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 3,14
								VALOR COM BDI:		R\$ 15,68
								QUANTIDADE (UN):		2,00

89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 9,89	R\$ 24,73	R\$ 34,62	R\$ 445,05	R\$ 1.112,85	R\$ 1.557,90
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,71	R\$ 3,71	R\$ 0,00	R\$ 7,42	R\$ 7,42
00020157	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 11,40	R\$ 11,40	R\$ 0,00	R\$ 11,40	R\$ 11,40
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,115000000	R\$ 0,00	R\$ 17,08	R\$ 17,08	R\$ 0,00	R\$ 1,96	R\$ 1,96
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,272900000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 4,20	R\$ 1,98	R\$ 6,17
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,272900000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 5,70	R\$ 1,98	R\$ 7,67
								VALOR:		R\$ 34,62
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 8,66
								VALOR COM BDI:		R\$ 43,28
								QUANTIDADE (UN):		45,00

104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 8,43	R\$ 25,05	R\$ 33,48	R\$ 8,43	R\$ 25,05	R\$ 33,48
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,16	R\$ 3,16	R\$ 0,00	R\$ 6,32	R\$ 6,32
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,78	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 1,78	R\$ 1,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE									
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE									
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA									
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001									
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES									
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.									
		DATA:	26/03/2025	BDI:		25,00%				
		FONTE	SEINFRA	VERSÃO	02ª SEM DESONERAÇÃO	HORA	114,19%	MES	71,31%	
			SP Obras		19ª SEM DESONERAÇÃO		128,23%			
			Outros		PRÓPRIA		0,00%			0,00%

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Direto Unitário		Preço Unitário	Custo Direto Total		Preço Total
					Mão de Obra	MATERIAL		Mão de Obra	MATERIAL	
00010908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDADAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 11,20	R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 11,20	R\$ 11,20
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,140000000	R\$ 0,00	R\$ 17,08	R\$ 17,08	R\$ 0,00	R\$ 2,39	R\$ 2,39
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,232500000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 3,58	R\$ 1,68	R\$ 5,26
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,232500000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 4,85	R\$ 1,68	R\$ 6,53
							VALOR:	R\$ 33,48		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 8,37		
							VALOR COM BDI:	R\$ 41,85		
							QUANTIDADE (UN):	1,00		

	JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS	Composições Próprias			R\$ 11,59	R\$ 58,20	R\$ 69,79	R\$ 34,77	R\$ 174,60	R\$ 209,37
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,71	R\$ 3,71	R\$ 0,00	R\$ 7,42	R\$ 7,42
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,85	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 2,85	R\$ 2,85
00020143	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 40,71	R\$ 40,71	R\$ 0,00	R\$ 40,71	R\$ 40,71
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,152500000	R\$ 0,00	R\$ 17,08	R\$ 17,08	R\$ 0,00	R\$ 2,60	R\$ 2,60
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,319700000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 4,92	R\$ 2,31	R\$ 7,23
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,319700000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 6,68	R\$ 2,31	R\$ 8,98

2667

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

OBRA:	DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	SENFRA	02º SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	SP Obras	1ºº SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
PREFEITURA:	Co-mp-ri-ces	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
MODALIDADE:	Ativ-rem			
EXECUÇÃO DOS				
SERVIÇOS:				
DATA				
CERTAME:				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:	R\$ 69,79
									FRAÇÃO DE 100%:	RS 0,00
									VALOR BDI (25.00%):	R\$ 17,45
									VALOR COM BDI:	R\$ 87,24
									QUANTIDADE (UN):	3,00

	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	Composições Próprias		R\$ 11,59	R\$ 58,20	R\$ 69,79	R\$ 23,18	R\$ 116,40	R\$ 139,58
00000209	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	R\$ 0,00	R\$ 3,71	R\$ 3,71	R\$ 0,00	R\$ 7,42	R\$ 7,42
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	R\$ 0,00	R\$ 2,85	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 2,85	R\$ 2,85
00020143	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	R\$ 0,00	R\$ 40,71	R\$ 40,71	R\$ 0,00	R\$ 40,71	R\$ 40,71
00020076	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	R\$ 0,00	R\$ 17,08	R\$ 17,08	R\$ 0,00	R\$ 2,60	R\$ 2,60
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 4,92	R\$ 2,31	R\$ 7,23
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 6,68	R\$ 2,31	R\$ 8,98
								VALOR:	R\$ 69,79
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):	R\$ 17,45
								VALOR COM BDI:	R\$ 87,24
								QUANTIDADE (UN):	2,00
89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	SINAPI	UN	R\$ 1,86	R\$ 12,47	R\$ 14,33	R\$ 3,72	R\$ 24,94	R\$ 28,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE		DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MESES
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SP Obra	119 SEM DESONERAÇÃO	128,22%	-
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	Coop. Juven. Res.	PROPRIA	0,00%	0,00%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Pr. Juven. Res.			
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,34	R\$ 2,34	R\$ 0,00	R\$ 2,34	R\$ 2,34
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,85	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 2,85	R\$ 2,85
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,062500000	R\$ 0,00	R\$ 17,08	R\$ 17,08	R\$ 0,00	R\$ 1,07	R\$ 1,06
00020045	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 5,47	R\$ 5,47	R\$ 0,00	R\$ 5,47	R\$ 5,47
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,051600000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 0,79	R\$ 0,37	R\$ 1,16
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,051600000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,08	R\$ 0,37	R\$ 1,45
							VALOR:			
							FRAÇÃO DE 100%:			
							VALOR BDI (25,00%):			
							VALOR COM BDI:			
							QUANTIDADE (UN):			

00000306	CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	Composições Próprias			R\$ 2,20	R\$ 77,37	R\$ 79,57	R\$ 4,40	R\$ 154,74	R\$ 159,14
00042886	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 16,71	R\$ 16,71	R\$ 0,00	R\$ 33,42	R\$ 33,42
00020078	CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 42,23	R\$ 42,23	R\$ 0,00	R\$ 42,23	R\$ 42,23
88248	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,050000000	R\$ 0,00	R\$ 17,08	R\$ 17,08	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,85
88267	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,060700000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 0,93	R\$ 0,40	R\$ 1,37
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,060700000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,27	R\$ 0,40	R\$ 1,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	-
EXECUÇÃO DOS	08 (OITO) MESES				Compras	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
SERVIÇOS:	26 DE MARÇO DE 2025.				Plano			
DATA CERTAME:								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01780000	R\$ 25,98	R\$ 28,23	R\$ 54,21	R\$ 0,46	R\$ 0,50	R\$ 0,96
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00870000	R\$ 25,98	R\$ 85,22	R\$ 111,20	R\$ 0,23	R\$ 0,74	R\$ 0,96
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00540000	R\$ 0,00	R\$ 5,12	R\$ 5,12	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,02
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,11840000	R\$ 0,00	R\$ 7,63	R\$ 7,63	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 0,90
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01250000	R\$ 0,00	R\$ 9,39	R\$ 9,39	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 0,11
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,14080000	R\$ 0,00	R\$ 2,67	R\$ 2,67	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 0,37
00008193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,44160000	R\$ 0,00	R\$ 12,69	R\$ 12,69	R\$ 0,00	R\$ 5,60	R\$ 5,60
00007258	TUOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	131,81880000	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 51,41	R\$ 51,40
86309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,09440000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 106,73	R\$ 40,40	R\$ 147,12
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00280000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 57,20	R\$ 31,26	R\$ 88,46
86828	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,11560000	R\$ 68,24	R\$ 354,62	R\$ 422,86	R\$ 7,89	R\$ 40,99	R\$ 48,88
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01480000	R\$ 92,59	R\$ 291,69	R\$ 384,28	R\$ 1,37	R\$ 4,32	R\$ 5,68
94870	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07440000	R\$ 54,44	R\$ 298,80	R\$ 353,24	R\$ 4,05	R\$ 22,23	R\$ 26,28
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³	SINAPI	M3	0,04480000	R\$ 1.092,74	R\$ 1.107,46	R\$ 2.200,20	R\$ 48,95	R\$ 49,61	R\$ 98,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 9583339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 9583339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MESES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,13%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Opai:	189 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Compartilhadas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				Proj. an. e			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
97735	AF_03/2024									
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	SINAPI	M2	0,81000000	R\$ 4,49	R\$ 2,07	R\$ 6,56	R\$ 3,64	R\$ 1,88	R\$ 5,31
									VALOR:	R\$ 480,61
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (25.00%):	R\$ 120,15
									VALOR COM BDI:	R\$ 600,76
									QUANTIDADE (UN):	13,00

89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, AF_06/2022	SINAPI	UN		R\$ 7,88	R\$ 22,59	R\$ 30,47	R\$ 86,68	R\$ 248,49	R\$ 335,17
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02920000	R\$ 0,00	R\$ 41,39	R\$ 41,39	R\$ 0,00	R\$ 1,21	R\$ 1,20
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 16,18	R\$ 16,18	R\$ 0,00	R\$ 16,18	R\$ 16,18
00020003	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	R\$ 0,00	R\$ 46,89	R\$ 46,89	R\$ 0,00	R\$ 2,06	R\$ 2,06
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21750000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 3,35	R\$ 1,57	R\$ 4,92
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21750000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 4,54	R\$ 1,57	R\$ 6,11
									VALOR:	R\$ 30,47
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (25.00%):	R\$ 7,62
									VALOR COM BDI:	R\$ 38,09
									QUANTIDADE (UN):	11,00

89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU	SINAPI	M		R\$ 10,62	R\$ 8,28	R\$ 18,90	R\$ 941,99	R\$ 734,44	R\$ 1.676,43
-------	---	--------	---	--	-----------	----------	-----------	------------	------------	--------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	SEINFRA	VERSÃO	HORA
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SP Obras	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025-02.28.001				Pratiza-4	186 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	0,00%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				PRÓPRIA	0,00%	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR BDI (25.00%):			VALOR COM BDI:		
										R\$ 7,95
										R\$ 39,76
								QUANTIDADE (M):		252,10

89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M		R\$ 11,29	R\$ 28,66	R\$ 39,95	R\$ 440,31	R\$ 1.117,74	R\$ 1.558,05
00035383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01730000	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00020065	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 0,00	R\$ 22,88	R\$ 22,88	R\$ 0,00	R\$ 24,14	R\$ 24,13
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31140000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 4,80	R\$ 2,25	R\$ 7,05
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31140000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 6,50	R\$ 2,25	R\$ 8,75
									VALOR:	R\$ 39,95
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (25,00%):	R\$ 9,99
									VALOR COM BDI:	R\$ 49,94
									QUANTIDADE (M):	39,00

89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,60	R\$ 4,31	R\$ 8,91	R\$ 184,00	R\$ 172,40	R\$ 356,40
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	R\$ 0,00	R\$ 41,39	R\$ 41,39	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,40
00003516	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,37	R\$ 1,37	R\$ 0,00	R\$ 1,37	R\$ 1,37
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R\$ 0,00	R\$ 46,89	R\$ 46,89	R\$ 0,00	R\$ 0,70	R\$ 0,70
88246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,96	R\$ 0,92	R\$ 2,87

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,18%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.26.001	SP Obras	106 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Outros	PROPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.	Ph. JBS			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88248	ENCARGOS COMPLEMENTARES									
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,65	R\$ 0,92	R\$ 3,57
									VALOR:	R\$ 8,91
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (25,00%):	R\$ 2,23
									VALOR COM BDI:	R\$ 11,14
									QUANTIDADE (UN):	40,00

89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 5,00	R\$ 8,62	R\$ 13,62	R\$ 300,00	R\$ 517,20	R\$ 817,20
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,78	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 3,56	R\$ 3,56
00003518	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB. 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,22	R\$ 2,22	R\$ 0,00	R\$ 2,22	R\$ 2,22
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 0,00	R\$ 17,08	R\$ 17,08	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,85
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,12	R\$ 1,00	R\$ 3,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,88	R\$ 1,00	R\$ 3,87
									VALOR:	R\$ 13,62
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (25,00%):	R\$ 3,41
									VALOR COM BDI:	R\$ 17,03
									QUANTIDADE (UN):	60,00

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001

88257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,88	R\$ 1,00	R\$ 3,87
VALOR:										
FRAÇÃO DE 100%:										
VALOR BDI (25.00%):										
VALOR COM BDI:										
QUANTIDADE (UN):										
										51,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958338/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE

DESCRIÇÃO:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958338/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE

PREFEITURA:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

08 (OITO) MESES

DATA CERTAME:

26 DE MARÇO DE 2025.

DATA:

26/03/2025

BDI:

25,00%

VERSÃO

028 SEM DESONERAÇÃO

HORA

114,19%

MES

71,31%

SEINFRA

SP Obras

128,23%

-

Compras/Outros

0,00%

PROPRIA

0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 3,19	R\$ 5,84	R\$ 9,03	R\$ 76,56	R\$ 140,16	R\$ 216,72
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,004900000	R\$ 0,00	R\$ 41,39	R\$ 41,39	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,20
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,78	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 1,78	R\$ 1,78
00020086	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,81	R\$ 1,81	R\$ 0,00	R\$ 1,81	R\$ 1,81
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,025000000	R\$ 0,00	R\$ 17,08	R\$ 17,08	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,42
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,007500000	R\$ 0,00	R\$ 46,89	R\$ 46,89	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,088250000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,36	R\$ 0,64	R\$ 1,99
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,088250000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,84	R\$ 0,64	R\$ 2,48
								VALOR:		R\$ 9,03
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 2,26
								VALOR COM BDI:		R\$ 11,29
								QUANTIDADE (UN):		24,00

89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 6,98	R\$ 24,76	R\$ 31,74	R\$ 167,52	R\$ 594,24	R\$ 761,76
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,16	R\$ 3,16	R\$ 0,00	R\$ 6,32	R\$ 6,32
00001966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 13,69	R\$ 13,69	R\$ 0,00	R\$ 13,69	R\$ 13,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	020 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Outra	186 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (OITO) MESES				Outros	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		
89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 1,24	R\$ 11,66	R\$ 12,90	R\$ 9,92	R\$ 93,28	R\$ 103,20
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,78	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 3,56	R\$ 3,56
00001932	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 6,76	R\$ 6,76	R\$ 0,00	R\$ 6,76	R\$ 6,76
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,050000000	R\$ 0,00	R\$ 17,08	R\$ 17,08	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,85
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,034300000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 0,53	R\$ 0,25	R\$ 0,77
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,034300000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 0,72	R\$ 0,25	R\$ 0,96
							VALOR:	R\$ 12,90		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 3,23		
							VALOR COM BDI:	R\$ 16,13		
							QUANTIDADE (UN):	8,00		
104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,91	R\$ 39,16	R\$ 44,07	R\$ 24,55	R\$ 195,80	R\$ 220,35
00000303	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,50	R\$ 3,50	R\$ 0,00	R\$ 3,50	R\$ 3,50
00001858	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 32,27	R\$ 32,27	R\$ 0,00	R\$ 32,27	R\$ 32,27
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,062500000	R\$ 0,00	R\$ 17,08	R\$ 17,08	R\$ 0,00	R\$ 1,07	R\$ 1,06

26833

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/ACE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/ACE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SINAPI	020 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Corde:	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Considera-ções	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				Plataforma			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 10,50	R\$ 30,72	R\$ 41,22	R\$ 136,50	R\$ 399,36	R\$ 535,86
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,16	R\$ 3,16	R\$ 0,00	R\$ 9,48	R\$ 9,48
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 14,11	R\$ 14,11	R\$ 0,00	R\$ 14,11	R\$ 14,11
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,172500000	R\$ 0,00	R\$ 17,08	R\$ 17,08	R\$ 0,00	R\$ 2,95	R\$ 2,94
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,289600000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 4,46	R\$ 2,10	R\$ 6,55
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,289600000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 6,05	R\$ 2,10	R\$ 8,14
								VALOR:		R\$ 41,22
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 10,31
								VALOR COM BDI:		R\$ 51,53
								QUANTIDADE (UN):		13,00

89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 1,65	R\$ 13,07	R\$ 14,72	R\$ 34,65	R\$ 274,47	R\$ 309,12
0000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,78	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 5,34	R\$ 5,34
00003662	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 5,79	R\$ 5,79	R\$ 0,00	R\$ 5,79	R\$ 5,79
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,075000000	R\$ 0,00	R\$ 17,08	R\$ 17,08	R\$ 0,00	R\$ 1,28	R\$ 1,28
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,045700000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 0,70	R\$ 0,33	R\$ 1,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				Fonte	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SINIFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP ORBIT	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Contratantes Privadas	PROPRIA	0,00%	0,00%
		26 DE MARÇO DE 2025.							
		CERTAME:							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88248	ENCARGOS COMPLEMENTARES									
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04570000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 0,95	R\$ 0,33	R\$ 1,28
								VALOR:		R\$ 14,72
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 3,68
								VALOR COM BDI:		R\$ 18,40
								QUANTIDADE (UN):		21,00

89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 6,14	R\$ 6,34	R\$ 12,48	R\$ 55,26	R\$ 57,06	R\$ 112,32
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01480000	R\$ 0,00	R\$ 41,39	R\$ 41,39	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00003666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,22	R\$ 2,22	R\$ 0,00	R\$ 2,22	R\$ 2,22
00036383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01070000	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00020063	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	R\$ 0,00	R\$ 46,89	R\$ 46,89	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 1,05
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,61	R\$ 1,23	R\$ 3,83
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,53	R\$ 1,23	R\$ 4,76
								VALOR:		R\$ 12,48
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 3,12
								VALOR COM BDI:		R\$ 15,60
								QUANTIDADE (UN):		9,00


2686

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHÁ/CE		DATA : 26/03/2025		BDI : 25,00%	
OBRA:		FONTE		VERSÃO	MES
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHÁ/CE	SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO	71,31%
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SP Obras		19% SEM DESONERAÇÃO	-
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	Correlativas Pré-liminares		PRÓPRIA	0,00%
EXECUÇÃO DOS	08 (OITO) MESES				
SERVIÇOS:					
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 5,66	R\$ 55,84	R\$ 61,50	R\$ 33,96	R\$ 335,04	R\$ 369,00
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,71	R\$ 3,71	R\$ 0,00	R\$ 7,42	R\$ 7,42
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,85	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 2,85	R\$ 2,85
00020143	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 40,71	R\$ 40,71	R\$ 0,00	R\$ 40,71	R\$ 40,71
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,152500000	R\$ 0,00	R\$ 17,08	R\$ 17,08	R\$ 0,00	R\$ 2,60	R\$ 2,60
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,156300000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,41	R\$ 1,13	R\$ 3,53
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,156300000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,26	R\$ 1,13	R\$ 4,39
					VALOR:			R\$ 61,50		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (25,00%):			R\$ 15,38		
					VALOR COM BDI:			R\$ 76,88		
					QUANTIDADE (UN):			6,00		

	JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	Composições Próprias			R\$ 2,93	R\$ 21,81	R\$ 24,74	R\$ 46,88	R\$ 348,96	R\$ 395,84
00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,34	R\$ 2,34	R\$ 0,00	R\$ 7,02	R\$ 7,02
00020141	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 12,34	R\$ 12,34	R\$ 0,00	R\$ 12,34	R\$ 12,34
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,075000000	R\$ 0,00	R\$ 17,08	R\$ 17,08	R\$ 0,00	R\$ 1,28	R\$ 1,28
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,080900000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,25	R\$ 0,59	R\$ 1,83



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEMFINRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,19%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obints	136 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Quantidade	PROPRIA	0,00%	0,03%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 1,86	R\$ 12,47	R\$ 14,33	R\$ 1,86	R\$ 12,47	R\$ 14,33
00020065	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,34	R\$ 2,34	R\$ 0,00	R\$ 2,34	R\$ 2,34
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,85	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 2,85	R\$ 2,85
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,062500000	R\$ 0,00	R\$ 17,08	R\$ 17,08	R\$ 0,00	R\$ 1,07	R\$ 1,06
00020045	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 5,47	R\$ 5,47	R\$ 0,00	R\$ 5,47	R\$ 5,47
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,051600000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 0,79	R\$ 0,37	R\$ 1,16
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,051600000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,08	R\$ 0,37	R\$ 1,45
							VALOR:	R\$ 14,33		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 3,58		
							VALOR COM BDI:	R\$ 17,91		
							QUANTIDADE (UN):	1,00		

99253	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	SINAPI	UN		R\$ 230,55	R\$ 250,06	R\$ 480,61	R\$ 3.919,35	R\$ 4.251,02	R\$ 8.170,37
5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHI	0,017900000	R\$ 25,98	R\$ 28,23	R\$ 54,21	R\$ 0,46	R\$ 0,50	R\$ 0,96
5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL	SINAPI	CHP	0,008700000	R\$ 25,98	R\$ 85,22	R\$ 111,20	R\$ 0,23	R\$ 0,74	R\$ 0,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	25/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	RES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Op/001	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Compras/005	PROPRIA	0,02%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
97735	AF_03/2024									
101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,93100000	R\$ 38,20	R\$ 127,97	R\$ 166,17	R\$ 35,56	R\$ 119,14	R\$ 154,70
									VALOR:	R\$ 9.511,00
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (25,00%):	R\$ 2.377,75
									VALOR COM BDI:	R\$ 11.888,75
									QUANTIDADE (UNI):	2,00

98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	SINAPI	UN		R\$ 490,38	R\$ 4.932,94	R\$ 5.423,32	R\$ 980,76	R\$ 9.865,88	R\$ 10.846,64
5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,25 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	1,70690000	R\$ 25,98	R\$ 28,23	R\$ 54,21	R\$ 44,35	R\$ 48,19	R\$ 92,53
5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,25 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,83760000	R\$ 25,98	R\$ 85,22	R\$ 111,20	R\$ 21,76	R\$ 71,38	R\$ 93,14
00043448	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,00	R\$ 668,83	R\$ 668,83	R\$ 0,00	R\$ 4.012,98	R\$ 4.012,98
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,03130000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 42,56	R\$ 16,11	R\$ 58,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,59600000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 22,81	R\$ 12,46	R\$ 35,27
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02230000	R\$ 74,83	R\$ 462,64	R\$ 537,47	R\$ 1,67	R\$ 10,32	R\$ 11,98

2694

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS											
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE.				DATA:	26/03/2025		BDI:	25,00%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE.				FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,16h	71,31%		
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	120,25h	-		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Proprietária	PROPRIA	0,00%	0,00%		
DATA CERTAME:		26 DE MARÇO DE 2025.									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									QUANTIDADE (UNI):		
89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 1,24	R\$ 6,70	R\$ 7,94	R\$ 307,52	R\$ 1.661,60		R\$ 1.969,12
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,78	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 3,56		R\$ 3,56
000003526	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 0,00	R\$ 1,80		R\$ 1,80
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,050000000	R\$ 0,00	R\$ 17,08	R\$ 17,08	R\$ 0,00	R\$ 0,85		R\$ 0,85
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,034300000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 0,53	R\$ 0,25		R\$ 0,77
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,034300000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 0,72	R\$ 0,25		R\$ 0,96
					VALOR:		VALOR:		R\$ 7,94		
					FRAÇÃO DE 100%:		FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00		
					VALOR BDI (25,00%):		VALOR BDI (25,00%):		R\$ 1,99		
					VALOR COM BDI:		VALOR COM BDI:		R\$ 9,93		
					QUANTIDADE (UNI):		QUANTIDADE (UNI):		248,00		
89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,56	R\$ 12,41	R\$ 16,97	R\$ 9,12	R\$ 24,82		R\$ 33,94
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,62	R\$ 2,62	R\$ 0,00	R\$ 5,24		R\$ 5,24
00003509	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 4,08	R\$ 4,08	R\$ 0,00	R\$ 4,08		R\$ 4,08
00020076	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,	SINAPI	UN	0,075000000	R\$ 0,00	R\$ 17,08	R\$ 17,08	R\$ 0,00	R\$ 1,28		R\$ 1,28

2698

Página: 237

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/VE									
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/VE									
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA									
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001									
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES									
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.									

DATA :	26/03/2025		BDI :	25,00%	
FONTE	VERSÃO		HORA	MES	
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO		114,15%	71,31%	
SP Obras-Contratos-Preços	193 SEM DESONERAÇÃO		126,23%	-	
	PRÓPRIA		0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00011655	NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL									
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,208300000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 3,21	R\$ 1,51	R\$ 4,71
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,208300000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 4,35	R\$ 1,51	R\$ 5,85
								VALOR:		R\$ 31,04
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 7,76
								VALOR COM BDI:		R\$ 38,80
								QUANTIDADE (UN):		6,00

89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 1,65	R\$ 11,69	R\$ 13,34	R\$ 92,40	R\$ 654,64	R\$ 747,04
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,78	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 5,34	R\$ 5,34
00020076	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,075000000	R\$ 0,00	R\$ 17,08	R\$ 17,08	R\$ 0,00	R\$ 1,28	R\$ 1,28
00007097	TE SANITÁRIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 4,41	R\$ 4,41	R\$ 0,00	R\$ 4,41	R\$ 4,41
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,045700000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 0,70	R\$ 0,33	R\$ 1,03
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,045700000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 0,95	R\$ 0,33	R\$ 1,28
								VALOR:		R\$ 13,34
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 3,34
								VALOR COM BDI:		R\$ 16,68
								QUANTIDADE (UN):		56,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS											
OBRA:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE									
DESCRIÇÃO:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE									
PREFEITURA:		A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA									
MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001									
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:		08 (OITO) MESES									
DATA CERTAME:		26 DE MARÇO DE 2025.									
		FONTE									
		SEINFRA									
		SP ORHAN									
		Capital das Prefeituras									
		PRÓPRIA									
		0,00%									
		0,00%									
		25,00%									
		HORA									
		114,15%									
		71,31%									
		128,23%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									
		0,00%									

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	02º SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Obras	1ºº SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO	08 (OITO) MESES	Contratadas	PRÓPRIA	0,00%	0,03%
DOS		Execução			
SERVIÇOS:					
DATA	26 DE MARÇO DE 2025.				
CERTAME:					

código	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00037329	REJUNTE EPOXI. QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,030400000	R\$ 0,00	R\$ 88,09	R\$ 88,09	R\$ 0,00	R\$ 2,68	R\$ 2,67
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,387000000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 8,08	R\$ 2,80	R\$ 10,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,188600000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 2,70	R\$ 1,47	R\$ 4,16
							VALOR:	R\$ 106,54		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 26,64		
							VALOR COM BDI:	R\$ 133,18		
							QUANTIDADE (UN):	4,00		

86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 21,00	R\$ 90,89	R\$ 111,89	R\$ 462,00	R\$ 1.999,58	R\$ 2.461,58
00020289	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 65,76	R\$ 65,76	R\$ 0,00	R\$ 65,76	R\$ 65,76
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,527100000	R\$ 0,00	R\$ 31,03	R\$ 31,03	R\$ 0,00	R\$ 16,36	R\$ 16,35
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,845800000	R\$ 20,33	R\$ 7,93	R\$ 28,26	R\$ 17,20	R\$ 6,71	R\$ 23,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,266500000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 3,81	R\$ 2,08	R\$ 5,08
							VALOR:	R\$ 111,89		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 27,97		
							VALOR COM BDI:	R\$ 139,86		
							QUANTIDADE (UN):	22,00		

86902	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 24,69	R\$ 204,59	R\$ 229,28	R\$ 148,14	R\$ 1.227,54	R\$ 1.375,68
00038794	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 111,41	R\$ 111,41	R\$ 0,00	R\$ 111,41	R\$ 111,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.26.001				SP Obras	156 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Co-PMU-Jus	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				PMU-REDA			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00036794	35* CM (L X C)									
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,000000000	R\$ 0,00	R\$ 12,77	R\$ 12,77	R\$ 0,00	R\$ 76,62	R\$ 76,62
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,076500000	R\$ 0,00	R\$ 88,09	R\$ 88,09	R\$ 0,00	R\$ 6,74	R\$ 6,73
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,878800000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 18,35	R\$ 6,36	R\$ 24,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,444300000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 6,35	R\$ 3,47	R\$ 9,81
							VALOR:	R\$ 229,28		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 57,32		
							VALOR COM BDI:	R\$ 286,60		
							QUANTIDADE (UN):	6,00		

88872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN		R\$ 47,09	R\$ 465,84	R\$ 512,93	R\$ 282,54	R\$ 2.795,04	R\$ 3.077,58
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,000000000	R\$ 0,00	R\$ 12,77	R\$ 12,77	R\$ 0,00	R\$ 76,62	R\$ 76,62
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,070200000	R\$ 0,00	R\$ 88,09	R\$ 88,09	R\$ 0,00	R\$ 6,18	R\$ 6,18
00020271	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30" L	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 364,68	R\$ 364,68	R\$ 0,00	R\$ 364,68	R\$ 364,68
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,768800000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 36,93	R\$ 12,81	R\$ 49,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,711100000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 10,16	R\$ 5,55	R\$ 15,71
							VALOR:	R\$ 512,93		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 128,23		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS												
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE					DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE					FONTE	VERSÃO	HORA	DIAS		
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA					SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%		
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001					SP CRRs	185 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES					Contrato - mes	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
DATA CERTAME:		26 DE MARÇO DE 2025.										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL		
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL			
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 641,16		
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		6,00		
86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN		R\$ 11,85	R\$ 122,37	R\$ 134,22	R\$ 118,50	R\$ 1.223,70	R\$ 1.342,20		
00001743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE "46 X 30 X 12" CM	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 108,19	R\$ 108,19	R\$ 0,00	R\$ 108,19	R\$ 108,19		
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,297400000	R\$ 0,00	R\$ 31,03	R\$ 31,03	R\$ 0,00	R\$ 9,23	R\$ 9,22		
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,477400000	R\$ 20,33	R\$ 7,93	R\$ 28,26	R\$ 9,71	R\$ 3,79	R\$ 13,49		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,150400000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 2,15	R\$ 1,17	R\$ 3,32		
					VALOR:			VALOR:		R\$ 134,22		
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00		
					VALOR BDI (25,00%):			VALOR BDI (25,00%):		R\$ 33,56		
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 167,78		
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		10,00		
	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias			R\$ 11,85	R\$ 122,37	R\$ 134,22	R\$ 82,95	R\$ 856,59	R\$ 939,54		
00001743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE "46 X 30 X 12" CM	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 108,19	R\$ 108,19	R\$ 0,00	R\$ 108,19	R\$ 108,19		
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,297400000	R\$ 0,00	R\$ 31,03	R\$ 31,03	R\$ 0,00	R\$ 9,23	R\$ 9,22		
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,477400000	R\$ 20,33	R\$ 7,93	R\$ 28,26	R\$ 9,71	R\$ 3,79	R\$ 13,49		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,150400000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 2,15	R\$ 1,17	R\$ 3,32		
					VALOR:			VALOR:		R\$ 134,22		
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00		
					VALOR BDI (25,00%):			VALOR BDI (25,00%):		R\$ 33,56		
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 167,78		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA: 26/03/2025	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	02H SEM DESONERAÇÃO
					SP Obras	128,23%
					Concepções	-
					Própria	0,00%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.26.001					
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES					
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		42,00

86878	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN		R\$ 4,41	R\$ 51,46	R\$ 55,87	R\$ 48,51	R\$ 566,06	R\$ 614,57
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,048000000	R\$ 0,00	R\$ 2,63	R\$ 2,63	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 0,12
00006157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 49,65	R\$ 49,65	R\$ 0,00	R\$ 49,65	R\$ 49,65
86267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,174000000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,63	R\$ 1,26	R\$ 4,89
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,054800000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,78	R\$ 0,43	R\$ 1,21
							VALOR:	R\$ 55,87		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 13,97		
							VALOR COM BDI:	R\$ 69,84		
							QUANTIDADE (UN):	11,00		

86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN		R\$ 2,13	R\$ 7,56	R\$ 9,69	R\$ 112,89	R\$ 400,68	R\$ 513,57
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,033200000	R\$ 0,00	R\$ 2,63	R\$ 2,63	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 0,08
00044945	SIFÃO / TUBO SIFONADO EXTENSÍVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE 50 A 70" CM, DE PLÁSTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 6,66	R\$ 6,66	R\$ 0,00	R\$ 6,66	R\$ 6,66
86267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,084500000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,76	R\$ 0,61	R\$ 2,37
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,026600000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,38	R\$ 0,21	R\$ 0,58
							VALOR:	R\$ 9,69		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 2,42		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Outros	166 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Proprias	PROPRIA	9,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 9,91
								VALOR COM BDI:		R\$ 49,56
								QUANTIDADE (UN):		15,00

00003146	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	Composições Próprias			R\$ 11,75	R\$ 230,52	R\$ 242,27	R\$ 47,00	R\$ 922,08	R\$ 969,08
	FITA VEDA ROSCA, EM PTEE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,042000000	R\$ 0,00	R\$ 2,63	R\$ 2,63	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00044045	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 225,93	R\$ 225,93	R\$ 0,00	R\$ 225,93	R\$ 225,93
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,463000000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 9,67	R\$ 3,35	R\$ 13,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,145900000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 2,08	R\$ 1,14	R\$ 3,22
								VALOR:		R\$ 242,27
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 60,57
								VALOR COM BDI:		R\$ 302,84
								QUANTIDADE (UN):		4,00

	RESERVATÓRIO D'AGUA TIPO TAÇA 10M3 - COLUNA SECA	Composições Próprias			R\$ 0,00	R\$ 13.048,55	R\$ 13.048,55	R\$ 0,00	R\$ 52.194,20	R\$ 52.194,20
FNDE13	RESERVATÓRIO D'AGUA TIPO TAÇA 10M3 - COLUNA SECA 6,0M PINTADA	Composições	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 13.048,55	R\$ 13.048,55	R\$ 0,00	R\$ 13.048,55	R\$ 13.048,55
								VALOR:		R\$ 13.048,55
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 3.262,14
								VALOR COM BDI:		R\$ 16.310,69
								QUANTIDADE (UN):		4,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	NE\$
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO	114,49	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Proposta	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
				MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN		R\$ 3,86	R\$ 38,02	R\$ 41,88	R\$ 173,70	R\$ 1.710,90	R\$ 1.884,60
00031684	ENGATE / RABICHO FLEXÍVEL INOX 1/2" X 40 CM	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 36,49	R\$ 36,49	R\$ 0,00	R\$ 36,49	R\$ 36,49
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021000000	R\$ 0,00	R\$ 2,63	R\$ 2,63	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,152500000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,18	R\$ 1,10	R\$ 4,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,048100000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,69	R\$ 0,38	R\$ 1,06
						VALOR:	R\$ 41,88		
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
						VALOR BDI (25,00%):	R\$ 10,47		
						VALOR COM BDI:	R\$ 52,35		
						QUANTIDADE (UN):	45,00		

100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN		R\$ 11,33	R\$ 65,63	R\$ 76,96	R\$ 147,29	R\$ 853,19	R\$ 1.000,48
00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 61,25	R\$ 61,25	R\$ 0,00	R\$ 61,25	R\$ 61,25
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021000000	R\$ 0,00	R\$ 2,63	R\$ 2,63	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,446700000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 9,33	R\$ 3,23	R\$ 12,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,140700000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 2,01	R\$ 1,10	R\$ 3,10
						VALOR:	R\$ 76,96		
						FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
						VALOR BDI (25,00%):	R\$ 19,24		
						VALOR COM BDI:	R\$ 96,20		
						QUANTIDADE (UN):	13,00		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHAVA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHAVA/CE				PONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	186 SEM DESONERAÇÃO	124,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Consultoria	PROPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				Perícia			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 58,51
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 14,63
								VALOR COM BDI:		R\$ 73,14
								QUANTIDADE (UN):		27,00

	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	Composições Próprias			R\$ 0,00	R\$ 33,13	R\$ 33,13	R\$ 0,00	R\$ 662,60	R\$ 662,60
06037400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 33,13	R\$ 33,13	R\$ 0,00	R\$ 33,13	R\$ 33,13
								VALOR:		R\$ 33,13
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 8,28
								VALOR COM BDI:		R\$ 41,41
								QUANTIDADE (UN):		20,00

95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO AF 01/2020	SINAPI	UN		R\$ 8,01	R\$ 34,90	R\$ 42,91	R\$ 184,23	R\$ 802,70	R\$ 986,93
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 31,82	R\$ 31,82	R\$ 0,00	R\$ 31,82	R\$ 31,82
89267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,316200000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 6,60	R\$ 2,29	R\$ 8,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,099600000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,42	R\$ 0,78	R\$ 2,20
								VALOR:		R\$ 42,91
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 10,73
								VALOR COM BDI:		R\$ 53,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE				PONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	7,131%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	183 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Custeio/Seg	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				Provisão			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		23,00

	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	Composições Próprias			R\$ 47,49	R\$ 373,55	R\$ 421,04	R\$ 802,58	R\$ 6.312,99	R\$ 7.115,58
0001186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SINAPI	M2	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 343,50	R\$ 343,50	R\$ 0,00	R\$ 343,50	R\$ 343,50
00004343	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	SINAPI	UN	4,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,55	R\$ 3,55	R\$ 0,00	R\$ 14,20	R\$ 14,20
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,400000000	R\$ 13,95	R\$ 0,00	R\$ 13,95	R\$ 5,58	R\$ 0,00	R\$ 5,58
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,000000000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 41,90	R\$ 15,86	R\$ 57,76
					VALOR:			VALOR:		R\$ 421,04
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (25,00%):			VALOR BDI (25,00%):		R\$ 105,26
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 526,30
					QUANTIDADE (M2):			QUANTIDADE (M2):		16,90

104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 15,35	R\$ 39,67	R\$ 55,02	R\$ 260,95	R\$ 674,39	R\$ 935,34
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *650* GR	SINAPI	UN	0,029200000	R\$ 0,00	R\$ 41,39	R\$ 41,39	R\$ 0,00	R\$ 1,21	R\$ 1,20
00011712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 30,28	R\$ 30,28	R\$ 0,00	R\$ 30,28	R\$ 30,28
00036353	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,015400000	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,044000000	R\$ 0,00	R\$ 46,89	R\$ 46,89	R\$ 0,00	R\$ 2,06	R\$ 2,06
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,423100000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 6,52	R\$ 3,06	R\$ 9,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,423100000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 8,83	R\$ 3,06	R\$ 11,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE									
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE									
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA									
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001									
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES									
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.									
		DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%					
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES					
		SEINFRA	02H SEM DESONERAÇÃO	114,15h	71,31%					
		SP OBRAS	19% SEM DESONERAÇÃO	129,29h	-					
		Calendário	PROPRIA	0,03%	0,00%					

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		Preço Unitário	CUSTO DIRETO TOTAL		Preço Total
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 55,02
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 13,76
								VALOR COM BDI:		R\$ 68,78
								QUANTIDADE (UN):		17,00

89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 17,33	R\$ 60,93	R\$ 78,26	R\$ 103,98	R\$ 365,58	R\$ 469,56
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,06690000	R\$ 0,00	R\$ 41,39	R\$ 41,39	R\$ 0,00	R\$ 2,76	R\$ 2,76
00011714	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 46,37	R\$ 46,37	R\$ 0,00	R\$ 46,37	R\$ 46,37
00038353	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01840000	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00020093	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,10400000	R\$ 0,00	R\$ 46,89	R\$ 46,89	R\$ 0,00	R\$ 4,88	R\$ 4,87
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47770000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 7,36	R\$ 3,46	R\$ 10,81
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47770000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 9,97	R\$ 3,46	R\$ 13,43
								VALOR:		R\$ 78,26
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 19,57
								VALOR COM BDI:		R\$ 97,83
								QUANTIDADE (UN):		6,00

	BANHEIRA RÍGIDA-BRANCO, BURIGOTTO OU EQUIVALENTE				R\$ 0,00	R\$ 89,90	R\$ 89,90	R\$ 0,00	R\$ 2.157,68	R\$ 2.157,60
FNDE 17	BANHEIRA RÍGIDA-BRANCO, BURIGOTTO OU EQUIVALENTE		UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 89,90	R\$ 89,90	R\$ 0,00	R\$ 89,90	R\$ 89,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MESES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	195 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Comunidade	PROPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				Particular			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										R\$ 89,90
										R\$ 0,00
										R\$ 22,48
										R\$ 112,38
										24,00

	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	Composições Próprias			R\$ 18,14	R\$ 14,09	R\$ 32,23	R\$ 417,22	R\$ 324,07	R\$ 741,29
00037399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 6,85	R\$ 6,85	R\$ 0,00	R\$ 6,85	R\$ 6,85
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,500000000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 7,70	R\$ 3,62	R\$ 11,32
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,500000000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 10,44	R\$ 3,62	R\$ 14,06
										R\$ 32,23
										R\$ 0,00
										R\$ 8,06
										R\$ 40,29
										23,00

95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN		R\$ 2,60	R\$ 34,43	R\$ 37,03	R\$ 5,20	R\$ 68,86	R\$ 74,06
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,008400000	R\$ 0,00	R\$ 9,69	R\$ 9,69	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00011748	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2"	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 33,31	R\$ 33,31	R\$ 0,00	R\$ 33,31	R\$ 33,31
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,071900000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,11	R\$ 0,52	R\$ 1,62
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,071900000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 1,50	R\$ 0,52	R\$ 2,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHAYCE		DATA : 26/03/2025		BDI: 25,00%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHAYCE		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001		SP Obras	186 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES		Cartões 0000	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.		Pilhas			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 433,68
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 108,42
								VALOR COM BDI:		R\$ 542,10
								QUANTIDADE (UN):		1,00

103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	SINAPI	UN		R\$ 3,99	R\$ 29,00	R\$ 32,99	R\$ 7,98	R\$ 58,00	R\$ 65,98
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,010600000	R\$ 0,00	R\$ 9,69	R\$ 9,69	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10
00011756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 27,31	R\$ 27,31	R\$ 0,00	R\$ 27,31	R\$ 27,31
83248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,110200000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,70	R\$ 0,80	R\$ 2,49
83267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,110200000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,30	R\$ 0,80	R\$ 3,09
								VALOR:		R\$ 32,99
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 8,25
								VALOR COM BDI:		R\$ 41,24
								QUANTIDADE (UN):		2,00

92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	M		R\$ 10,77	R\$ 20,89	R\$ 31,66	R\$ 570,81	R\$ 1.107,17	R\$ 1.677,98
00007700	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 3/4", E = 2,65" MM, PESO 1,58" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,039000000	R\$ 0,00	R\$ 15,97	R\$ 15,97	R\$ 0,00	R\$ 16,59	R\$ 16,59
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,297000000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 4,57	R\$ 2,15	R\$ 6,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/VE	DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/VE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00021034	15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTÉTICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO									
00010804	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 135,80	R\$ 135,80	R\$ 0,00	R\$ 135,80	R\$ 135,80
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,905300000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 29,34	R\$ 13,79	R\$ 43,13
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,905300000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 39,78	R\$ 13,79	R\$ 53,57
87387	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,294000000	R\$ 160,48	R\$ 407,19	R\$ 567,67	R\$ 47,18	R\$ 119,71	R\$ 166,89
								VALOR:		R\$ 1.565,50
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 391,38
								VALOR COM BDI:		R\$ 1.956,88
								QUANTIDADE (UN):		2,00

101916	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN		R\$ 161,03	R\$ 2.171,73	R\$ 2.332,76	R\$ 161,03	R\$ 2.171,73	R\$ 2.332,76
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,166700000	R\$ 0,00	R\$ 9,69	R\$ 9,69	R\$ 0,00	R\$ 1,61	R\$ 1,60
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,039400000	R\$ 0,00	R\$ 24,50	R\$ 24,50	R\$ 0,00	R\$ 0,97	R\$ 0,96
00010924	HIDRANTE SUBTERRÂNEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2.104,91	R\$ 2.104,91	R\$ 0,00	R\$ 2.104,91	R\$ 2.104,91
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,438500000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 68,35	R\$ 32,63	R\$ 100,48
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,438500000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 92,68	R\$ 32,13	R\$ 124,91

47110808

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHAYCE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHAYCE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Códig	193 SEM DESONERAÇÃO	125,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Contratada	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				Própria			

código	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										VALOR: R\$ 2.332,76
										FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00
										VALOR BDI (25,00%): R\$ 583,19
										VALOR COM BDI: R\$ 2.915,95
										QUANTIDADE (UN): 1,00

94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN		R\$ 13,58	R\$ 107,38	R\$ 120,96	R\$ 27,16	R\$ 214,76	R\$ 241,92
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01920000	R\$ 0,00	R\$ 9,69	R\$ 9,69	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,18
00006015	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 101,79	R\$ 101,79	R\$ 0,00	R\$ 101,79	R\$ 101,79
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37430000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 5,76	R\$ 2,71	R\$ 8,47
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37430000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 7,82	R\$ 2,71	R\$ 10,52
										VALOR: R\$ 120,96
										FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00
										VALOR BDI (25,00%): R\$ 30,24
										VALOR COM BDI: R\$ 151,20
										QUANTIDADE (UN): 2,00

94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN		R\$ 16,49	R\$ 190,76	R\$ 207,25	R\$ 16,49	R\$ 190,76	R\$ 207,25
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03020000	R\$ 0,00	R\$ 9,69	R\$ 9,69	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 0,29
00006011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 183,89	R\$ 183,89	R\$ 0,00	R\$ 183,89	R\$ 183,89
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45460000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 7,00	R\$ 3,29	R\$ 10,29

347,00R\$ 272

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

							
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE						
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE						
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA						
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001						
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES						
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.						
DATA : 26/03/2025				BDI : 25,00%			
FONTE				VERSÃO	HORA	MES	
SEINFRA				028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	
SP Coras				166 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	-	
Condições Participa				PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
1	diâmetro 1/2" e/ou 1/4", faixa de operação até 16 bar, ref. modelo UT16 da Zurich, série UT16 da Waaree Instruments, WLF-5516 da Waaree ou equivalente									
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,700000000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 14,62	R\$ 5,07	R\$ 19,68
									VALOR:	R\$ 339,46
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (25,00%):	R\$ 84,87
									VALOR COM BDI:	R\$ 424,33
									QUANTIDADE (un):	1,00

	TANQUE DE PRESSÃO	Composições Próprias			R\$ 6,26	R\$ 551,19	R\$ 557,45	R\$ 6,26	R\$ 551,19	R\$ 557,45
FNDE10	TANQUE DE PRESSÃO	PRÓPRIA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 549,02	R\$ 549,02	R\$ 0,00	R\$ 549,02	R\$ 549,02
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,300000000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 6,26	R\$ 2,17	R\$ 8,43
									VALOR:	R\$ 557,45
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (25,00%):	R\$ 139,36
									VALOR COM BDI:	R\$ 696,81
									QUANTIDADE (un):	1,00

	VÁLVULA DE ALÍVIO	Composições Próprias			R\$ 19,59	R\$ 1.895,82	R\$ 1.915,41	R\$ 19,59	R\$ 1.895,82	R\$ 1.915,41
00003143	FTTA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	SINAPI	UN	0,940000000	R\$ 0,00	R\$ 5,98	R\$ 5,98	R\$ 0,00	R\$ 5,98	R\$ 5,98
0.05.000.064052	Válvula de segurança em ferro fundido rosqueada, com pressão de ajuste de 6,1 até 10 kg/cm², DN= 3/4"; ref. SV 17 da Spirax Sarco ou equivalente	SP Obras	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1.882,39	R\$ 1.882,39	R\$ 0,00	R\$ 1.882,39	R\$ 1.882,39
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SINAPI	H	0,540000000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 8,32	R\$ 3,91	R\$ 12,22

2230
ANTONIO B. B. 278

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 858339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/VE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/VE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	02H SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	186 SEK DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO	08 (OITO) MESES				Contratadas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
SERVIÇOS:	26 DE MARÇO DE 2025.				Por hora			
DATA								
CERTAME:								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88248	ENCARGOS COMPLEMENTARES									
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,540000000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 11,28	R\$ 3,91	R\$ 15,18
									VALOR:	R\$ 1.915,41
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (25,00%):	R\$ 478,85
									VALOR COM BDI:	R\$ 2.394,26
									QUANTIDADE (un):	1,00

102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	SINAPI	UN		R\$ 97,57	R\$ 689,32	R\$ 786,89	R\$ 97,57	R\$ 689,32	R\$ 786,89
00000731	BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIÂMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 644,41	R\$ 644,41	R\$ 0,00	R\$ 644,41	R\$ 644,41
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 2,5" MM	SINAPI	UN	4,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,95	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 3,80	R\$ 3,80
00035997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	SINAPI	UN	4,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,92	R\$ 0,92
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,200000000	R\$ 0,00	R\$ 3,06	R\$ 3,06	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,633000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 9,96	R\$ 5,01	R\$ 14,97
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,042500000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 31,45	R\$ 14,79	R\$ 46,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,633000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 13,50	R\$ 5,01	R\$ 18,51
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,042500000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 42,65	R\$ 14,79	R\$ 57,43
									VALOR BDI (25,00%):	R\$ 786,89
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR COM BDI (25,00%):	R\$ 96,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	120,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Outras	PROPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				Pr-juris			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00003459	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 95,18	R\$ 95,18	R\$ 0,00	R\$ 95,18	R\$ 95,18
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,035400000	R\$ 0,00	R\$ 9,69	R\$ 9,69	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,008400000	R\$ 0,00	R\$ 24,50	R\$ 24,50	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,20
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,647800000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 9,98	R\$ 4,69	R\$ 14,66
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,647800000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 13,53	R\$ 4,69	R\$ 18,21
							VALOR:	R\$ 128,59		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 32,15		
							VALOR COM BDI:	R\$ 160,74		
							QUANTIDADE (UN):	9,00		

	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias			R\$ 18,93	R\$ 15,08	R\$ 34,01	R\$ 94,65	R\$ 75,40	R\$ 170,05
00003450	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2"	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 7,20	R\$ 7,20	R\$ 0,00	R\$ 7,20	R\$ 7,20
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,027000000	R\$ 0,00	R\$ 9,69	R\$ 9,69	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,26
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,063000000	R\$ 0,00	R\$ 24,50	R\$ 24,50	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,522000000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 8,04	R\$ 3,78	R\$ 11,81
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,522000000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 10,90	R\$ 3,78	R\$ 14,67
							FEITURA	R\$ 34,01		
							VALOR	R\$ 0,00		
							FRAÇÃO DE 100%	R\$ 0,00		