

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,18%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	116 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Comunicação	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				Projetos			

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Direto Unitário		Preço Unitário	Custo Direto Total		Preço Total
					Mão de Obra	MATERIAL		Mão de Obra	MATERIAL	
								Valor:		R\$ 40,06
								Fração de 100%:		R\$ 0,00
								Valor BDI (25,00%):		R\$ 10,02
								Valor com BDI:		R\$ 50,08
								Quantidade (M):		0,23

92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	M		R\$ 7,03	R\$ 38,88	R\$ 45,91	R\$ 10,69	R\$ 59,10	R\$ 69,78
00007697	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1 1/2", E = "3,25" MM, PESO "3,81" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,039000000	R\$ 0,00	R\$ 34,72	R\$ 34,72	R\$ 0,00	R\$ 36,07	R\$ 36,07
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,194000000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,99	R\$ 1,40	R\$ 4,39
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,194000000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 4,05	R\$ 1,40	R\$ 5,45
								Valor:		R\$ 45,91
								Fração de 100%:		R\$ 0,00
								Valor BDI (25,00%):		R\$ 11,48
								Valor com BDI:		R\$ 57,39
								Quantidade (M):		1,52

92366	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	M		R\$ 7,79	R\$ 55,13	R\$ 62,92	R\$ 2,73	R\$ 19,29	R\$ 22,02
00007696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = "3,65" MM, PESO "5,10" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,039000000	R\$ 0,00	R\$ 50,07	R\$ 50,07	R\$ 0,00	R\$ 52,02	R\$ 52,02
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,215000000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 3,31	R\$ 1,58	R\$ 1,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRÉCHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRÉCHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Orçam	186 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS	08 (OITO) MESES				Comunicação	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
SERVIÇOS:					Privada			
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
86248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27600000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 4,25	R\$ 2,00	R\$ 6,24
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27600000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 5,76	R\$ 2,00	R\$ 7,76
							VALOR:	R\$ 100,87		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 25,22		
							VALOR COM BDI:	R\$ 126,09		
							QUANTIDADE (M):	8,20		

95818	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	SINAPI	UN		R\$ 23,10	R\$ 20,19	R\$ 43,29	R\$ 115,50	R\$ 100,95	R\$ 216,45
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,42
00039345	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 9,90	R\$ 9,90	R\$ 0,00	R\$ 9,90	R\$ 9,90
86247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62340000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 9,81	R\$ 4,94	R\$ 14,74
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62340000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 13,30	R\$ 4,94	R\$ 18,23
							VALOR:	R\$ 43,29		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 10,82		
							VALOR COM BDI:	R\$ 54,11		
							QUANTIDADE (UNIDADE):	5,00		

94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024	SINAPI	UN		R\$ 9,88	R\$ 138,49	R\$ 148,37	R\$ 88,92	R\$ 1.246,44	R\$ 1.335,33
00000083	ADAPTADOR PVC, SOLDÁVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 132,82	R\$ 132,82	R\$ 0,00	R\$ 132,82	R\$ 132,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRÉCHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRÉCHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	02H SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Ombis	156 SEM DESONERAÇÃO	128,22%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
89842	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,52	R\$ 30,58	R\$ 35,10	R\$ 22,60	R\$ 152,90	R\$ 175,50
00021114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75° G	SINAPI	UN	0,200000000	R\$ 0,00	R\$ 21,22	R\$ 21,22	R\$ 0,00	R\$ 4,24	R\$ 4,24
00038012	TE CPVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA ÁGUA QUENTE PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 24,54	R\$ 24,54	R\$ 0,00	R\$ 24,54	R\$ 24,54
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,124700000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,92	R\$ 0,90	R\$ 2,82
88257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,124700000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,60	R\$ 0,90	R\$ 3,50
							VALOR:	R\$ 35,10		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 8,78		
							VALOR COM BDI:	R\$ 43,88		
							QUANTIDADE (UN):	5,00		

	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	Composições Próprias			R\$ 11,24	R\$ 7,38	R\$ 18,62	R\$ 56,20	R\$ 36,90	R\$ 93,10
00007543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,90	R\$ 2,90	R\$ 0,00	R\$ 2,90	R\$ 2,90
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,310000000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 4,77	R\$ 2,24	R\$ 7,01
88257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,310000000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 6,47	R\$ 2,24	R\$ 8,71
							VALOR:	R\$ 18,62		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 4,66		
							VALOR COM BDI:	R\$ 23,28		
							QUANTIDADE (UN):	1,00		

2780
471000000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE									
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE									
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA									
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001									
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES									
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.									

DATA :	26/03/2025		BDI :	25,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
SEINFRA	02H SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%		
SP Obras	18H SEM DESONERAÇÃO	126,23%	-		
Construção Pr-Obra	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

código	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										VALOR: R\$ 59,13
										FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00
										VALOR BDI (25,00%): R\$ 14,78
										VALOR COM BDI: R\$ 73,91
										QUANTIDADE (UN): 2,00

97447	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 32,20	R\$ 138,97	R\$ 171,17	R\$ 32,20	R\$ 138,97	R\$ 171,17
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,06700000	R\$ 0,00	R\$ 29,20	R\$ 29,20	R\$ 0,00	R\$ 1,96	R\$ 1,95
00040370	LUVA DE REDUÇÃO EM AÇO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" X 2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 123,82	R\$ 123,82	R\$ 0,00	R\$ 123,82	R\$ 123,82
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56500000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 8,70	R\$ 4,09	R\$ 12,79
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56500000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 11,80	R\$ 4,09	R\$ 15,88
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56500000	R\$ 20,73	R\$ 8,89	R\$ 29,62	R\$ 11,71	R\$ 5,02	R\$ 16,73
										VALOR: R\$ 171,17
										FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00
										VALOR BDI (25,00%): R\$ 42,79
										VALOR COM BDI: R\$ 213,96
										QUANTIDADE (UN): 1,00

	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias			R\$ 32,20	R\$ 182,59	R\$ 214,79	R\$ 32,20	R\$ 182,59	R\$ 214,79
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,06700000	R\$ 0,00	R\$ 29,20	R\$ 29,20	R\$ 0,00	R\$ 1,96	R\$ 1,95
00040373	LUVA DE REDUÇÃO EM AÇO CARBONO, COM ENCAIXE PARA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 167,44	R\$ 167,44	R\$ 0,00	R\$ 167,44	R\$ 167,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE			
DESCRIÇÃO:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE			
PREFEITURA:		A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			
MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:		08 (OITO) MESES			
DATA CERTAME:		26 DE MARÇO DE 2025.			

DATA :		26/03/2025		BDI :		25,00%	
FONTE		VERSÃO		HORA		MÊS	
SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%	
SP Orçarr		156 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-	
Consultorias Prudent		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"	Composições Próprias			R\$ 17,09	R\$ 28,43	R\$ 45,52	R\$ 17,09	R\$ 28,43	R\$ 45,52
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,08900000	R\$ 0,00	R\$ 29,20	R\$ 29,20	R\$ 0,00	R\$ 2,60	R\$ 2,59
00006303	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 18,83	R\$ 18,83	R\$ 0,00	R\$ 18,83	R\$ 18,83
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 4,62	R\$ 2,17	R\$ 6,79
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 6,26	R\$ 2,17	R\$ 8,43
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 20,73	R\$ 8,89	R\$ 29,62	R\$ 6,22	R\$ 2,67	R\$ 8,88
					VALOR:		R\$ 45,52			
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			
					VALOR BDI (25,00%):		R\$ 11,38			
					VALOR COM BDI:		R\$ 56,90			
					QUANTIDADE (UN):		1,00			

	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"	Composições Próprias			R\$ 17,09	R\$ 46,17	R\$ 63,26	R\$ 17,09	R\$ 46,17	R\$ 63,26
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,08900000	R\$ 0,00	R\$ 29,20	R\$ 29,20	R\$ 0,00	R\$ 2,60	R\$ 2,59
00006319	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 36,57	R\$ 36,57	R\$ 0,00	R\$ 36,57	R\$ 36,57

4710R 294

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/VE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/VE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP OCB	119 SEM DESONERAÇÃO	120,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Costeiras - Jussara Prudente	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Direto Unitário		Preço Unitário	Custo Direto Total		Preço Total
					Mão de obra	MATERIAL		Mão de obra	MATERIAL	
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 32,70
								VALOR COM BDI:		R\$ 163,51
								QUANTIDADE (UN):		2,00

00011002	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"	Composições Próprias			R\$ 17,09	R\$ 155,14	R\$ 172,23	R\$ 68,36	R\$ 620,56	R\$ 688,92
00006314	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,089000000	R\$ 0,00	R\$ 29,20	R\$ 29,20	R\$ 0,00	R\$ 2,60	R\$ 2,59
	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 145,54	R\$ 145,54	R\$ 0,00	R\$ 145,54	R\$ 145,54
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,300000000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 4,62	R\$ 2,17	R\$ 6,79
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,300000000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 6,26	R\$ 2,17	R\$ 8,43
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,300000000	R\$ 20,73	R\$ 8,89	R\$ 29,62	R\$ 6,22	R\$ 2,67	R\$ 8,88
								VALOR:		R\$ 172,23
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 43,06
								VALOR COM BDI:		R\$ 215,29
								QUANTIDADE (UN):		4,00

	ADAPTADOR PARA MANÔMETRO	Composições Próprias			R\$ 17,09	R\$ 69,09	R\$ 86,18	R\$ 17,09	R\$ 69,09	R\$ 86,18
00010899	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 59,49	R\$ 59,49	R\$ 0,00	R\$ 59,49	R\$ 59,49
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,089000000	R\$ 0,00	R\$ 29,20	R\$ 29,20	R\$ 0,00	R\$ 2,60	R\$ 2,59
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,300000000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 4,62	R\$ 2,17	R\$ 6,79

447100833

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE	DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	020 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCURRENCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Obras	188 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Comércio e Ind.	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
SERVIÇOS:		Projetos			
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2.50 MM	SINAPI	KG	0,089000000	R\$ 0,00	R\$ 29,20	R\$ 29,20	R\$ 0,00	R\$ 2,60	R\$ 2,59
00012410	LUVA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHOFEMEA, DE 3/4" X 1/2"	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 10,02	R\$ 10,02	R\$ 0,00	R\$ 10,02	R\$ 10,02
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,150000000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,31	R\$ 1,09	R\$ 3,39
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,150000000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,13	R\$ 1,09	R\$ 4,21
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,150000000	R\$ 20,73	R\$ 8,89	R\$ 29,62	R\$ 3,11	R\$ 1,33	R\$ 4,44
					VALOR:		R\$ 24,65			
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			
					VALOR BDI (25,00%):		R\$ 6,15			
					VALOR COM BDI:		R\$ 30,81			
					QUANTIDADE (UN):		1,00			

92945	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 12,22	R\$ 23,28	R\$ 35,50	R\$ 24,44	R\$ 46,56	R\$ 71,00
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,019000000	R\$ 0,00	R\$ 9,69	R\$ 9,69	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,18
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,005000000	R\$ 0,00	R\$ 24,50	R\$ 24,50	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 0,12
00003923	LUVA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4"	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 18,11	R\$ 18,11	R\$ 0,00	R\$ 18,11	R\$ 18,11
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,337000000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 5,19	R\$ 2,44	R\$ 7,62
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,337000000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 7,04	R\$ 2,44	R\$ 9,47
					VALOR:		R\$ 35,50			
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			
					VALOR BDI (25,00%):		R\$ 8,88			

4710890

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	SENIFRA	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SP Obras	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	Despesa	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Propria	PROPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

código	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 78,77
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 19,69
								VALOR COM BDI:		R\$ 98,46
								QUANTIDADE (M2):		12,00

00001587	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2	Composições Próprias			R\$ 7,41	R\$ 7,82	R\$ 15,23	R\$ 7,41	R\$ 7,82	R\$ 15,23
	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 4,65	R\$ 4,65	R\$ 0,00	R\$ 4,65	R\$ 4,65
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,200000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 3,15	R\$ 1,58	R\$ 4,73
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,200000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 4,27	R\$ 1,58	R\$ 5,85
								VALOR:		R\$ 15,23
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 3,81
								VALOR COM BDI:		R\$ 19,04
								QUANTIDADE (UND):		1,00

	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	Composições Próprias			R\$ 3,69	R\$ 8,17	R\$ 11,86	R\$ 3,69	R\$ 8,17	R\$ 11,86
00001049	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 6,58	R\$ 6,58	R\$ 0,00	R\$ 6,58	R\$ 6,58
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,100000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 1,57	R\$ 0,79	R\$ 2,36
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,100000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 2,13	R\$ 0,79	R\$ 2,92
								VALOR:		R\$ 11,86
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00

Assinatura: 302

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	DIAS
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	195 SEM DESONERAÇÃO	129,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Contratantes	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				Particulares			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 2,97
								VALOR COM BDI:		R\$ 14,83
								QUANTIDADE (UND):		1,00

00035212	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	Composições Próprias	UN		R\$ 1,85	R\$ 2,14	R\$ 3,99	R\$ 7,40	R\$ 8,56	R\$ 15,96
88247	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,35	R\$ 1,35	R\$ 0,00	R\$ 1,35	R\$ 1,35
88264	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,050000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 0,79	R\$ 0,40	R\$ 1,18
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,050000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 1,07	R\$ 0,40	R\$ 1,46
								VALOR:		R\$ 3,99
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 1,00
								VALOR COM BDI:		R\$ 4,99
								QUANTIDADE (UND):		4,00

00000379	ARRUELA EM ALUMINIO	Composições Próprias	UN		R\$ 0,36	R\$ 1,11	R\$ 1,47	R\$ 1,44	R\$ 4,44	R\$ 5,88
88247	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,95	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 0,95	R\$ 0,95
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,010000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 0,16	R\$ 0,08	R\$ 0,23
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,010000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 0,21	R\$ 0,08	R\$ 0,29
								VALOR:		R\$ 1,47
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 0,37
								VALOR COM BDI:		R\$ 1,84
								QUANTIDADE (UND):		4,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRÉCHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRÉCHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,19%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS	08 (OITO) MESES				Contratados	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
SERVIÇOS:								
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

código	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (25.00%):		R\$ 1,55
								VALOR COM BDI:		R\$ 7,75
								QUANTIDADE (UN):		39,00

91899	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN		R\$ 5,11	R\$ 3,65	R\$ 8,76	R\$ 5,11	R\$ 3,65	R\$ 8,76
00001870	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,47	R\$ 1,47	R\$ 0,00	R\$ 1,47	R\$ 1,47
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,138000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 2,17	R\$ 1,09	R\$ 3,26
88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,138000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 2,94	R\$ 1,09	R\$ 4,03
							VALOR:			
							FRAÇÃO DE 100%:			
							VALOR BDI (25.00%):			
							VALOR COM BDI:			
							QUANTIDADE (UN):			

	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias			R\$ 10,93	R\$ 6,42	R\$ 17,35	R\$ 21,86	R\$ 12,84	R\$ 34,70
00001880	CURVA 135 GRAUS, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,76	R\$ 1,76	R\$ 0,00	R\$ 1,76	R\$ 1,76
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,295000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 4,64	R\$ 2,34	R\$ 6,97
88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,295000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 6,29	R\$ 2,34	R\$ 8,62
							VALOR:			
							FRAÇÃO DE 100%:			
							VALOR BDI (25.00%):			
							VALOR COM BDI:			

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	126,25%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Comissões	PRCPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				Plano-2			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		2,00

91878	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN		R\$ 3,40	R\$ 1,89	R\$ 5,29	R\$ 13,60	R\$ 7,56	R\$ 21,16
00001901	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,43
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,092000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 1,45	R\$ 0,73	R\$ 2,17
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,092000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 1,96	R\$ 0,73	R\$ 2,69
					VALOR:			VALOR:		R\$ 5,29
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (25,00%):			VALOR BDI (25,00%):		R\$ 1,32
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 6,61
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		4,00

93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	UN		R\$ 8,31	R\$ 5,47	R\$ 13,78	R\$ 33,24	R\$ 21,88	R\$ 55,12
00001893	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,92	R\$ 1,92	R\$ 0,00	R\$ 1,92	R\$ 1,92
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,224300000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 3,53	R\$ 1,78	R\$ 5,30
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,224300000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 4,78	R\$ 1,78	R\$ 6,56
					VALOR:			VALOR:		R\$ 13,78
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (25,00%):			VALOR BDI (25,00%):		R\$ 3,45
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 17,23
					QUANTIDADE (UN):			QUANTIDADE (UN):		4,00

ELABORADO POR: [Assinatura]

REVISADO POR: [Assinatura]

APROVADO POR: [Assinatura]

DATA: 26/03/2025

PÁGINA: 307

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FINE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FINE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SENIFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.23.001				SP OBRAS	196 SEM DESONERAÇÃO	128,25%	0,00%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (OITO) MESES				PROPRIA		0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00000379	ARRUELA EM ALUMINIO	Composições Próprias			R\$ 0,36	R\$ 1,11	R\$ 1,47	R\$ 667,44	R\$ 2.057,94	R\$ 2.725,38
	ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,95	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 0,95	R\$ 0,95
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,010000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 0,16	R\$ 0,08	R\$ 0,23
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,010000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 0,21	R\$ 0,08	R\$ 0,29
									VALOR:	R\$ 1,47
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (25,00%):	R\$ 0,37
									VALOR COM BDI:	R\$ 1,84
									QUANTIDADE (UND):	1.854,00

	BUCHA DE NYLON	Composições Próprias			R\$ 0,36	R\$ 0,53	R\$ 0,89	R\$ 10,44	R\$ 15,37	R\$ 25,81
00004374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,37
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,010000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 0,16	R\$ 0,08	R\$ 0,23
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,010000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 0,21	R\$ 0,08	R\$ 0,29
									VALOR:	R\$ 0,89
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (25,00%):	R\$ 0,22
									VALOR COM BDI:	R\$ 1,11
									QUANTIDADE (UND):	29,00

	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Composições Próprias			R\$ 0,36	R\$ 0,30	R\$ 0,66	R\$ 418,68	R\$ 348,90	R\$ 267,58
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO *	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	02H SEM DESONERAÇÃO	114,15h	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	19h SEM DESONERAÇÃO	126,23h	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Contratadas	PROPRIA	0,00h	0,00%
SERVIÇOS:	26 DE MARÇO DE 2025.				Encargos			
DATA CERTAME:								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00004377	32 * MM									
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,010000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 0,16	R\$ 0,08	R\$ 0,23
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,010000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 0,21	R\$ 0,08	R\$ 0,29
								VALOR:		R\$ 0,66
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 0,17
								VALOR COM BDI:		R\$ 0,83
								QUANTIDADE (UND):		1.163,00

	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Composições Próprias			R\$ 0,36	R\$ 0,39	R\$ 0,75	R\$ 553,32	R\$ 599,43	R\$ 1.152,75
00035997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 0,23
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,010000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 0,16	R\$ 0,08	R\$ 0,23
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,010000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 0,21	R\$ 0,08	R\$ 0,29
								VALOR:		R\$ 0,75
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 0,19
								VALOR COM BDI:		R\$ 0,94
								QUANTIDADE (UND):		1.537,00

90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA.	SINAPI	M		R\$ 6,36	R\$ 15,09	R\$ 21,45	R\$ 1.278,36	R\$ 3.033,05	R\$ 4.311,45
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 2,5 MM	SINAPI	UN	5,625000000	R\$ 0,00	R\$ 0,95	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 5,3475	R\$ 5,3475

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRÉCHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRÉCHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERBAO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERACAO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	196 SEM DESONERACAO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Compras e Materiais	PROPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00011576	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	1,785700000	R\$ 0,00	R\$ 0,92	R\$ 0,92	R\$ 0,00	R\$ 1,64	R\$ 1,64
00039028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	SINAPI	M	0,223200000	R\$ 0,00	R\$ 7,97	R\$ 7,97	R\$ 0,00	R\$ 1,78	R\$ 1,77
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	5,625000000	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 1,29	R\$ 1,29
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,892900000	R\$ 0,00	R\$ 3,06	R\$ 3,06	R\$ 0,00	R\$ 2,73	R\$ 2,73
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,059400000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 0,91	R\$ 0,43	R\$ 1,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,261300000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 5,46	R\$ 1,89	R\$ 7,34
							VALOR:	R\$ 21,45		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 5,36		
							VALOR COM BDI:	R\$ 26,81		
							QUANTIDADE (M):	201,00		

	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	Composições Próprias			R\$ 2,00	R\$ 3,84	R\$ 5,84	R\$ 512,00	R\$ 983,04	R\$ 1.495,04
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,06	R\$ 3,06	R\$ 0,00	R\$ 3,06	R\$ 3,06
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,014000000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,21	R\$ 0,11	R\$ 0,32
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,086000000	R\$ 20,79	R\$ 7,93	R\$ 28,72	R\$ 1,79	R\$ 0,68	R\$ 2,46
							VALOR:	R\$ 5,84		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,46		
							VALOR COM BDI:	R\$ 7,30		
							QUANTIDADE (KG):	256,00		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	02M SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.26.001				SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
101553	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN		R\$ 3,62	R\$ 7,76	R\$ 11,38	R\$ 3,62	R\$ 7,76	R\$ 11,38
00011273	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 6,38	R\$ 6,38	R\$ 0,00	R\$ 6,38	R\$ 6,38
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01744270	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 0,27	R\$ 0,14	R\$ 0,41
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15700000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 3,35	R\$ 1,24	R\$ 4,59
							VALOR:	R\$ 11,38		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 2,85		
							VALOR COM BDI:	R\$ 14,23		
							QUANTIDADE (UN):	1,00		

	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	Composições Próprias			R\$ 36,08	R\$ 33,22	R\$ 69,30	R\$ 36,08	R\$ 33,22	R\$ 69,30
0001091	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 17,36	R\$ 17,36	R\$ 0,00	R\$ 17,36	R\$ 17,36
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 20,79	R\$ 7,93	R\$ 28,72	R\$ 20,79	R\$ 7,93	R\$ 28,72
							VALOR:	R\$ 69,30		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 17,33		
							VALOR COM BDI:	R\$ 86,63		
							QUANTIDADE (KG):	1,00		

98306	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN		R\$ 25,29	R\$ 29,86	R\$ 55,15	R\$ 50,58	R\$ 59,22	R\$ 110,30
-------	---	--------	----	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MESES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Contratadas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				Privats			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
80264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 3,97	R\$ 1,48	R\$ 5,44
									VALOR:	R\$ 18,01
									FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (25,00%):	R\$ 4,50
									VALOR COM BDI:	R\$ 22,51
									QUANTIDADE (UNI):	5,00

96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN		R\$ 14,39	R\$ 66,82	R\$ 81,21	R\$ 14,39	R\$ 66,82	R\$ 81,21
00003378	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 60,68	R\$ 60,68	R\$ 0,00	R\$ 60,68	R\$ 60,68
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,388200000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 6,11	R\$ 3,07	R\$ 9,18
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,388200000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 8,28	R\$ 3,07	R\$ 11,35
									VALOR:	R\$ 81,21
									FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (25,00%):	R\$ 20,30
									VALOR COM BDI:	R\$ 101,51
									QUANTIDADE (UNI):	1,00

101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN		R\$ 1,43	R\$ 4,48	R\$ 5,91	R\$ 1,43	R\$ 4,48	R\$ 5,91
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE *72" X *72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,94	R\$ 3,94	R\$ 0,00	R\$ 3,94	R\$ 3,94
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00687710	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 0,11	R\$ 0,05	R\$ 0,16
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,061900000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 1,32	R\$ 0,49	R\$ 0,81

4771008 314

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHAIVE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHAIVE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SENIFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP OBRAS	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Contratação Propria	PROPRIA	0,00%	0,00%
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR COM BDI:			QUANTIDADE (UN):		
										R\$ 28,34
										1,00

92996	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M		R\$ 6,35	R\$ 98,64	R\$ 104,99	R\$ 1.280,16	R\$ 19.885,83	R\$ 21.165,98
00000999	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2	SINAPI	M	1,015000000	R\$ 0,00	R\$ 94,50	R\$ 94,50	R\$ 0,00	R\$ 95,92	R\$ 95,91
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,009000000	R\$ 0,00	R\$ 2,74	R\$ 2,74	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,171500000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 2,70	R\$ 1,36	R\$ 4,05
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,171500000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 3,66	R\$ 1,36	R\$ 5,01
							VALOR:		R\$ 104,99	
							FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00	
							VALOR BDI (25,00%):		R\$ 26,25	
							VALOR COM BDI:		R\$ 131,24	
							QUANTIDADE (M):		201,60	

101567	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	SINAPI	M		R\$ 0,07	R\$ 62,06	R\$ 62,13	R\$ 3,28	R\$ 2.904,41	R\$ 2.907,68
00000998	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	SINAPI	M	1,040100000	R\$ 0,00	R\$ 59,65	R\$ 59,65	R\$ 0,00	R\$ 62,04	R\$ 62,04
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,003200000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 0,07	R\$ 0,03	R\$ 0,09
							VALOR:		R\$ 52,13	
							FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	26/03/2025		BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO		HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	020 SEM DESONERAÇÃO		114,19%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO		129,23%	-
EXECUÇÃO DOS	08 (OITO) MESES				Comissões Prévias	PRÓPRIA		0,00%	0,00%
SERVIÇOS:	26 DE MARÇO DE 2025.								
DATA CERTAME:									

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (25.00%):		R\$ 15,53
								VALOR COM BDI:		R\$ 77,66
								QUANTIDADE (M):		46,80

92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	M		R\$ 0,47	R\$ 10,63	R\$ 11,10	R\$ 4,37	R\$ 98,86	R\$ 103,23
00000995	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUCTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,02700000	R\$ 0,00	R\$ 10,13	R\$ 10,13	R\$ 0,00	R\$ 10,40	R\$ 10,40
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 0,00	R\$ 2,74	R\$ 2,74	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 0,20	R\$ 0,10	R\$ 0,30
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 0,28	R\$ 0,10	R\$ 0,38
					VALOR:			R\$ 11,10		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (25.00%):			R\$ 2,78		
					VALOR COM BDI:			R\$ 13,88		
					QUANTIDADE (M):			9,30		

92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	SINAPI	M		R\$ 2,58	R\$ 23,65	R\$ 26,23	R\$ 96,23	R\$ 882,15	R\$ 978,38
00001019	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUCTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	SINAPI	M	1,01500000	R\$ 0,00	R\$ 22,21	R\$ 22,21	R\$ 0,00	R\$ 22,54	R\$ 22,54
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 0,00	R\$ 2,74	R\$ 2,74	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06970000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 1,10	R\$ 0,59	R\$ 1,64

Atividade 317

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE - CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE - CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	DIAS
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SINAPI	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Orçali	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS	108 (OITO) MESES				Contratadas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
SERVIÇOS:	26 DE MARÇO DE 2025.				Projetos			
DATA CERTAME:								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,009400000	R\$ 0,00	R\$ 2,74	R\$ 2,74	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,076000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 1,20	R\$ 0,60	R\$ 1,79
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,076000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 1,62	R\$ 0,60	R\$ 2,22
							VALOR:			R\$ 12,33
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (25,00%):			R\$ 3,08
							VALOR COM BDI:			R\$ 15,41
							QUANTIDADE (M):			462,00

91934	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M		R\$ 4,21	R\$ 13,69	R\$ 17,90	R\$ 538,46	R\$ 1.750,95	R\$ 2.289,41
00000979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,243400000	R\$ 0,00	R\$ 9,54	R\$ 9,54	R\$ 0,00	R\$ 11,86	R\$ 11,86
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,009400000	R\$ 0,00	R\$ 2,74	R\$ 2,74	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,114000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 1,79	R\$ 0,90	R\$ 2,69
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,114000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 2,43	R\$ 0,90	R\$ 3,33
							VALOR:			R\$ 17,90
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (25,00%):			R\$ 4,48
							VALOR COM BDI:			R\$ 22,38
							QUANTIDADE (M):			127,90
91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M		R\$ 1,06	R\$ 2,29	R\$ 3,35	R\$ 5.146,51	R\$ 11.118,49	R\$ 16.264,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Comprova chás	PROPRIA	0,00%	0,00%
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				Projeto			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00001014	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 0,00	R\$ 1,46	R\$ 1,46	R\$ 0,00	R\$ 1,82	R\$ 1,81
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 0,00	R\$ 2,74	R\$ 2,74	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 0,46	R\$ 0,23	R\$ 0,68
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 0,62	R\$ 0,23	R\$ 0,84
							VALOR:	R\$ 3,35		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 0,84		
							VALOR COM BDI:	R\$ 4,19		
							QUANTIDADE (M):	4.855,20		

101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	SINAPI	M		R\$ 0,06	R\$ 23,12	R\$ 23,18	R\$ 30,69	R\$ 11.825,88	R\$ 11.856,57
00001019	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	SINAPI	M	1,04010000	R\$ 0,00	R\$ 22,21	R\$ 22,21	R\$ 0,00	R\$ 23,10	R\$ 23,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 0,06	R\$ 0,02	R\$ 0,08
							VALOR:	R\$ 23,18		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 5,80		
							VALOR COM BDI:	R\$ 28,98		
							QUANTIDADE (M):	944,50		

91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M		R\$ 1,44	R\$ 3,66	R\$ 5,10	R\$ 149,04	R\$ 376,82	R\$ 376,82
-------	---	--------	---	--	----------	----------	----------	------------	------------	------------

ANEXO 03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FINE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/VC	DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FINE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/VC	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Dtralis	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Comunicações	PROPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.	Plumant			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 0,00	R\$ 2,43	R\$ 2,43	R\$ 0,00	R\$ 3,02	R\$ 3,02
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 0,00	R\$ 2,74	R\$ 2,74	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 0,61	R\$ 0,31	R\$ 0,92
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 0,83	R\$ 0,31	R\$ 1,14
					VALOR:			VALOR:		R\$ 5,10
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (25,00%):			VALOR BDI (25,00%):		R\$ 1,28
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 6,38
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		103,50

91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M		R\$ 1,88	R\$ 5,16	R\$ 7,04	R\$ 1.620,00	R\$ 4.446,37	R\$ 6.066,37
00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 0,00	R\$ 3,49	R\$ 3,49	R\$ 0,00	R\$ 4,34	R\$ 4,33
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 0,00	R\$ 2,74	R\$ 2,74	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 0,80	R\$ 0,40	R\$ 1,20
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 1,09	R\$ 0,40	R\$ 1,49
					VALOR:			VALOR:		R\$ 7,04
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (25,00%):			VALOR BDI (25,00%):		R\$ 1,76
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 8,80
					QUANTIDADE (M):			QUANTIDADE (M):		86,70

21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE:	SEINFRA	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA					SP Ceará	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001					Compreendes	129,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES					PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR COM BDI:			QUANTIDADE (UN):		
								R\$ 40,83		5,00

91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 13,34	R\$ 13,40	R\$ 26,74	R\$ 106,72	R\$ 107,20	R\$ 213,92
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 8,60	R\$ 8,36	R\$ 16,96	R\$ 8,60	R\$ 8,36	R\$ 16,96
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 4,74	R\$ 5,04	R\$ 9,78	R\$ 4,74	R\$ 5,04	R\$ 9,78
							VALOR:	R\$ 26,74		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 6,69		
							VALOR COM BDI:	R\$ 33,43		
							QUANTIDADE (UN):	8,00		

91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 19,64	R\$ 20,79	R\$ 40,43	R\$ 78,56	R\$ 83,16	R\$ 161,72
91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 14,89	R\$ 15,76	R\$ 30,65	R\$ 14,89	R\$ 15,76	R\$ 30,65
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 4,74	R\$ 5,04	R\$ 9,78	R\$ 4,74	R\$ 5,04	R\$ 9,78
							VALOR:	R\$ 40,43		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 10,11		
							VALOR COM BDI:	R\$ 50,54		
							QUANTIDADE (UN):	4,00		

44710088

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MESES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO	114,18%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.26.001	SP Ofrat	196 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Orçamento	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.	Preço de			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 2,86
								VALOR COM BDI:		R\$ 14,30
								QUANTIDADE (UN):		30,00

91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN		R\$ 4,73	R\$ 5,05	R\$ 9,78	R\$ 893,97	R\$ 954,45	R\$ 1.848,42
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,99	R\$ 1,99	R\$ 0,00	R\$ 1,99	R\$ 1,99
00038099	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,03	R\$ 1,03	R\$ 0,00	R\$ 1,03	R\$ 1,03
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,128000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 2,01	R\$ 1,01	R\$ 3,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,128000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 2,73	R\$ 1,01	R\$ 3,74
								VALOR:		R\$ 9,78
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 2,45
								VALOR COM BDI:		R\$ 12,23
								QUANTIDADE (UN):		189,00

92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN		R\$ 18,01	R\$ 17,74	R\$ 35,75	R\$ 486,27	R\$ 478,98	R\$ 965,25
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 4,70	R\$ 4,70	R\$ 0,00	R\$ 4,70	R\$ 4,70
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 5,35	R\$ 5,35	R\$ 0,00	R\$ 5,35	R\$ 5,35
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,486000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 7,64	R\$ 3,85	R\$ 11,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,486000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 10,37	R\$ 3,85	R\$ 14,21
								VALOR:		R\$ 9,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS	08 (OITO) MESES	Outros	PROPRIA	0,00%	0,00%
SERVIÇOS:					
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										R\$ 0,00
										R\$ 8,94
										R\$ 44,69
										27,00

92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN		R\$ 21,20	R\$ 20,52	R\$ 41,72	R\$ 296,80	R\$ 287,28	R\$ 584,08
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 6,12	R\$ 6,12	R\$ 0,00	R\$ 6,12	R\$ 6,12
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 5,35	R\$ 5,35	R\$ 0,00	R\$ 5,35	R\$ 5,35
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,572000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 9,00	R\$ 4,53	R\$ 13,52
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,572000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 12,20	R\$ 4,53	R\$ 16,73
										R\$ 41,72
										R\$ 0,00
										R\$ 10,43
										R\$ 52,15
										14,00

91964	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN		R\$ 24,31	R\$ 25,90	R\$ 50,21	R\$ 24,31	R\$ 25,90	R\$ 50,21
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 6,12	R\$ 6,12	R\$ 0,00	R\$ 6,12	R\$ 6,12
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 4,70	R\$ 4,70	R\$ 0,00	R\$ 9,40	R\$ 9,40
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,856000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 10,32	R\$ 5,20	R\$ 15,51
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,856000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 13,99	R\$ 5,20	R\$ 19,19
										R\$ 50,21
										R\$ 0,00
										R\$ 0,00
										R\$ 0,00
										R\$ 0,00

471003

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	020 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Curriculos	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.	Propostas			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 12,55
								VALOR COM BDI:		R\$ 62,76
								QUANTIDADE (UN):		1,00

92026	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN		R\$ 24,31	R\$ 25,13	R\$ 49,44	R\$ 170,17	R\$ 175,91	R\$ 346,08
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 4,70	R\$ 4,70	R\$ 0,00	R\$ 9,40	R\$ 9,40
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 5,35	R\$ 5,35	R\$ 0,00	R\$ 5,35	R\$ 5,35
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,656000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 10,32	R\$ 5,20	R\$ 15,51
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,656000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 13,99	R\$ 5,20	R\$ 19,18
								VALOR:		R\$ 49,44
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 12,36
								VALOR COM BDI:		R\$ 61,80
								QUANTIDADE (UN):		7,00

91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN		R\$ 8,96	R\$ 9,18	R\$ 18,14	R\$ 1.164,80	R\$ 1.193,40	R\$ 2.358,20
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 5,35	R\$ 5,35	R\$ 0,00	R\$ 5,35	R\$ 5,35
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,242000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 3,81	R\$ 1,92	R\$ 5,72
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,242000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 5,16	R\$ 1,92	R\$ 7,07
								VALOR TOTAL:		R\$ 18,14
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 4,54
								VALOR COM BDI:		R\$ 22,68

328

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FINE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE		DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FINE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA		SEINFRA	020 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001		SP Obras	188 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS	08 (OITO) MESES		Compras e Insumos	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
SERVIÇOS:	26 DE MARÇO DE 2025.					
DATA CERTAME:						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
QUANTIDADE (UN): 130,00										
91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN		R\$ 8,96	R\$ 10,68	R\$ 19,64	R\$ 89,60	R\$ 106,80	R\$ 196,40
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 6,85	R\$ 6,85	R\$ 0,00	R\$ 6,85	R\$ 6,85
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,242000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 3,81	R\$ 1,92	R\$ 5,72
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,242000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 5,16	R\$ 1,92	R\$ 7,07
					VALOR:		R\$ 19,64			
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			
					VALOR BDI (25.00%):		R\$ 4,91			
					VALOR COM BDI:		R\$ 24,55			
					QUANTIDADE (UN):		10,00			
93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 3,90	R\$ 46,64	R\$ 50,54	R\$ 15,60	R\$ 186,56	R\$ 202,16
00034706	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 42,96	R\$ 42,96	R\$ 0,00	R\$ 42,96	R\$ 42,96
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2.5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,67	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 2,01	R\$ 2,01
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,105500000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 1,66	R\$ 0,84	R\$ 2,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,105500000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 2,25	R\$ 0,84	R\$ 3,08
					VALOR:		R\$ 50,54			
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			
					VALOR BDI (25.00%):		R\$ 12,64			
					VALOR COM BDI:		R\$ 63,18			
					QUANTIDADE (UN):		10,00			

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	HORA
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SP Ocrati	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	Propria	103 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04760000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 1,02	R\$ 0,38	R\$ 1,39
										R\$ 9,30
										R\$ 0,00
										R\$ 2,33
										R\$ 11,63
										13,00

93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN		R\$ 2,44	R\$ 8,04	R\$ 10,48	R\$ 31,72	R\$ 104,52	R\$ 136,24
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,12	R\$ 6,12	R\$ 0,00	R\$ 6,12	R\$ 6,12
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,87	R\$ 0,87	R\$ 0,00	R\$ 0,87	R\$ 0,87
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 1,04	R\$ 0,53	R\$ 1,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 1,41	R\$ 0,53	R\$ 1,93
										R\$ 10,48
										R\$ 0,00
										R\$ 2,62
										R\$ 13,10
										13,00

93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN		R\$ 3,37	R\$ 8,60	R\$ 11,97	R\$ 20,22	R\$ 51,60	R\$ 71,82
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,12	R\$ 6,12	R\$ 0,00	R\$ 6,12	R\$ 6,12
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 1,04
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09110000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 1,43	R\$ 0,72	R\$ 2,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	108 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Projetos	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14280000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 2,25	R\$ 1,13	R\$ 3,37
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14280000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 3,05	R\$ 1,13	R\$ 4,17
					VALOR:					R\$ 52,51
					FRAÇÃO DE 100%:					R\$ 0,00
					VALOR BDI (25,00%):					R\$ 13,13
					VALOR COM BDI:					R\$ 65,64
					QUANTIDADE (UN):					2,00

101896	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN		R\$ 49,05	R\$ 410,60	R\$ 459,65	R\$ 49,05	R\$ 410,60	R\$ 459,65
00002377	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 373,04	R\$ 373,04	R\$ 0,00	R\$ 373,04	R\$ 373,04
00001580	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	SINAPI	UN	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 5,54	R\$ 5,54	R\$ 0,00	R\$ 16,62	R\$ 16,62
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,323200000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 20,81	R\$ 10,48	R\$ 31,29
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,323200000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 28,22	R\$ 10,48	R\$ 38,70
					VALOR:					R\$ 459,65
					FRAÇÃO DE 100%:					R\$ 0,00
					VALOR BDI (25,00%):					R\$ 114,91
					VALOR COM BDI:					R\$ 574,56
					QUANTIDADE (UN):					1,00

93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN		R\$ 7,36	R\$ 48,72	R\$ 56,08	R\$ 14,72	R\$ 97,40	R\$ 132,16
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 42,96	R\$ 42,96	R\$ 0,00	R\$ 42,96	R\$ 42,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,45%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	193 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Direto Unitário		Preço Unitário	Custo Direto Total		Preço Total
					Mão de Obra	Material		Mão de Obra	Material	
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	4,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,87	R\$ 0,87	R\$ 0,00	R\$ 3,48	R\$ 3,48
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,250000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 3,93	R\$ 1,98	R\$ 5,91
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,250000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 5,33	R\$ 1,98	R\$ 7,31
							VALOR:	R\$ 124,00		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 31,00		
							VALOR COM BDI:	R\$ 155,00		
							QUANTIDADE (UN):	3,00		

DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA	Composições Próprias				R\$ 9,25	R\$ 114,83	R\$ 124,08	R\$ 9,25	R\$ 114,83	R\$ 124,08
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,000000000		R\$ 0,00	R\$ 107,38	R\$ 107,38	R\$ 0,00	R\$ 107,38	R\$ 107,38
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	4,000000000		R\$ 0,00	R\$ 0,87	R\$ 3,48	R\$ 0,00	R\$ 3,48	R\$ 3,48
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,250000000		R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 3,93	R\$ 1,98	R\$ 5,91
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,250000000		R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 5,33	R\$ 1,98	R\$ 7,31
							VALOR:	R\$ 124,08		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 31,02		
							VALOR COM BDI:	R\$ 155,10		
							QUANTIDADE (UN):	1,00		

DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA	Composições Próprias				R\$ 9,25	R\$ 124,51	R\$ 133,76	R\$ 18,50	R\$ 249,02	R\$ 267,52
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,000000000		R\$ 0,00	R\$ 117,06	R\$ 117,06	R\$ 0,00	R\$ 117,06	R\$ 117,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Outras	PROPRIA	9,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.	Próprios			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	4,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,87	R\$ 0,87	R\$ 0,00	R\$ 3,48	R\$ 3,48
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,250000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 3,93	R\$ 1,98	R\$ 5,91
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,250000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 5,33	R\$ 1,98	R\$ 7,31
							VALOR:			R\$ 133,76
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (25,00%):			R\$ 33,44
							VALOR COM BDI:			R\$ 167,20
							QUANTIDADE (UN):			2,00

	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA					Composições Próprias		R\$ 11,12	R\$ 226,67	R\$ 237,79	R\$ 11,12	R\$ 226,67	R\$ 237,79
00039456	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC					SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 218,45	R\$ 218,45	R\$ 0,00	R\$ 218,45
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5					SINAPI	UN	4,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,87	R\$ 0,87	R\$ 0,00	R\$ 3,48
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI	H	0,300000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 4,72	R\$ 7,09
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SINAPI	H	0,300000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 6,40	R\$ 8,77
										VALOR:	R\$ 237,79		
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
										VALOR BDI (25.00%):	R\$ 59,45		
										VALOR COM BDI:	R\$ 297,24		
										QUANTIDADE (UN):	1,00		

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias		R\$ 21,89	R\$ 112,62	R\$ 134,51	R\$ 2.648,69	R\$ 13.627,02
---	----------------------	--	-----------	------------	------------	--------------	---------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FINE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FINE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Obras	185 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Condição de Propriedade	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
P.04.000.062117	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x50mm	SP Obras	M	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 44,18	R\$ 44,18	R\$ 0,00	R\$ 44,18	R\$ 44,18
P.04.000.062173	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 200mm	SP Obras	M	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 39,25	R\$ 39,25	R\$ 0,00	R\$ 39,25	R\$ 39,25
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08520000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 1,34	R\$ 0,67	R\$ 2,01
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08520000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 1,82	R\$ 0,67	R\$ 2,49
95562	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	SINAPI	M	1,000000000	R\$ 18,75	R\$ 27,83	R\$ 46,58	R\$ 18,75	R\$ 27,83	R\$ 46,58
							VALOR:	R\$ 134,51		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 33,63		
							VALOR COM BDI:	R\$ 168,14		
							QUANTIDADE (M):	121,00		

P.04.000.062038	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias			R\$ 21,89	R\$ 67,57	R\$ 89,46	R\$ 2.305,02	R\$ 7.115,13	R\$ 9.420,14
P.04.000.062038	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50x50mm	SP Obras	M	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 25,56	R\$ 25,56	R\$ 0,00	R\$ 25,56	R\$ 25,56
P.04.000.062170	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 50mm	SP Obras	M	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 12,82	R\$ 12,82	R\$ 0,00	R\$ 12,82	R\$ 12,82
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08520000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 1,34	R\$ 0,67	R\$ 2,01
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08520000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 1,82	R\$ 0,67	R\$ 2,49
95562	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	SINAPI	M	1,000000000	R\$ 18,75	R\$ 27,83	R\$ 46,58	R\$ 18,75	R\$ 27,83	R\$ 46,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEM-FRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,45%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obra	189 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Contratantes	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				Projetos			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51130000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 8,04	R\$ 4,05	R\$ 12,09
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51130000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 10,91	R\$ 4,05	R\$ 14,95
							VALOR:		R\$ 98,58	
							FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00	
							VALOR BDI (25,00%):		R\$ 24,65	
							VALOR COM BDI:		R\$ 123,23	
							QUANTIDADE (UN):		3,00	

	TÉ HORIZONTAL 90°, PARA ELETRICALHA, LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias		R\$ 18,94	R\$ 73,53	R\$ 92,47	R\$ 56,82	R\$ 220,59	R\$ 277,41
0001.3343	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	SINAPI	UN	R\$ 0,00	R\$ 1,09	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 54,94	R\$ 54,93
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 5,80	R\$ 5,79
P.04.000.062187	Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 50x50mm	SP Obras	UN	R\$ 0,00	R\$ 4,71	R\$ 4,71	R\$ 0,00	R\$ 4,71	R\$ 4,71
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 8,04	R\$ 4,05	R\$ 12,09
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 10,91	R\$ 4,05	R\$ 14,95
				VALOR:		R\$ 92,47			
				FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			
				VALOR BDI (25.00%):		R\$ 23,12			
				VALOR COM BDI:		R\$ 115,59			
				QUANTIDADE (UN):		TUR 3,00			

TÉ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	R\$ 18,94	R\$ 81,36	R\$ 100,30	R\$ 113,64	R\$ 488,15	R\$ 634,80
--	----------------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FINE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHAVA	DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FINE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHAVA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP OBRAS	156 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	CONDIÇÃO	PRÓPRIA	0,02%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Direto Unitário		Preço Unitário	Custo Direto Total		Preço Total
					Mão de Obra	MATERIAL		Mão de Obra	MATERIAL	
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,100000000	R\$ 0,00	R\$ 2,74	R\$ 2,74	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27
00002662	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 9,93	R\$ 9,93	R\$ 0,00	R\$ 9,93	R\$ 9,93
88246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,150000000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,31	R\$ 1,09	R\$ 3,39
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,150000000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,13	R\$ 1,09	R\$ 4,21
								VALOR:		R\$ 17,80
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 4,45
								VALOR COM BDI:		R\$ 22,25
								QUANTIDADE (UN):		5,00

	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD	Composições Próprias			R\$ 5,43	R\$ 7,79	R\$ 13,22	R\$ 38,01	R\$ 54,53	R\$ 92,54
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,050000000	R\$ 0,00	R\$ 2,74	R\$ 2,74	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,13
00002668	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 5,49	R\$ 5,49	R\$ 0,00	R\$ 5,49	R\$ 5,49
88246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,150000000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,31	R\$ 1,09	R\$ 3,39
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,150000000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,13	R\$ 1,09	R\$ 4,21
								VALOR:		R\$ 13,22
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 3,31
								VALOR COM BDI:		R\$ 16,53
								QUANTIDADE (UN):		7,00

4470780

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/VC	DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/VC	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,25%	-
EXECUÇÃO	08 (OITO) MESES	Propria		0,00%	0,00%
SERVIÇOS:					
DATA	26 DE MARÇO DE 2025.				
CERTAME:					

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	M		R\$ 9,03	R\$ 12,26	R\$ 21,29	R\$ 421,70	R\$ 572,54	R\$ 994,24
00039245	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,100000000	R\$ 0,00	R\$ 4,64	R\$ 4,64	R\$ 0,00	R\$ 5,10	R\$ 5,10
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,105000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 1,65	R\$ 0,83	R\$ 2,48
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,105000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 2,24	R\$ 0,83	R\$ 3,07
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,000000000	R\$ 5,14	R\$ 5,50	R\$ 10,64	R\$ 5,14	R\$ 5,50	R\$ 10,64
VALOR: R\$ 21,29										R\$ 21,29
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										R\$ 0,00
VALOR BDI (25,00%): R\$ 5,32										R\$ 5,32
VALOR COM BDI: R\$ 26,61										R\$ 26,61
QUANTIDADE (Nº): 46,70										46,70

91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M		R\$ 4,96	R\$ 4,56	R\$ 9,52	R\$ 7.865,07	R\$ 7.230,79	R\$ 15.095,86
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,017000000	R\$ 0,00	R\$ 2,41	R\$ 2,41	R\$ 0,00	R\$ 2,45	R\$ 2,45
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,134000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 2,11	R\$ 1,06	R\$ 3,16
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,134000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 2,86	R\$ 1,06	R\$ 3,91
VALOR: R\$ 9,52										R\$ 9,52
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										R\$ 0,00
VALOR BDI (25,00%): R\$ 2,38										R\$ 2,38
VALOR COM BDI: R\$ 11,90										R\$ 11,90

471102800000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 986339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE									
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 986339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE									
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA									
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001									
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES									
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.									
		DATA:		26/03/2025		BDI:		25,00%		
		FONTE		VERSÃO		HORA		MES		
		SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%		
		SP Obras		196 SEM DESONERAÇÃO		126,23%		-		
		Compras		PRÓPRIA		0,00%		0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										QUANTIDADE (M): 1.585,70

97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M		R\$ 2,48	R\$ 4,71	R\$ 7,19	R\$ 42,66	R\$ 81,01	R\$ 123,67
00039246	ELETRODUTO/PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	SINAPI	M	1,100000000	R\$ 0,00	R\$ 3,32	R\$ 3,32	R\$ 0,00	R\$ 3,65	R\$ 3,65
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06720000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 1,06	R\$ 0,53	R\$ 1,58
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06720000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 1,43	R\$ 0,53	R\$ 1,96
							VALOR:	R\$ 7,19		
							FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 0,90		
							VALOR BDI (25.00%):	R\$ 1,80		
							VALOR COM BDI:	R\$ 8,99		
							QUANTIDADE (M):	17,20		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,19%	71,31%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.26.001			SP Obras	193 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			Compras	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.			Philips				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		
										R\$ 161,15
								QUANTIDADE (UN):		1,00

	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias					R\$ 26,68	R\$ 621,38	R\$ 648,06	R\$ 213,44	R\$ 4.971,04	R\$ 5.184,48
00039763	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,000000000			R\$ 0,00	R\$ 603,58	R\$ 603,58	R\$ 0,00	R\$ 603,58	R\$ 603,58
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63840000			R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 10,04	R\$ 5,06	R\$ 15,09
88284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63840000			R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 13,62	R\$ 5,06	R\$ 18,67
87367	ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01890000			R\$ 160,48	R\$ 407,19	R\$ 567,67	R\$ 3,03	R\$ 7,70	R\$ 10,72
											VALOR:	R\$ 648,06
											FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
											VALOR BDI (25,00%):	R\$ 162,02
											VALOR COM BDI:	R\$ 810,98
											QUANTIDADE (UN):	8,00

91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M				R\$ 1,07	R\$ 2,63	R\$ 3,70	R\$ 24,18	R\$ 59,44	R\$ 83,62
00001022	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWf-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWf-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000			R\$ 0,00	R\$ 1,74	R\$ 1,74	R\$ 0,00	R\$ 2,16	R\$ 2,16
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000			R\$ 0,00	R\$ 2,74	R\$ 2,74	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000			R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 0,46	R\$ 0,23	R\$ 0,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE									
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE									
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA									
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001									
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (OITO) MESES									
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.									
		DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%					
		FONTE	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES				
			SP Outras	020 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%				
			Compos Partes	193 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-				
			Prorata	PROPRIA	0,00%	0,00%				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 6,95	R\$ 7,63	R\$ 14,58	R\$ 132,05	R\$ 144,97	R\$ 277,02
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01180000	R\$ 0,00	R\$ 41,39	R\$ 41,39	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,48
00003535	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,67	R\$ 3,67	R\$ 0,00	R\$ 3,67	R\$ 3,67
00035353	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04270000	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,05
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01400000	R\$ 0,00	R\$ 46,89	R\$ 46,89	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,65
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19200000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,96	R\$ 1,39	R\$ 4,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19200000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 4,01	R\$ 1,39	R\$ 5,39
								VALOR:		R\$ 14,58
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 3,65
								VALOR COM BDI:		R\$ 18,23
								QUANTIDADE (UN):		19,00

104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 9,28	R\$ 11,22	R\$ 20,50	R\$ 9,28	R\$ 11,22	R\$ 20,50
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01760000	R\$ 0,00	R\$ 41,39	R\$ 41,39	R\$ 0,00	R\$ 0,73	R\$ 0,72
00035353	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,06410000	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 0,00	R\$ 46,89	R\$ 46,89	R\$ 0,00	R\$ 0,98	R\$ 0,98
00007141	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,74	R\$ 5,74	R\$ 0,00	R\$ 5,74	R\$ 5,74
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25600000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 3,94	R\$ 1,85	R\$ 5,79

RECEBIMOS
R\$ 14,58
R\$ 3,65
R\$ 18,23
R\$ 19,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO	HORA
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SP Obras	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	Compartilhados	195 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Próprios	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTÉ	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
P.17.000.030581	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	Composições Próprias	UN	1,000000000	R\$ 26,83	R\$ 113,78	R\$ 140,61	R\$ 26,83	R\$ 113,78	R\$ 140,61
	Bandeja deslizante para Rack de 19" padrão, com profundidade de 770 mm	SP Obras	UN		R\$ 0,00	R\$ 101,99	R\$ 101,99	R\$ 0,00	R\$ 101,99	R\$ 101,99
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,750000000	R\$ 14,45	R\$ 7,81	R\$ 22,26	R\$ 10,84	R\$ 5,86	R\$ 16,69
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,750000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 16,00	R\$ 5,94	R\$ 21,93
								VALOR:		R\$ 140,61
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 35,15
								VALOR COM BDI:		R\$ 175,76
								QUANTIDADE (UN):		1,00

100555	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	SINAPI	UN		R\$ 38,03	R\$ 877,98	R\$ 916,01	R\$ 38,03	R\$ 877,98	R\$ 916,01
00043837	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, ABERTO, EM COLUNA, 44U X *570" MM	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 861,74	R\$ 861,74	R\$ 0,00	R\$ 861,74	R\$ 861,74
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,026000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 16,14	R\$ 8,13	R\$ 24,26
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,026000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 21,88	R\$ 8,13	R\$ 30,01
								VALOR:		R\$ 916,01
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 229,00
								VALOR COM BDI:		R\$ 1.145,01
								QUANTIDADE (UN):		1,00

	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	Composições Próprias			R\$ 7,15	R\$ 18,60	R\$ 25,75	R\$ 7,15	R\$ 18,60	R\$ 25,75
00004374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Outras	156 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS	08 (OITO) MESES	Outras	PROPRIA	0,00%	0,00%
SERVIÇOS:	26 DE MARÇO DE 2025.				
DATA CERTAME:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 9,56
								FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.00%):		R\$ 2,39
								VALOR COM BDI:		R\$ 11,95
								QUANTIDADE (KG):		39,24

98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	SINAPI	UN		R\$ 11,51	R\$ 11,78	R\$ 23,29	R\$ 748,15	R\$ 765,70	R\$ 1.513,85
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 2,5" MM	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,95	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 0,95	R\$ 0,95
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM, EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00007572	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 5,31	R\$ 5,31	R\$ 0,00	R\$ 5,31	R\$ 5,31
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,310600000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 4,89	R\$ 2,46	R\$ 7,34
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,310600000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 6,63	R\$ 2,46	R\$ 9,08
								VALOR:		R\$ 23,29
								FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.00%):		R\$ 5,82
								VALOR COM BDI:		R\$ 29,11
								QUANTIDADE (UN):		65,00

	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	Composições Próprias			R\$ 167,66	R\$ 201,10	R\$ 368,76	R\$ 838,30	R\$ 1.005,50	R\$ 1.843,80
00041627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 126,26	R\$ 126,26	R\$ 0,00	R\$ 126,26	R\$ 126,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958338/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958338/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	SEINFRA	VERSÃO	HORA
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	SP Obras	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SEINFRA	SP Obras	106 SEM DESONERAÇÃO	126,23%
	EXECUÇÃO DOS	08 (OITO) MESES				SEINFRA	SP Obras	PROPRIA	0,00%
	SERVIÇOS:	26 DE MARÇO DE 2025.				SEINFRA	SP Obras	PROPRIA	0,00%
DATA CERTAME:									

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
83264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63840000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 13,62	R\$ 5,06	R\$ 18,67
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01890000	R\$ 160,48	R\$ 407,19	R\$ 567,67	R\$ 3,03	R\$ 7,70	R\$ 10,72
										R\$ 648,06
										R\$ 0,00
										R\$ 162,02
										R\$ 810,08
										1,00

98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN		R\$ 7,64	R\$ 27,73	R\$ 35,37	R\$ 213,92	R\$ 776,44	R\$ 990,36
00038083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 24,47	R\$ 24,47	R\$ 0,00	R\$ 24,47	R\$ 24,47
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 3,24	R\$ 1,63	R\$ 4,87
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 4,40	R\$ 1,63	R\$ 6,03
										R\$ 35,37
										R\$ 0,00
										R\$ 8,84
										R\$ 44,21
										28,00

	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias			R\$ 7,64	R\$ 13,91	R\$ 21,55	R\$ 106,96	R\$ 194,74	R\$ 301,70
00038084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 10,65	R\$ 10,65	R\$ 0,00	R\$ 10,65	R\$ 10,65
98247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 3,24	R\$ 1,63	R\$ 4,87

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MESES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	02ª SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Obras	19ª SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Campanhas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.	Previd			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 4,40	R\$ 1,63	R\$ 6,03
								VALOR:		R\$ 21,55
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 5,39
								VALOR COM BDI:		R\$ 26,94
								QUANTIDADE (UN):		14,00

	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias			R\$ 23,18	R\$ 87,44	R\$ 110,62	R\$ 1.798,77	R\$ 6.785,35	R\$ 8.584,11
P.04.000.052039	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100x50mm	SP Obras	M	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 34,10	R\$ 34,10	R\$ 0,00	R\$ 34,10	R\$ 34,10
P.04.000.052171	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 100mm	SP Obras	M	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 23,60	R\$ 23,60	R\$ 0,00	R\$ 23,60	R\$ 23,60
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,120000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 1,89	R\$ 0,95	R\$ 2,83
89264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,120000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 2,56	R\$ 0,95	R\$ 3,51
96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF. 09/2023	SINAPI	M	1,000000000	R\$ 18,75	R\$ 27,83	R\$ 46,58	R\$ 18,75	R\$ 27,83	R\$ 46,58
								VALOR:		R\$ 110,62
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 27,66
								VALOR COM BDI:		R\$ 138,28
								QUANTIDADE (UN):		77,60

91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO	SINAPI	M		R\$ 9,03	R\$ 12,26	R\$ 21,29	R\$ 37,93	R\$ 51,40	R\$ 89,42
-------	--	--------	---	--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

4711088
Página: 369

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	HORA
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	SP Orçat	020 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SEINFRA	Comércio Juss	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	Própria	PRÓPRIA	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		R\$ 39,58
								QUANTIDADE (M):		46,90

CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	Composições Próprias				R\$ 14,83	R\$ 210,71	R\$ 225,54	R\$ 14,83	R\$ 210,71	R\$ 225,54
00001652	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 204,38	R\$ 204,38	R\$ 0,00	R\$ 204,38	R\$ 204,38
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,400000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 6,29	R\$ 3,17	R\$ 9,46
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,400000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 8,53	R\$ 3,17	R\$ 11,70
								VALOR:		R\$ 225,54
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 56,39
								VALOR COM BDI:		R\$ 281,93
								QUANTIDADE (UND):		1,00

CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	Composições Próprias				R\$ 11,12	R\$ 83,45	R\$ 94,57	R\$ 33,36	R\$ 250,35	R\$ 283,71
00001650	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 78,71	R\$ 78,71	R\$ 0,00	R\$ 78,71	R\$ 78,71
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,300000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 4,72	R\$ 2,38	R\$ 7,09
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,300000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 6,40	R\$ 2,38	R\$ 8,77
								VALOR:		R\$ 94,57
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 23,64
								VALOR COM BDI:		R\$ 118,21
								QUANTIDADE (UND):		3,00

4471008501
Página: 30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,19%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obitali	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Consolidada	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				Puizara			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
0000/1049	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"	Composições Próprias SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 3,69	R\$ 8,17	R\$ 11,86	R\$ 44,28	R\$ 98,04	R\$ 142,32
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,100000000	R\$ 0,00	R\$ 6,58	R\$ 6,58	R\$ 0,00	R\$ 6,58	R\$ 6,58
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,100000000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 1,57	R\$ 0,79	R\$ 2,36
					R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 2,13	R\$ 0,79	R\$ 2,92
								VALOR:		R\$ 11,86
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 2,97
								VALOR COM BDI:		R\$ 14,83
								QUANTIDADE (UND):		12,00

	TERMINAL A COMPRESSÃO	Composições Próprias			R\$ 7,15	R\$ 6,76	R\$ 13,91	R\$ 35,75	R\$ 33,80	R\$ 69,55
0000/1578	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,61	R\$ 3,61	R\$ 0,00	R\$ 3,61	R\$ 3,61
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,200000000	R\$ 14,45	R\$ 7,81	R\$ 22,26	R\$ 2,89	R\$ 1,56	R\$ 4,45
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,200000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 4,27	R\$ 1,58	R\$ 5,85
								VALOR:		R\$ 13,91
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 3,48
								VALOR COM BDI:		R\$ 17,39
								QUANTIDADE (UN):		PREFEITURA 5,00

	TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias			R\$ 18,94	R\$ 77,95	R\$ 96,89	R\$ 18,94	R\$ 77,95	R\$ 96,89
--	---	----------------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

FORQUILHA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ORECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ORECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MESES
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,19%	71,31%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Cotação	186 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,03%
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00013348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESURA = 3MM, DIAMETRO DO FUO= 18MM	SINAPI	UN	50,400000000	R\$ 0,00	R\$ 1,09	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 54,94	R\$ 54,93
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	25,200000000	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 5,80	R\$ 5,79
P 04.000.062189	Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 150x50mm	SP Obras	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 9,13	R\$ 9,13	R\$ 0,00	R\$ 9,13	R\$ 9,13
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,511300000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 6,04	R\$ 4,05	R\$ 12,09
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,511300000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 10,91	R\$ 4,05	R\$ 14,95
							VALOR:	R\$ 96,89		R\$ 96,89
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		R\$ 0,00
							VALOR BDI (25.80%):	R\$ 24,22		R\$ 24,22
							VALOR COM BDI:	R\$ 121,11		R\$ 121,11
							QUANTIDADE (UN):	1,00		1,00

98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	SINAPI	M		R\$ 0,16	R\$ 5,09	R\$ 5,25	R\$ 193,52	R\$ 6.156,36	R\$ 6.349,88
00039599	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	SINAPI	M	1,050000000	R\$ 0,00	R\$ 4,79	R\$ 4,79	R\$ 0,00	R\$ 5,03	R\$ 5,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,004500000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 0,07	R\$ 0,04	R\$ 0,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,004500000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 0,10	R\$ 0,04	R\$ 0,13
							VALOR:	R\$ 5,25		R\$ 5,25
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		R\$ 0,00
							VALOR BDI (25.00%):	R\$ 1,31		R\$ 1,31
							VALOR COM BDI:	R\$ 6,56		R\$ 6,56
							QUANTIDADE (M):	229,50		R\$ 1.520,20

INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	Composições Próprias	R\$ 28,44	R\$ 357,61	R\$ 386,05	R\$ 113,76	R\$ 1.430,44	R\$ 1.520,20
---	----------------------	-----------	------------	------------	------------	--------------	--------------

374

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	26/03/2025	BDI :	26,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SENRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15h	71,31%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23h	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Co munitários	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				Prjudici			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00002437	MONTADOR DE MÁQUINAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 21,42	R\$ 0,00	R\$ 21,42	R\$ 21,42	R\$ 0,00	R\$ 21,42
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,500000000	R\$ 13,95	R\$ 0,00	R\$ 13,95	R\$ 20,92	R\$ 0,00	R\$ 20,92
					VALOR:			R\$ 5.939,93		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (25,00%):			R\$ 1.484,98		
					VALOR COM BDI:			R\$ 7.424,91		
					QUANTIDADE (un):			1,00		

98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	SINAPI	UN		R\$ 5,71	R\$ 33,29	R\$ 39,00	R\$ 85,65	R\$ 499,35	R\$ 585,00
00034643	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 29,44	R\$ 29,44	R\$ 0,00	R\$ 29,44	R\$ 29,44
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,138400000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 2,90	R\$ 1,10	R\$ 3,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,108800000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,55	R\$ 0,85	R\$ 2,40
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, AF_08/2020	SINAPI	M3	0,014100000	R\$ 80,23	R\$ 136,29	R\$ 225,52	R\$ 1,26	R\$ 1,92	R\$ 3,17
					VALOR:			R\$ 39,00		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (25,00%):			R\$ 9,75		
					VALOR COM BDI:			R\$ 48,75		
					QUANTIDADE (un):			15,00		

96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	SINAPI	UN		R\$ 9,20	R\$ 44,94	R\$ 54,14	R\$ 138,00	R\$ 674,10	R\$ 812,10
00003378	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 41,01	R\$ 41,01	R\$ 0,00	R\$ 41,01	R\$ 41,01
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,248400000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 3,91	R\$ 1,97	R\$ 5,87

777008376

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 988339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Obras	105 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Outros	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 9,50
								VALOR COM BDI:		R\$ 47,49
								QUANTIDADE (M):		310,00

	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias			R\$ 23,02	R\$ 34,10	R\$ 57,12	R\$ 450,40	R\$ 682,00	R\$ 1.142,40
P.19.000.048073	Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 150 a 250	SP Obras	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 24,28	R\$ 24,28	R\$ 0,00	R\$ 24,28	R\$ 24,28
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62110000	R\$ 15,73	R\$ 7,92	R\$ 23,65	R\$ 9,77	R\$ 4,92	R\$ 14,68
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62110000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 13,25	R\$ 4,92	R\$ 18,16
								VALOR:		R\$ 57,12
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 14,28
								VALOR COM BDI:		R\$ 71,40
								QUANTIDADE (UN):		20,00

	VERGALHÃO	Composições Próprias			R\$ 6,09	R\$ 6,73	R\$ 12,82	R\$ 730,80	R\$ 807,60	R\$ 1.538,40
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	0,640000000	R\$ 0,00	R\$ 6,36	R\$ 6,36	R\$ 0,00	R\$ 4,07	R\$ 4,07
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,170000000	R\$ 14,45	R\$ 7,81	R\$ 22,26	R\$ 2,46	R\$ 1,33	R\$ 3,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,170000000	R\$ 21,33	R\$ 7,92	R\$ 29,25	R\$ 3,63	R\$ 1,35	R\$ 4,97
								VALOR:		R\$ 12,82
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 3,21
								VALOR COM BDI:		R\$ 16,03
								QUANTIDADE (M):		20,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	HORA
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SP Obras	02º SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	Corporação	1º SEM DESONERAÇÃO	128,23%	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Finanças	PRÓPRIA	0,00%	0,60%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00001347	2200 X 1100 MM. E = 12 MM									
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	112,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 54,88	R\$ 54,88
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	1,80000000	R\$ 0,00	R\$ 5,12	R\$ 5,12	R\$ 0,00	R\$ 9,22	R\$ 9,21
00003731	LADRILHO HIDRAULICO, 20 X 20* CM. E = 2 CM. PADRAO DADOS, COR NATURAL	SINAPI	M2	4,35000000	R\$ 0,00	R\$ 56,58	R\$ 56,58	R\$ 0,00	R\$ 246,12	R\$ 246,12
00003768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	2,10000000	R\$ 0,00	R\$ 1,44	R\$ 1,44	R\$ 0,00	R\$ 3,02	R\$ 3,02
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,16000000	R\$ 0,00	R\$ 77,69	R\$ 77,69	R\$ 0,00	R\$ 12,43	R\$ 12,43
B.05.000.020522	Pedrisco	SP Obras	M3	0,38000000	R\$ 0,00	R\$ 117,23	R\$ 117,23	R\$ 0,00	R\$ 44,55	R\$ 44,54
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,45000000	R\$ 0,00	R\$ 11,38	R\$ 11,38	R\$ 0,00	R\$ 5,12	R\$ 5,12
00004415	SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM. PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,25000000	R\$ 0,00	R\$ 3,40	R\$ 3,40	R\$ 0,00	R\$ 7,65	R\$ 7,65
H.13.000.060565	Solda eletrolítica tipo Smaw-AW/S 6013 eletrodos esp. 2,5/3,25/4,0mm. ref. ESAB, LINCOLN, WELD ou equivalente	SP Obras	KG	0,85000000	R\$ 0,00	R\$ 44,34	R\$ 44,34	R\$ 0,00	R\$ 37,69	R\$ 37,68
00043648	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	SINAPI	L	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 16,30	R\$ 16,30	R\$ 0,00	R\$ 17,93	R\$ 17,93
00043648	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	SINAPI	L	0,85000000	R\$ 0,00	R\$ 16,30	R\$ 16,30	R\$ 0,00	R\$ 13,86	R\$ 13,85
00021014	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	11,00000000	R\$ 0,00	R\$ 63,33	R\$ 63,33	R\$ 0,00	R\$ 696,63	R\$ 696,63
00021015	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	10,50000000	R\$ 0,00	R\$ 72,76	R\$ 72,76	R\$ 0,00	R\$ 763,98	R\$ 763,98
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,34000000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 35,78	R\$ 18,56	R\$ 54,33
88239	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	R\$ 15,34	R\$ 7,79	R\$ 23,13	R\$ 53,69	R\$ 27,26	R\$ 80,95
100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	R\$ 15,34	R\$ 9,57	R\$ 24,91	R\$ 53,69	R\$ 27,26	R\$ 80,95
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,34000000	R\$ 20,79	R\$ 7,93	R\$ 28,72	R\$ 48,65	R\$ 18,56	R\$ 67,20
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,50000000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 114,40	R\$ 43,62	R\$ 158,02

44710080

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	HORA
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SP Obras	028 SEM DESONERAÇÃO	186 SEM DESONERAÇÃO	114,19%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	Original (Cine Pro, Pass	PROPRIA		126,23%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,500000000	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 72,56	R\$ 27,26	R\$ 99,82
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,910000000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 40,01	R\$ 15,15	R\$ 55,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,500000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 178,62	R\$ 97,62	R\$ 276,25
102667	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	0,850000000	R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,57
							VALOR:	R\$ 3.215,53		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 803,88		
							VALOR COM BDI:	R\$ 4.019,41		
							QUANTIDADE (UN):	1,00		

	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias			R\$ 67,63	R\$ 451,08	R\$ 518,71	R\$ 4.364,16	R\$ 29.108,20	R\$ 33.472,36	
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5" CM	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 406,96	R\$ 406,96	R\$ 0,00	R\$ 406,96	R\$ 406,96	
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,38440000	R\$ 0,00	R\$ 31,03	R\$ 31,03	R\$ 0,00	R\$ 11,93	R\$ 11,92	
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,01540000	R\$ 0,00	R\$ 88,09	R\$ 88,09	R\$ 0,00	R\$ 1,36	R\$ 1,35	
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,92090000	R\$ 20,33	R\$ 7,93	R\$ 28,26	R\$ 39,05	R\$ 15,23	R\$ 54,28	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 28,58	R\$ 15,62	R\$ 44,20	
							VALOR:	R\$ 518,71			
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00			
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 129,68			
							VALOR COM BDI:	R\$ 648,39			
							QUANTIDADE (M2):	28,40			

381

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	DATA : 26/03/2025				BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				VERSÃO	HORA
	PREFEITURA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
	MODALIDADE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				103 SEM DESONERAÇÃO	128,23%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				PRÓPRIA	0,00%
	DATA CERTAME:	08 (OITO) MESES					
		26 DE MARÇO DE 2025.					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										QUANTIDADE (M2): 53,79

	ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO	Composições Próprias			R\$ 41,54	R\$ 105,20	R\$ 146,74	R\$ 4.015,67	R\$ 10.169,69	R\$ 14.185,36
00001340	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	SINAPI	M2	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 28,79	R\$ 28,79	R\$ 0,00	R\$ 28,79	R\$ 28,79
00034660	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M	SINAPI	M2	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 46,10	R\$ 46,10	R\$ 0,00	R\$ 46,10	R\$ 46,10
00001339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	SINAPI	KG	0,500000000	R\$ 0,00	R\$ 24,97	R\$ 24,97	R\$ 0,00	R\$ 13,98	R\$ 13,98
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,096000000	R\$ 19,82	R\$ 7,79	R\$ 27,61	R\$ 41,54	R\$ 16,33	R\$ 57,87
									VALOR:	R\$ 146,74
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (25,00%):	R\$ 36,69
									VALOR COM BDI:	R\$ 183,43
									QUANTIDADE (M2):	96,67

101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M		R\$ 22,70	R\$ 65,09	R\$ 87,79	R\$ 2.996,40	R\$ 8.591,88	R\$ 11.588,28
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,398000000	R\$ 25,48	R\$ 6,83	R\$ 32,31	R\$ 10,14	R\$ 2,72	R\$ 12,85
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,021000000	R\$ 25,48	R\$ 8,25	R\$ 33,73	R\$ 0,54	R\$ 0,17	R\$ 0,70
00034747	PEITORIL EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	SINAPI	M	1,040000000	R\$ 0,00	R\$ 53,45	R\$ 53,45	R\$ 0,00	R\$ 55,59	R\$ 55,58
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,419000000	R\$ 20,33	R\$ 7,93	R\$ 28,26	R\$ 8,52	R\$ 3,32	R\$ 11,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,209000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 2,99	R\$ 1,63	R\$ 4,61
87283	ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA) COM ADICÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA	SINAPI	M3	0,006000000	R\$ 86,40	R\$ 283,34	R\$ 369,74	R\$ 0,52	R\$ 1,78	R\$ 2,21

44110804
11/03/2025
383

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRAS:	DATA : 26/03/2025				BDI :	25,00%
	DESCRICAÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				PONTE	MES
	PREFEITURA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				SEINFRA	71,31%
	MODALIDADE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SP Obras	128,23%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				PROPRIA	0,00%
		08 (OITO) MESES					
		26 DE MARÇO DE 2025.					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
87283	VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019									

VALOR:	R\$ 87,79
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25,00%):	R\$ 21,95
VALOR COM BDI:	R\$ 109,74
QUANTIDADE (M):	132,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Composições Próprias	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91693	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUIEIRO.	SINAPI	CHI	0,398000000	R\$ 22,70	R\$ 65,09	R\$ 87,79	R\$ 191,82	R\$ 550,01	R\$ 741,83
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,021000000	R\$ 25,48	R\$ 8,25	R\$ 33,73	R\$ 10,14	R\$ 2,72	R\$ 12,85
00034747	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	M	1,040000000	R\$ 0,00	R\$ 53,45	R\$ 53,45	R\$ 0,54	R\$ 0,17	R\$ 0,70
88274	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	SINAPI	H	0,419000000	R\$ 20,33	R\$ 7,93	R\$ 28,26	R\$ 0,00	R\$ 55,59	R\$ 55,58
88316	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,209000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 8,52	R\$ 3,32	R\$ 11,84
87283	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M3	0,006000000	R\$ 86,40	R\$ 283,34	R\$ 369,74	R\$ 2,99	R\$ 1,63	R\$ 4,61
	ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA ENBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019							R\$ 0,52	R\$ 1,70	R\$ 2,21

VALOR:	R\$ 87,79
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25,00%):	R\$ 21,95
VALOR COM BDI:	R\$ 109,74
QUANTIDADE (M):	132,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE:	SEINFRA	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SP Obras	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	Compartilhadas	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS	08 (OITO) MESES	Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
SERVIÇOS:					
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN		R\$ 12,04	R\$ 17,64	R\$ 29,68	R\$ 3.624,04	R\$ 5.309,64	R\$ 8.933,68
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 1,83	R\$ 1,83
00037590	SUPORTE MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 11,22	R\$ 11,22	R\$ 0,00	R\$ 11,22	R\$ 11,22
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,474300000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 9,90	R\$ 3,43	R\$ 13,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,149400000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 2,13	R\$ 1,17	R\$ 3,30
								VALOR:		R\$ 29,68
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 7,42
								VALOR COM BDI:		R\$ 37,10
								QUANTIDADE (UN):		301,00

	BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX	Composições Próprias			R\$ 38,48	R\$ 148,27	R\$ 186,75	R\$ 918,13	R\$ 3.537,72	R\$ 4.455,86
00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	0,700000000	R\$ 0,00	R\$ 185,78	R\$ 185,78	R\$ 0,00	R\$ 130,05	R\$ 130,04
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,182000000	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 1,33	R\$ 1,33
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,004000000	R\$ 0,00	R\$ 29,20	R\$ 29,20	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 0,11
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,002000000	R\$ 0,00	R\$ 47,86	R\$ 47,86	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,09
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,950000000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 14,53	R\$ 2,53	R\$ 22,05
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,156000000	R\$ 20,73	R\$ 7,93	R\$ 28,66	R\$ 23,96	R\$ 9,17	R\$ 30,13

44711028

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			FONTE:	SEINFRA	HORA	DIAS
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA			SEINFRA	SP Obra de	114,15%	71,31%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001			SEINFRA	186 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			SEINFRA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	SERVIÇOS: DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.			SEINFRA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										R\$ 186,75
										R\$ 0,00
										R\$ 46,69
										R\$ 233,44
										23,86

	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M	Composições Próprias			R\$ 188,39	R\$ 307,79	R\$ 496,18	R\$ 1.024,84	R\$ 1.674,38	R\$ 2.699,22
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	18,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 8,82	R\$ 8,82
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,96	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 28,58	R\$ 15,62	R\$ 44,20
87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	SINAPI	M2	1,20000000	R\$ 4,16	R\$ 2,85	R\$ 7,01	R\$ 4,99	R\$ 3,42	R\$ 8,41
94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_06/2021	SINAPI	M3	0,19000000	R\$ 53,23	R\$ 315,25	R\$ 368,48	R\$ 10,11	R\$ 59,90	R\$ 70,01
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	15,20000000	R\$ 0,71	R\$ 7,06	R\$ 7,77	R\$ 10,79	R\$ 107,31	R\$ 118,10
87792	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESSURA DE 25 MM, AF_08/2022	SINAPI	M2	1,20000000	R\$ 17,04	R\$ 18,91	R\$ 35,95	R\$ 20,45	R\$ 22,69	R\$ 43,14
96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_01/2024	SINAPI	M2	1,90000000	R\$ 48,60	R\$ 43,31	R\$ 91,91	R\$ 92,34	R\$ 82,29	R\$ 174,62
										R\$ 496,18
										R\$ 0,00
										R\$ 127,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE		DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE		FONTE:	SENIFRA	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA		SP Obras	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001		Comissões Próprias	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES		PROPRIA	0,00%	0,00%	-
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		R\$ 620,23
								QUANTIDADE (M2):		5,44

	POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI	Composições Próprias					R\$ 1.744,16	R\$ 1.744,16		R\$ 1.874,83
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,07700000	R\$ 0,00	R\$ 86,54	R\$ 86,54	R\$ 0,00	R\$ 6,66	R\$ 6,66
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	23,50000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 11,52	R\$ 11,51
00025399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1.644,15	R\$ 1.644,15	R\$ 0,00	R\$ 1.644,15	R\$ 1.644,15
S.04.000.036701	Tampo para suporte rede voleibol / trave de futebol	SP Obras	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 12,39	R\$ 12,39	R\$ 0,00	R\$ 24,78	R\$ 24,78
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,60000000	R\$ 15,34	R\$ 7,93	R\$ 7,93	R\$ 55,22	R\$ 28,55	R\$ 83,77
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,60000000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 7,93	R\$ 75,42	R\$ 28,55	R\$ 103,96
								VALOR:		R\$ 1.874,83
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 468,71
								VALOR COM BDI:		R\$ 2.343,54
								QUANTIDADE (CJ):		1,00

	TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA	Composições Próprias					R\$ 4.418,19	R\$ 1.584,55	R\$ 6.002,74	R\$ 6.002,74
00043058	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	SINAPI	KG	120,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,97	R\$ 5,97	R\$ 0,00	R\$ 716,40	R\$ 716,40
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	2,10000000	R\$ 0,00	R\$ 9,93	R\$ 9,93	R\$ 0,00	R\$ 20,85	R\$ 20,85
00011145	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO	SINAPI	M3	1,41500000	R\$ 0,00	R\$ 373,88	R\$ 373,88	R\$ 0,00	R\$ 529,04	R\$ 529,04

471008

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHÁ/CE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHÁ/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHÁ				SINIFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	MODALIDADE:	CONCURRENCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	113 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Compras e Despesas	PROPRIA	0,00%	0,00%
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
0001145	(DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)									
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,07200000	R\$ 0,00	R\$ 77,69	R\$ 77,69	R\$ 0,00	R\$ 5,59	R\$ 5,59
00040568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,47000000	R\$ 0,00	R\$ 9,29	R\$ 9,29	R\$ 0,00	R\$ 4,37	R\$ 4,36
0004415	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PERoba-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,32000000	R\$ 0,00	R\$ 3,40	R\$ 3,40	R\$ 0,00	R\$ 14,69	R\$ 14,68
00043647	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE	SINAPI	L	0,85700000	R\$ 0,00	R\$ 16,89	R\$ 16,89	R\$ 0,00	R\$ 14,47	R\$ 14,47
88239	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,20000000	R\$ 15,34	R\$ 7,79	R\$ 23,13	R\$ 49,09	R\$ 24,93	R\$ 74,01
100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,91000000	R\$ 15,34	R\$ 9,57	R\$ 24,91	R\$ 29,30	R\$ 18,28	R\$ 47,57
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,40000000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 159,02	R\$ 82,47	R\$ 241,48
88262	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,20000000	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 65,34	R\$ 24,93	R\$ 91,26
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,11000000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 190,85	R\$ 72,24	R\$ 263,09
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,91000000	R\$ 20,80	R\$ 9,57	R\$ 30,37	R\$ 39,73	R\$ 18,28	R\$ 58,00
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,40000000	R\$ 20,73	R\$ 7,93	R\$ 28,66	R\$ 215,59	R\$ 82,47	R\$ 298,06
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	35,02000000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 500,44	R\$ 273,51	R\$ 773,94
103769	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2022	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 334,09	R\$ 2.515,85	R\$ 2.849,94	R\$ 334,09	R\$ 2.515,85	R\$ 2.849,94
							VALOR:	R\$ 6.002,74		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1.500,69		
							VALOR COM BDI:	R\$ 7.503,43		
							QUANTIDADE (CJ):	1,00		

TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO	Composições Próprias	R\$ 130,67	R\$ 2.790,23	R\$ 2.920,90	R\$ 130,67	R\$ 2.790,23	R\$ 2.920,90
--	----------------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

RECEBEMOS
PAGAMENTO
Em 26/03/2025
R\$ 2.920,90
PAGANTE: 368

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	020 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	186 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Compensação	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				Privada			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (25,00%):		R\$ 0,81
								VALOR COM BDI:		R\$ 4,05
								QUANTIDADE (M2):		36,54

93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3		R\$ 5,25	R\$ 5,77	R\$ 11,02	R\$ 76,60	R\$ 84,19	R\$ 160,78
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	R\$ 24,12	R\$ 36,63	R\$ 60,75	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,03
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R\$ 24,11	R\$ 205,75	R\$ 229,86	R\$ 0,13	R\$ 1,11	R\$ 1,24
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,12850000	R\$ 25,48	R\$ 12,59	R\$ 38,07	R\$ 3,27	R\$ 1,62	R\$ 4,89
5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M³, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03210000	R\$ 25,98	R\$ 28,23	R\$ 54,21	R\$ 0,83	R\$ 0,91	R\$ 1,74
5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M³, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02220000	R\$ 25,98	R\$ 85,22	R\$ 111,20	R\$ 0,58	R\$ 1,89	R\$ 2,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,43	R\$ 0,43	R\$ 0,86
								VALOR:		R\$ 11,02
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00

471002

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				DATA :	26/03/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA				SEINFRA	020 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001				SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES				Propostas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								QUANTIDADE (M2):		89,74

96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG		R\$ 4,35	R\$ 9,17	R\$ 13,52	R\$ 2.547,10	R\$ 5.369,40	R\$ 7.916,50
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 9,93	R\$ 9,93	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,24
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,63500000	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,09
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05700000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,87	R\$ 0,45	R\$ 1,32
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 20,79	R\$ 7,93	R\$ 28,72	R\$ 3,12	R\$ 1,19	R\$ 4,30
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 0,36	R\$ 7,21	R\$ 7,57	R\$ 0,36	R\$ 7,21	R\$ 7,57
							VALOR:	R\$ 13,52		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 3,38		
							VALOR COM BDI:	R\$ 16,90		
							QUANTIDADE (KG):	585,54		

96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG		R\$ 3,27	R\$ 8,33	R\$ 11,60	R\$ 1.151,50	R\$ 2.933,33	R\$ 4.084,82
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 9,93	R\$ 9,93	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,24
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,48000000	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04400000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,67	R\$ 0,35	R\$ 1,02
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11600000	R\$ 20,79	R\$ 7,93	R\$ 28,72	R\$ 2,41	R\$ 0,92	R\$ 3,33
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 6,74	R\$ 6,94	R\$ 0,20	R\$ 6,74	R\$ 6,94

47110803

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	DIAS
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	020 SEM DESONERAÇÃO	114,15	71,31
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Obras	195 SEM DESONERAÇÃO	128,25	78,75
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Projetos	PROPRIA	0,00	0,00
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,317000000	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,04
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,025000000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,38	R\$ 0,20	R\$ 0,58
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,064000000	R\$ 20,79	R\$ 7,93	R\$ 28,72	R\$ 1,33	R\$ 0,51	R\$ 1,83
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,000000000	R\$ 0,10	R\$ 5,81	R\$ 5,91	R\$ 0,10	R\$ 5,81	R\$ 5,91
							VALOR:	R\$ 8,80		R\$ 8,80
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		R\$ 0,00
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 2,15		R\$ 2,15
							VALOR COM BDI:	R\$ 10,75		R\$ 10,75
							QUANTIDADE (KG):	14,55		14,55

104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG		R\$ 1,35	R\$ 6,60	R\$ 7,95	R\$ 39,45	R\$ 192,85	R\$ 232,30
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,025000000	R\$ 0,00	R\$ 9,93	R\$ 9,93	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,24
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,245000000	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,03
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,019000000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,29	R\$ 0,15	R\$ 0,44
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,049000000	R\$ 20,79	R\$ 7,93	R\$ 28,72	R\$ 1,02	R\$ 0,39	R\$ 1,40
92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,000000000	R\$ 0,05	R\$ 5,79	R\$ 5,84	R\$ 0,05	R\$ 5,79	R\$ 5,84
							VALOR:	R\$ 7,95		R\$ 7,95
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		R\$ 0,00
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 1,99		R\$ 1,99
							VALOR COM BDI:	R\$ 9,94		R\$ 9,94

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	DATA : 26/03/2025 BDI : 25,00%			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	PREFEITURA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
	MODALIDADE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SP Outras Competências	106 SEM DESONERAÇÃO	128,23%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	PROPRIA		0,00%
	DATA CERTAME:	08 (OITO) MESES			
		26 DE MARÇO DE 2025.			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										29,22
									QUANTIDADE (KG):	

92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2		R\$ 16,56	R\$ 27,43	R\$ 43,99	R\$ 1.730,19	R\$ 2.865,89	R\$ 4.596,08
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "2,80" M	SINAPI	UNXME	0,19600000	R\$ 0,00	R\$ 13,19	R\$ 13,19	R\$ 0,00	R\$ 2,59	R\$ 2,58
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	R\$ 0,00	R\$ 5,07	R\$ 5,07	R\$ 0,00	R\$ 3,98	R\$ 3,97
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	R\$ 0,00	R\$ 13,79	R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 5,42	R\$ 5,41
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	R\$ 0,00	R\$ 5,12	R\$ 5,12	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	R\$ 0,00	R\$ 11,38	R\$ 11,38	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,21
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	R\$ 15,34	R\$ 7,79	R\$ 23,13	R\$ 1,69	R\$ 0,86	R\$ 2,54
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 12,44	R\$ 4,67	R\$ 17,11
92264	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,06700000	R\$ 36,39	R\$ 144,99	R\$ 181,38	R\$ 2,44	R\$ 9,71	R\$ 12,15
									VALOR:	R\$ 43,99
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (25,88%):	R\$ 11,00
									VALOR COM BDI:	R\$ 54,99
									QUANTIDADE (M2):	104,48

92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG		R\$ 1,11	R\$ 7,41	R\$ 8,52	R\$ 326,35	R\$ 2.178,61	R\$ 2.504,97
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 9,93	R\$ 9,93	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 357

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO	HORA
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SP Outra	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	Convênio	198 SEM DESONERAÇÃO	120,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Própria	PROPRIA	9,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00043132	BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)									
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,10	R\$ 0,05	R\$ 0,14
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	R\$ 20,79	R\$ 7,93	R\$ 28,72	R\$ 0,81	R\$ 0,31	R\$ 1,12
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 6,74	R\$ 6,94	R\$ 0,20	R\$ 6,74	R\$ 6,94
							VALOR:			R\$ 8,52
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (25,00%):			R\$ 2,13
							VALOR COM BDI:			R\$ 10,65
							QUANTIDADE (KG):			294,01

92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	SINAPI	KG		R\$ 3,82	R\$ 8,01	R\$ 11,83	R\$ 661,01	R\$ 1.386,05	R\$ 2.047,06
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 9,93	R\$ 9,93	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,24
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,17
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,27	R\$ 0,14	R\$ 0,40
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10680000	R\$ 20,79	R\$ 7,93	R\$ 28,72	R\$ 2,22	R\$ 0,85	R\$ 3,07
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 6,61	R\$ 7,95	R\$ 1,34	R\$ 6,61	R\$ 7,95
							VALOR:			R\$ 11,83
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (25,00%):			R\$ 2,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	DATA:	26/03/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GRECHE PADRONIZADA TIPO I NA SEDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 958339/2024 COM O FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	SEINFRA	02/ SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.28.001	SP Obras	15/ SEM DESONERAÇÃO	120,23%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	Com as c/ins	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA CERTAME:	26 DE MARÇO DE 2025.	Prorata			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR COM BDI:			R\$ 14,79		
					QUANTIDADE (KG):			173,04		

103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	SINAPI	M3		R\$ 28,54	R\$ 402,65	R\$ 431,19	R\$ 142,13	R\$ 2.005,20	R\$ 2.147,33
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13000000	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09400000	R\$ 0,00	R\$ 1,08	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10
00001327	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 0,00	R\$ 352,22	R\$ 352,22	R\$ 0,00	R\$ 388,50	R\$ 388,49
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 4,64	R\$ 1,74	R\$ 6,38
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R\$ 20,95	R\$ 7,93	R\$ 28,88	R\$ 4,69	R\$ 1,78	R\$ 6,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,34500000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 19,22	R\$ 10,50	R\$ 29,72
							VALOR:	R\$ 431,19		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (25,00%):	R\$ 107,80		
							VALOR COM BDI:	R\$ 538,99		
							QUANTIDADE (M3):	4,98		

92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG		R\$ 3,82	R\$ 8,01	R\$ 11,83	R\$ 3,82	R\$ 8,01	R\$ 11,83
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 9,93	R\$ 9,93	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,24
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,	SINAPI	UN	1,19000000	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,17

47110203

